KATASTR	LOVOŠICE					
DRUH POZEMKU	tráva	komunikace				
ČÍSLO PARCELY						
VZDÁLENOST ŠACHTIC	10	48	17	28	28	2

SMĚROVÉ POMĚRY

Řad A

M 1:500/1:100



Staničení v m: 0.00 / 2.00 / 9.92 / 11.84 / 20.00 / 22.44 / 36.46 / 40.00 / 57.98 / 60.00 / 64.71 / 70.48 / 71.11 / 74.62 / 80.00 / 85.48 / 0.00 / 2.77 / 13.25 / 20.00 / 25.50 / 0.73 / 2.12 / 2.67

SKLON POTRUBÍ NA DÉLKU	6,23‰		102,77m	31,10‰	29,90m
DRUH POTRUBÍ	kamenina - 250				
ZPŮSOB TĚŽENÍ	strojně	ručně / strojně / ručně	strojně	ručně	strojně
KAPACITA Q[l/s],v[m/s]	80,5		1,00	113,4	2,31
NAVRHOVANÝ Q[l/s],v[m/s]	33,0				

KATASTR	LOVOŠICE		
DRUH POZEMKU	chodník	travní porost	chodník
ČÍSLO PARCELY			
VZDÁLENOST ŠACHTIC	39		

SMĚROVÉ POMĚRY

Rekonstrukce kanalizace mezi Š263 a Š261

M 1:500/1:100



Staničení v m: 0.00 / 1.12 / 2.12 / 14.14 / 17.94 / 20.00 / 27.35 / 30.17 / 35.13 / 39.18

SKLON POTRUBÍ NA DÉLKU	20,42‰		39,19m
DRUH POTRUBÍ	kamenina - 300		
ZPŮSOB TĚŽENÍ	ručně		
KAPACITA Q[l/s],v[m/s]	148,7		2,10
NAVRHOVANÝ Q[l/s],v[m/s]	58,0		

Vzorový příčný řez uložení potrubí



DN potrubí	A v mm
do 250	500
300	600

Výškový systém : Bpv Souřadnicový systém : S – JTSK

Vlastní ať jakékoliv kopírování nebo jiné použití tohoto díla, nebo jeho části bez předchozího souhlasu a svolení firmy PROJEKT STŘÍBRNÁ s.r.o. vede k vyvolání sankcí podle zákona o ochraně duševního vlastnictví.

MĚŘÍTKO ORIGINÁLU	PROJEKTANT	ING. KUBEŠÁK		HP	ING. KUNČICKÝ	DATUM	08/2007
						STUPEŇ PD	DSP
1 : 500/ 100	VYPRACOVAL	ING. KUBEŠÁK		TECHNOKNTR.	ING. KUBEŠÁK	FORMÁT	A4
	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ : ŘÍPOTŘÍNO PROFESNÍ & REKONSTRUKCE					POŘ.ČÍSLO	4

PROJEKT STŘÍBRNÁ s.r.o. zlatá medaile

ZAKÁZKA : Lovosice, ul. Podzámcká Bažina, oprava kanalizace a odvod dešťových vod

ČÁST : SO 05 Jednotná kanalizace

OBSAH : **Podélné řezy kanalizace**

ČÍSLO ZAKÁZKY : 2226

ZR-1-06768

OBJEDNATEL : Město Lovosice