

VYTÝČENÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ

BOD		X	Z	STANIČENÍ
UV1	761 941,774	992 701,098	151,27	0,02500
UV2	761 927,208	992 663,855	150,42	0,06500
UV3	761 919,442	992 650,022	150,09	0,08000
UV4	761 861,133	992 663,722	149,51	0,14000
UV5	761 835,688	992 672,767	149,42	0,16700
UV6	761 817,247	992 692,965	149,46	0,19165

LEGENDA

- KOMUNIKACE – ŽIVIČNÝ POVRCH
- KOMUNIKACE – BETONOVÁ DLAŽBA tl. 80 MM
- CHODNÍK – BETONOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm
- ŠTĚRKOVÉ PLOCHY
- OZELENĚNÍ PLOCH

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

VYHRAZ. ZÁ. OUŽÍVÁNÍ NÁVRHOVÝCH BŘÍŽEK PROJEKTU TEPLICE A.S., NESMÍ BÝT POUŽÍT A KOPÍROVÁN TŘETÍ OSOBOU, Z PŘÍZNA Ů JINÉ S NÍM NAVÁZANÉ BEZ PŘEDCHOZÍ POVOLENÍ BŘÍŽEK PROJEKTU TEPLICE A.S.

MĚŘÍTKO	PROJEKTANT	ING. VESELÝ M.		MP	ING. MACHOLDOVÁ	DATUM	01/2016
ORIGINÁLU						STUPEŇ PD	DSP
1:250	VYPRACOVAL	ING. VESELÝ M.		TECH.KONTR.	ING. VESELÝ M.	POŽ.FORM.A4	10
	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ : DOPRAVNÍ						POŘ.ČÍSLO

BŘÍŽSKÉ PROJEKTY TEPLICE akciová společnost

ZAKÁZKA : LOVOSICE, UL. PROKOPA HOLÉHO, OPRAVA KOMUNIKACE A ODVOD POVRCHOVÝCH VOD
ČÁST : SO 01 – KOMUNIKACE A CHODNÍKY
OBSAH : SITUACE

ČÍSLO ZAKÁZKY : 4456

2

DO-5-06803

OBJEDNATEL : MĚSTO LOVOSICE