

## DODATEK č. 1

smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky  
„Obnova lávky L-03 přes potok Modla, u tenisových kurtů - Lovosice“,  
uzavřené mezi:

Objednatel: **Město Lovosice**  
Zastoupený: Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou  
Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice  
IČ: 002 63 991  
DIČ: CZ00263991

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-724471/0100

Zástupce pro věci technické: Ing. Ondrej Rondoš  
E-mail /tel.: ondrej.rondos@meulovo.cz / 416571160

*(dále jen objednatel)*

a

Zhotovitelem: **Chládek & Tintěra a.s.**  
Zastoupený: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva  
Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva  
Libuše Tintěrová, člen představenstva  
Vladimír Jehlička, DiS, člen představenstva  
Ing. Pavel Stoužil, člen představenstva

(Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

Sídlo: Nerudova 1022/16  
IČ: 627 43 881  
DIČ: CZ62743881  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
Č. účtu: 2053300217/0100

Vedený v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706.

*(dále jen zhotovitel)*

Účastníci uzavřeli dne 16. 6. 2016 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky - projektu „Obnova lávky L-03 přes potok Modla, u tenisových kurtů - Lovosice“.

Tímto dodatkem se uvedená smlouva mění a doplňuje takto :

**Článek V.  
Cena**

Původní cena díla	2.600.563,22 Kč bez DPH	3.146.681,49 Kč včetně DPH
Vícepráce	102.758,71,- bez DPH	124.338,04,- s DPH
Nová cena díla	2.703.321,93,- bez DPH	3.271.019,53,- s DPH

Navýšení ceny díla je specifikováno položkovým rozpočtem víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, po dvou vyhotoveních pro každého účastníka.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněna v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.
7. Rada města Lovosice schválila tento dodatek usnesením č. 391/2016 ze dne 21.09.2016.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V Lovosicích, dne 22.9.2016




Ing. Milan Dian, Ph.D.  
Starosta

MĚSTO LOVOSICE  
410 30 4



Ing. Pavel Stoulil  
člen představenstva  
Chládek & Tintěra a.s.



Ing. Jan Kokeš  
předseda představenstva  
Chládek & Tintěra a.s.



**Chládek & Tintěra a. s.**  
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice  
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669  
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881  
www.cht.cz  
- 78 -

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lávka Lovosice L-03

Objekt: 20150604 V1 - L-03 Lovosice - vícepráce V1 "čpavkovod"

Místo: Lávka L-03 "U tenisových kurtů"

Datum:

Zadavatel: Město Lovosice  
Zhotovitel: Chládek & Tintěra a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

Projektant: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

### HSV - Práce a dodávky HSV

102 758,71  
78 238,71

1 - Zemní práce	6 388,80
4 - Vodovodné konstrukce	2 802,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	42 215,85
"M" - Práce a dodávky M	2 220,00
23M - Potrubí	2 220,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	22 300,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN6 - Územní vlivy	17 300,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Lávka Lovosice L-03

Objekt: 20150604 V1 - L-03 Lovosice - vícepráce V1 "Čpavkovod"

Místo: Lávka L-03 "U tenisových kurtů"

Zadavatel: Město Lovosice  
Zhotovitel: Chládek & Tintěra a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

Datum:

Projektant: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**  
D HSV Práce a dodávky HSV  
D 1 Zemní práce

102 758,71  
78 238,71  
33 220,36

129	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m přes 500 do 1000 l/min	hod	13,000	97,00	1 261,00	CS ÚRS 2015 01
VV vyčerpání vody z trubního systému					14,400			
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	52,800	121,00	6 388,80	CS ÚRS 2015 01
VV					52,800			
1. odtěžení od číchačky-10mX2,4x1,2=28,8 m3								
2. obnažení roury - pro :								
a) výřezy pro odvodnění roury								
b) vytážení roury								
3. odtěžení narušené (při odčerpání zvodnatělé) vrstvy základové spáry 6x2,4x1=14,4 m3								
6x2x0,8=9,6 m3								
5	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	52,800	69,00	3 643,20	CS ÚRS 2015 01
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	14,400	185,00	2 664,00	CS ÚRS 2015 01
VV zvodnatělá zemina - 14,4 m3					14,400			
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	216,000	18,00	3 888,00	CS ÚRS 2015 01
VV 14,4*1,5 Přepočtené koeficientem množství					216,000			
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	14,400	74,00	1 065,60	CS ÚRS 2015 01
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	25,920	142,00	3 680,64	CS ÚRS 2015 01
VV 14,4*1,8 Přepočtené koeficientem množství					25,920			

130	K	174101101	Zásyp sypaninou z jákékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním	m3	14,400	218,00	3 139,20	CS ÚRS 2015 01
náhrada za zvodnatělý výkopek					14,400			
11	M	583373700	šterkopisek frakce 0-63 třída C	t	25,920	276,00	7 153,92	CS ÚRS 2015 01
14,4*1,8 Přepočtené koeficientem množství					25,920			
12	K	181006111	Rozproštění zemín tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	48,000	7,00	336,00	CS ÚRS 2015 01
12*4=48 m2					48,000			
<b>Vodorovné konstrukce</b>							<b>2 802,50</b>	
131	K	429173111	Přizvednutí a spuštění kci hmotnosti do 10 t	t	2,500	1 121,00	2 802,50	CS ÚRS 2015 01
stavební přimocce při vyzvednutí čpavkové trouby: autojeřáb - cca 4 hod								
<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>42 215,85</b>	
86	K	961051111	Bourání základů z betonu železového	m3	9,000	3 753,00	33 777,00	CS ÚRS 2015 01
základ byvalého parovodu: 3x3x1=9 m3					9,000			
90	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,150	19,00	401,85	CS ÚRS 2015 01
91	K		9,0*2,35 Přepočtené koeficientem množství		21,150			CS ÚRS 2015 01
997013509					401,850	11,00	4 420,35	
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				t	401,850			
92	K		21,15*19 Přepočtené koeficientem množství		401,850			CS ÚRS 2015 01
997013801					21,150	171,00	3 616,65	
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)				t	21,150			
<b>Práce a dodávky M</b>							<b>2 220,00</b>	
D "M"							<b>2 220,00</b>	
D 23-M							<b>2 220,00</b>	
Potrubí								
132	K	230120192	Řezání plechu kyslíkem do tl. 10 mm	kus	20,000	111,00	2 220,00	CS ÚRS 2015 01
vyřezy ve dvoudlažní potrubí pro odčerpání vody z trubního systému; postupně odřezávání								
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>22 300,00</b>	
D VRN							<b>22 300,00</b>	
D VRN3							<b>5 000,00</b>	
Zabezpečení staveniště				Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 01
133	K	034002000	Přerušení pracovního cyklu -	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 01
a) ochrana majetku - hlídací agentura 2x24 hod.								
D VRN6							<b>17 300,00</b>	
Územní vlivy								

134	K	067002000.R	Mimostaveništní doprava mechanizace	Kč	1,000	17 300,00	17 300,00	CS ÚRS 2015 01
VV			Přerušeni pracovního cyklu - b) odjezd a zpětný nájezd vrtací soupravy při provádění mikroplotů					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Lávka Lovosice L-03

Objekt: 20150604 V1 - L-03 Lovosice - vícepráce V1 "čpavkovod"

KSO: Lávka L-03 "U tenisových kurtů"

Místo: Město Lovosice

Zadavatel: Město Lovosice

Zhotovitel: Chládek & Tintěra a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:  
DIC:

IC:  
DIC:

**102 758,71**

Cena bez DPH

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	102 758,71	21,00%	21 579,33
zákl. přenesená	0,00	15,00%	0,00
snřz. přenesená	#ODKAZI	21,00%	0,00
nulová	#ODKAZI	15,00%	0,00
	#ODKAZI	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**124 338,04**