

Šířka výkopu bude provedena s ohledem na počet uložených kabelů.

Definitivní povrchy provede stavba, provizorní povrchy přechodů budou provedeny betonem tl. 15 cm.

Opravy narušených stávajících povrchů mimo oblast hlavní výstavby budou provedeny příslušným dodavatelem stavebního objektu.

Při křížení nebo souběhu sděl. rozvodů s ostatními podzemními inž. sítěmi budou dodržena veškerá ustanovení pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.

SO 421 Veřejné osvětlení




Objednatel:

Město Lovosice
Školní 407/2
410 30 Lovosice

Zhotovitel DSP/PDPS:



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

<div>ZHOTOVITEL:</div> <div></div>	Navrhl	L. Honzík		Zak. číslo	15056
	Vypracoval	L. Honzík		Datum	01/2016
	Zodp. projektant	ing. J. Staněk		Stupeň	DSP/PDPS
	Tech. kontrola	L. Živnůstka		Měřítko	1:20
	Akce:			Č. přílohy:	Paré:
Revitalizace autobusového nádraží v Lovosicích			421 - 4		
Barviřská 12, Liberec 3 Tel.: 485 104 773 Fax.: 485 107 962 e-mail: elpro@elproinvest.cz			VZOROVÉ ŘEZY - 421		