


MĚSTO LOVOSICE



SMLOUVA O DÍLO

„Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích“

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednavatel

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věcná jednání:
e-mail/telefon:
IČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

Město Lovosice

Školní 407/2, Lovosice, 410 30
Ing. Milanem Díanem, Ph. D., starostou města
Ing. Vojtěch Hamerník
vojtech.hamernik@meulovo.cz / 416 571 30
00263991
Komerční banka, a.s.
19-724471/0100

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
e-mail/telefon:

Raeder & Falge s.r.o.

Přívozní 114/2, 410 02, Lovosice

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

287 14 989

CZ28714989

Česká spořitelna, a.s. / Raiffeisenbank a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 28279, datum zápisu 1. ledna 2010.

(dále jen **dodavatel**)

I. Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích“ (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacím řízením a nabídkou dodavatele podanou v zadávacím řízení.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému dodání a realizaci předmětu plnění dle této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému a včasnému dodání a realizaci předmětu plnění.
3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v čl. I smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu, a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy, jsou osoby oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v čl. I smlouvy, jež nastanou v době po uzavření této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
4. V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáží být nepravdivými, odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé smluvní straně vznikla.

II. Účel a předmět plnění

1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít, zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu.
3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce spočívající v úpravě komunikace a zpevněných ploch, přeložce kabelu a založení oboustranného stromořadí v ulici 8. května a Žižkova v Lovosicích, specifikované v cenové nabídce ze dne „doplní uchazeč“ a v rozsahu projektové dokumentace (dále jen „PD“).
4. Zhotovitel se v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí plnit předmět plnění této smlouvy, dodat objednateli kvalitní, zdravé dřeviny (dále jen „zboží“) a provést jejich výsadbu a převést na objednatele vlastnické právo k tomuto dílu.
5. Objednatel se zavazuje dílo za podmínek stanovených touto smlouvou převzít a zaplatit za něj objednateli sjednanou cenu, a to způsobem a v termínu stanoveném v této smlouvě.
6. Výše uvedené práce provede zhotovitel rovněž na základě obhlídky místa plnění.
7. Zhotovitel si prověřil projektovou dokumentaci z hlediska souladu výkazu výměr, projektu a skutečnosti. Případné rozdíly zohlednil v ceně. Rozdíly zjištěné po datu podpisu této smlouvy jdou k tíži zhotovitele.
8. Zhotovitel vytyčí případné inženýrské sítě před zahájením prací.
9. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů.

10. Místo plnění: ulice 8. května a Žižkova, p.p.č. 391; 748/1; 419/2; 478/3 - k.ú. Lovosice.

III.

Podmínky zhotovování díla

1. Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám poddodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
2. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovým rozpočtem a PD.
3. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.

IV.

Změna rozsahu díla

1. Objednatel je v průběhu díla oprávněn rozšířit, nebo omezit rozsah smluvených prací. Objednatel, případně jím pověřený zástupce, má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění.

V.

Doba plnění

1. Předání staveniště: ihned po uveřejnění podepsané smlouvy v registru smluv
Zahájení realizace: dnem předání staveniště
Ukončení realizace: do 2 měsíců od předání staveniště
2. Lhůty provádění budou prodlouženy:
 - jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel
 - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezávislými zhotovitelem.

VI.

Cena

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky zhotovitele ze dne 10.7.2017, kalkulované v rámci výběrového řízení na předmět plnění této smlouvy. Cena za provedení předmětu plnění činí: **2 326 035,00 Kč bez DPH (slovy: dvamilionytřicetšesttisícčtyřicetpětkorunčeských).**
2. Cena díla je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s provedením díla a se splněním ostatních povinností zhotovitele v rámci této smlouvy.
3. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.
4. Cena podle článku VI. bodu 1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou.
5. Jestliže dodavatel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.

6. Požaduje-li objednatel písemně, nebo vyplývá-li z objednávky vyžádané změny v rozsahu prací, odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena anebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.
7. Bude-li objednatel vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.
8. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném přesnění rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.

VII.

Platební podmínky

1. Cena díla bude zaplacená objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury. Objednatel uhradí dílčí fakturaci provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky do výše 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla včetně DPH uhradí objednatel na základě konečné faktury po odstranění vad a nedodělků.
2. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni předání a převzetí předmětu díla objednatelem. Přitom termínem převzetí se rozumí souhlasné stanovisko objednatele s rozsahem a věcnou správností předaného předmětu smlouvy bez vad a nedodělků.
3. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktur do 30 dnů ode dne doručení faktur na adresu objednatele. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb., a obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku a musí být zaslána doporučeně na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, kterými jsou číslo účtu, IČO, DIČ, adresa zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum splatnosti, číslo platebního dokladu, fakturovaná finanční částka, předmět platby a podpis oprávněného zástupce zhotovitele, je objednatel oprávněn fakturu do data její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu stornovat nebo opravit. U opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení objednateli.
5. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu, je oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu zhotovitele a jednostranně o tuto částku snížit dohodnutou cenu díla. Písemný doklad o zaúčtování této částky předá zhotoviteli.
6. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky z ceny díla fakturované zhotovitelem v konečné faktuře na případné odstranění zjevných vad a nedodělků uplatněných v zápise o předání a převzetí díla. Splátnost této pozastávky činí 30 dnů od předání díla bez vad a nedodělků, doloženém zápisem o odstranění zmíněných vad díla potvrzeném odpovědnou osobou objednatele.

VIII.

Záruční podmínky, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení budou v souladu s

požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.

2. Zhotovitel poskytuje na stavební část zakázky záruku v délce trvání 60 měsíců. Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí poslední části díla.
3. Zhotovitel požaduje na všechny stromy pětiletou záruku na růst a kvetení, protože tyto sazenice potřebují více času k dosažení zralosti. Kontrola ujímavosti všech sazenic bude prováděna každoročně v období srpen-září. Rostliny, které nebudou vykazovat odpovídající přírůstky, budou vyměněny do listopadu téhož roku a záruka těchto sazenic bude znovu započata. Záruka se nevztahuje na poškození vlivem počasí / mrazu.
4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.
5. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 7 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na jeho náklady odstranit.

IX.

Spolupůsobení a povinnosti objednatele

1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště.
2. Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli napojovací místa energií (elektrická energie, voda).
4. Objednatel si vyhrazuje právo měnit rozsah dodávek a prací, případně vypustit provedení některých prací a dodávek. Je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu provádění díla.

X.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.
2. Zhotovitel dále bude dodržovat zákon 185/2001 Sb. a veškeré předpisy platné pro odpadové hospodářství a nakládání s odpady.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje zprostit

objednatel jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, projektantů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen si před zahájením opatřit informace o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškození odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu.
7. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
9. Zhotovitel je povinen objednateli minimálně 10 dní před zahájením prací předložit ke kontrole a odsouhlasení tyto doklady: kontrolní zkušební plán.
10. Zhotovitel zaplatí objednateli všechny skutečně odebrané energie, všechny prokazatelně uložené odpady na stavbě (poplatek za manipulaci a uložení odpadů) a případný dílčí poměr nákladů na ostrahu objektu. V případě, že bude zhotovitel ukládat odpady mimo staveniště, pak je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady o likvidaci a uložení odpadů.
11. Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávaného zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách, protokoly o zaškolení obsluhy a všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany se dohodly, že pro hodnocení kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN platných k datu podpisu smlouvy.
12. Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádně dokončeného díla v rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních prací dohodnut mezi zhotovitelem a osobou zajišťující kontrolu stavby objednatele.
13. Zhotovitel je povinen v případě nejasností nebo nesrovnalostí v projektové dokumentaci konzultovat problémové body s projektantem.

XI.

Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel povede o průběhu prací vlastní stavební deník dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. Oprávnění psát do deníku mají pověření zástupci objednatele a zhotovitele.
2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle položkového rozpočtu. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků.
3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.
4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací (7 dní předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

6. Pokud objednatel požaduje částečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel.
7. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN, při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.
8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu díla a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.

XII. Předání díla

1. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
2. Zhotovitel odevzdá a objednatel přijímá dílo v rozsahu předmětu díla. Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Řádným ukončením díla je jeho provedení podle smlouvy bez vad a nedodělků.
3. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a o smontovaném zařízení. Náležitostí zápisů musí být stejné jako u zápisů o provedených zkouškách. K přijímacímu řízení bude dále předložen stavební deník, dokumentace skutečného provedení stavby a doklady o odstranění všech vad a nedodělků a předání skutečného stavu provedení díla.
4. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech smluvních, k převzetí díla písemně 7 dní předem.
5. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost dodat je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přijímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla.
6. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí objednatel, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

XIII. Vyklizení staveniště

1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5ti dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

XIV. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavby do 7 dnů od předání staveniště, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatel nebo dohodnuté

smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1% z ceny díla** za každý den prodlení.

4. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou o dílo, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1% z ceny díla** za každý den prodlení.
6. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě.
7. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do **30 dnů** po obdržení faktury, vystavené objednatelem.
8. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě.
9. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do **30ti dnů** po obdržení faktury, vystavené objednatelem.

XV. Vyšší moc

1. S výjimkou závazku objednatele provést úhradu plateb v rámci této smlouvy, jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami, které zhotovitel nebo objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími, ale neomezujícími se pouze na akce veřejného nepřítele, vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit.
2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou ze zúčastněných stran.

Článek XVI. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že akce bude řízena odpovědnou osobou dle zákona 360/1992 Sb.
2. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.
3. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

6. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti a to s limitem pojistného plnění minimálně 2,5 mil. Kč

Článek XVII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku České republiky.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky, případně bude-li povinnosti zveřejnění v registru smluv vyloučena ze zákonem daných důvodů, dnem podpisu smlouvy smluvními stranami.
4. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv.
5. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.
6. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran, týkající se realizace akce, se považují jen za přípravné jednání.
7. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
8. Nedílnou součástí smlouvy tvoří přílohy:
 - výpis z obchodního rejstříku
 - položkový rozpočet
 - harmonogram prací

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE
Datum jednání a číslo usnesení: 19.7.2017 č. usnesení: 294/2017.

V Lovosicích dne

21/7/2017


V Lovosicích dne

Za objednatele:


Za zhotovitele:

24. 7. 2017

.....
Ing.



M



Den vzniku funkce: 1. ledna 2010zapsáno 1. ledna 2010
vymazáno 13. května 2014**Jednatel:**LUBOMÍR ČERVINSKÝ, dat. nar. 22. srpna 1957
Boreč 2, 410 02 Velemín
Den vzniku funkce: 1. ledna 2010zapsáno 13. května 2014**Jednatel:**Mgr. MARTINA ČERVINSKÁ, dat. nar. 18. února 1979
Lovosice, Ústecká 495/105, PSČ 41002
Den vzniku funkce: 8. prosince 2010zapsáno 3. ledna 2011
vymazáno 13. května 2014**Jednatel:**Mgr. MARTINA ČERVINSKÁ, dat. nar. 18. února 1979
Sutom 51, 411 15 Třeбенice
Den vzniku funkce: 8. prosince 2010zapsáno 13. května 2014**Způsob jednání:**Jednatel jedná jménem společnosti samostatně ve všech věcech.zapsáno 1. ledna 2010
vymazáno 3. ledna 2011Společnost má dva jednatele, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti samostatně.zapsáno 3. ledna 2011**Společníci:****Společník:**LUBOMÍR ČERVINSKÝ, dat. nar. 22. srpna 1957
Velemín - Boreč 2, PSČ 41131zapsáno 1. ledna 2010
vymazáno 3. ledna 2011**Podíl:**Vklad: 7 500 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100 %zapsáno 1. ledna 2010
vymazáno 3. ledna 2011**Společník:**LUBOMÍR ČERVINSKÝ, dat. nar. 22. srpna 1957
Velemín - Boreč 2, PSČ 41131zapsáno 3. ledna 2011
vymazáno 13. května 2014**Podíl:**Vklad: 3 000 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 40 %zapsáno 3. ledna 2011
vymazáno 13. května 2014**Společník:**LUBOMÍR ČERVINSKÝ, dat. nar. 22. srpna 1957
Boreč 2, 410 02 Velemínzapsáno 13. května 2014**Podíl:**Vklad: 3 000 000,- Kč

Úplný výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 28279

Datum vzniku a zápisu:	1. ledna 2010	
Spisová značka:	C 28279 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem	
Obchodní firma:	Raeder & Falge s.r.o.	zapsáno 1. ledna 2010
Sídlo:	Lovosice, Přívozní 114/2, PSČ 41002	zapsáno 1. ledna 2010
Identifikační číslo:	287 14 989	zapsáno 1. ledna 2010
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným	zapsáno 1. ledna 2010
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	zapsáno 1. ledna 2010
	provádění staveb, jejich změn a odstraňování	zapsáno 1. ledna 2010
	projektová činnost ve výstavbě	zapsáno 1. ledna 2010
	zámečnictví, nástrojářství	zapsáno 1. ledna 2010
	montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení	zapsáno 1. ledna 2010
	opravy silničních vozidel	zapsáno 1. ledna 2010
	opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů	zapsáno 1. ledna 2010
	hostinská činnost	zapsáno 1. ledna 2010
	provozování dráhy a drážní dopravy	zapsáno 26. května 2010
	činnosti prováděné hornickým způsobem	zapsáno 25. června 2010
	provádění trhacích a ohňostrojných prací	zapsáno 25. června 2010
	péče o dítě do tří let věku v denním režimu	zapsáno 30. dubna 2012
	činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence	zapsáno 14. ledna 2013
	Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin	zapsáno 13. května 2014
	Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče	zapsáno 13. května 2014
Statutární orgán:		
Jednatel:	<u>LUBOMÍR ČERVINSKÝ, dat. nar. 22. srpna 1957</u> <u>Velemín - Boreč 2, PSČ 41131</u>	

Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 40 %

zapsáno 13. května 2014

Společník: Mgr. MARTINA ČERVINSKÁ, dat. nar. 18. února 1979
Lovosice, Ústecká 495/105, PSČ 41002

zapsáno 3. ledna 2011
vymazáno 13. května 2014

Podíl: Vklad: 2 250 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 30 %

zapsáno 3. ledna 2011
vymazáno 13. května 2014

Společník: Mgr. MARTINA ČERVINSKÁ, dat. nar. 18. února 1979
Sutom 51, 411 15 Třeбенice

zapsáno 13. května 2014

Podíl: Vklad: 2 250 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 30 %

zapsáno 13. května 2014

Společník: JIŘÍ KROUŽEK, dat. nar. 4. července 1959
Most, V Rokli 1788/10, PSČ 43401

zapsáno 3. ledna 2011
vymazáno 13. května 2014

Podíl: Vklad: 2 250 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 30 %

zapsáno 3. ledna 2011
vymazáno 13. května 2014

Společník: JIŘÍ KROUŽEK, dat. nar. 4. července 1959
V Rokli 1788/10, 434 01 Most

zapsáno 13. května 2014

Podíl: Vklad: 2 250 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 30 %

zapsáno 13. května 2014

Základní kapitál: 7 500 000,- Kč

zapsáno 1. ledna 2010

Ostatní skutečnosti:

Společnost Raeder & Falge s.r.o. vznikla rozdělením odštěpením společnosti INSKY spol. s r.o. Na novou společnost Raeder & Falge s.r.o. přešla část jmění rozdělované společnosti včetně práv a povinností plynoucích ze smluvních vztahů, v rozsahu a za podmínek stanovených projektem rozdělení odštěpením ze dne 23.10.2009.

zapsáno 1. ledna 2010

Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona.

zapsáno 13. května 2014

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích

Objekt: 800 - SO 800 Sadové úpravy

Místo: Datum: 6. 6. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	420 908,69
HSV - Práce a dodávky HSV	420 908,69
1 - Zemní práce	396 722,52
997 - Přesun sutě	743,40
998 - Přesun hmot	23 442,77
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	420 908,69

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích

Objekt: 800 - SO 800 Sadové úpravy

Místo: Datum: 6. 6. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							420 908,69
HSV - Práce a dodávky HSV							420 908,69
1 - Zemní práce							396 722,52
1	K	11100R001	Kácení stromu, odstranění pařezu, odvoz dřevní hmoty, zásyp jámy po pařezu	kus	7,000	1 121,00	7 847,00
			7		7,000		
			Součet		7,000		
2	K	181951102	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	82,000	112,10	9 192,20
			82		82,000		
			Součet		82,000		
3	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	32,000	531,00	16 992,00

4	M	103715100	substrát zahradnický B 70 l bal.PE	kus	6,400	158,12	1 011,97
5	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	32,000	177,00	5 664,00
			10*22		32,000		
			Součet		32,000		
6	M	02650R101	Koelreuteria paniculata vel. 16 - 18	kus	10,000	6 903,00	69 030,00
7	M	02650R102	Pyrus calleryana "Stone Hill" vel. 16 - 18	kus	22,000	7 965,00	175 230,00
8	K	184215132	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	32,000	333,94	10 686,08
9	M	052171081	kůl frézovaný s fazetou a špicí, Ø 80 mm, délka 150 cm	kus	96,000	113,28	10 874,88
10	K	184215413	Zhotovení závlahové mísy dřeviny D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	32,000	89,68	2 869,76
11	M	583312010	šterkopísek netříděný stabilizační zemina	t	0,160	566,40	90,62
12	K	184501111	Zhotovení ochrany kmene stromu z rákosové rohože	kus	32,000	155,76	4 984,32
13	M	05217R	rákosová rohož v. 150 cm	m2	144,000	109,74	15 802,56
			32*1,5*3		144,000		
			Součet		144,000		
14	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	10,000	28,32	283,20
			"30%" 10		10,000		
			Součet		10,000		
15	K	1849111R	Mulčování rabátek kanenivem tl. vrstvy do 0,15 m	m2	82,000	112,10	9 192,20
16	M	583439200	kamenivo drcené hrubé frakce 16-22	t	25,265	814,20	20 570,76
			82*0,15*1,67*1,23		25,265		
			Součet		25,265		
17	K	184911421	Mulčování kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	25,600	30,68	785,41
			"stromy" 32*0,8		25,600		
			Součet		25,600		
18	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	2,560	1 156,40	2 960,38
			"stromy" 32*0,8*0,1		2,560		
			Součet		2,560		
19	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,003	24 780,00	74,34
			"2x40 g na strom" 0,0004*2*32		0,003		
			Součet		0,003		
20	M	251911550	hnojivo průmyslové	kg	2,560	27,14	69,48
			"2x40 g na strom" 0,04*2*32		2,560		
			Součet		2,560		
21	K	185851111	Dovoz vody pro závlahu stromů	m3	32,000	920,40	29 452,80
			32*0,05*20		32,000		
			Součet		32,000		
22	K	1859R01	Řez po výsadbě - výchovný, zlomy	kus	32,000	42,48	1 359,36
23	K	1859R02	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene	kus	32,000	53,10	1 699,20
			997 - Přesun sutě				743,40
24	K	99722R001	Skládkovné biologický odpad - traviny, křoviny, dřeviny	t	1,400	531,00	743,40
			"dřeviny" 7*0,2		1,400		

		Součet		1,400		
		998 - Přesun hmot				23 442,77
25	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	26,489	885,00
						23 442,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích

Objekt: 801 - SO 801 Přeložka kabelu Cetin

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

248 907,02

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

248 907,02

DPH základní

21,00%

ze

248 907,02

52 270,47

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

301 177,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích

Objekt: 801 - SO 801 Přeložka kabelu Cetin

Místo: Datum: 6. 6. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	248 907,02
PSV - Práce a dodávky PSV	42 550,00
742x - Elektroinstalace	42 550,00
M - Práce a dodávky M	206 357,02
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	206 357,02
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	248 907,02

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích

Objekt: 801 - SO 801 Přeložka kabelu Cetin

Místo: Datum: 6. 6. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							248 907,02
PSV - Práce a dodávky PSV							42 550,00
742x - Elektroinstalace							42 550,00
1	K	741122R	Demontáž a zpětná montáž kabelů vč. napojení	m	185,000	230,00	42 550,00
M - Práce a dodávky M							206 357,02
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							206 357,02
2	K	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	0,185	785,34	145,29
3	K	460030038	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalité	m2	92,500	22,42	2 073,85
			185*0,5		92,500		
			Součet		92,500		

4	K	460150253	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 70 cm, v horní tř 3 185*2	m	370,000	250,00	92 500,00
			Součet		370,000		
5	K	460421021	Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté beton deskou 50x15 cm, š lože do 15 cm	m	185,000	59,83	11 068,55
6	M	592132500	deska betonová ABD 26-50 50x20x3,5 cm 185*5	kus	925,000	34,30	31 727,50
			Součet		925,000		
7	K	460560253	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horní třídy 3	m	370,000	73,49	27 191,30
8	K	460600022	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m "odvoz na mezideponii a zpět" (185*0,5*0,7)*2	m3	129,500	57,34	7 425,53
			Součet		129,500		
9	K	460650044	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 20 cm 185*0,5	m2	92,500	150,00	13 875,00
			Součet		92,500		
10	K	460650161	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těžného "dodávka - stávající dlaždice" 185*0,5	m2	92,500	220,00	20 350,00
			Součet		92,500		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích

Objekt: 901 - VON

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

125 500,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

125 500,00

DPH základní

21,00%

ze

125 500,00

26 355,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

151 855,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


10-07-2017

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích

Objekt: 901 - VON

Místo: Datum: 6. 6. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	125 500,00
ORN/VRN - Ostatní rozpočtové náklady, Vedlejší rozpočtové náklady	125 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	125 500,00

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích

Objekt: 901 - VON

Místo: Datum: 6. 6. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							125 500,00
ORN/VRN - Ostatní rozpočtové náklady, Vedlejší rozpočtové náklady							125 500,00
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce - vytýčení inženýrských sítí	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
2	K	011434000	Měření (monitoring) hlukové hladiny - před výstavbou a po výstavbě	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
3	K	011454000	Měření (monitoring) vibrací	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
4	K	012303000	Geodetické práce během výstavby pasportizace a repasportizace	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
5	K	012303000.2	Geodetické práce po výstavbě pasportizace a repasportizace	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
6	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - dopracování dokumentace pro realizaci stavby	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
7	K	013254000.2	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
8	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
9	K	040001000.2	Inženýrská činnost - dozory, zajištění DIO a DIR, inženýrská činnost objednatele	kus	1,000	25 000,00	25 000,00

10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
11	K	060001000	Územní vlivy	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
12	K	070001000	Provozní vlivy	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
13	K	079001009	Informační tabule	kus	1,000	5 500,00	5 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích

Objekt: 800 - SO 800 Sadové úpravy

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady420 908,69
0,00

Cena bez DPH

420 908,69

DPH základní
snížená21,00%
15,00%ze
ze420 908,69
0,0088 390,82
0,00

Cena s DPH

v CZK

509 299,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

10-07-2017

		"asfalt" 83,16		83,160		
		Součet		83,160		
51	K 997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	512,120	150,00	76 818,00
		"kamenivo" 230,26+281,86		512,120		
		Součet		512,120		
		998 - Přesun hmot				8 265,40
52	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	330,616	25,00	8 265,40

		347		347,000			
		Součet		347,000			
37	K 919122111	Těsnění spár zátlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	347,000	82,60		28 662,20
		347		347,000			
		Součet		347,000			
38	K 919735114	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	347,000	135,70		47 087,90
		347		347,000			
		Součet		347,000			
39	K 936104R	demontáž, přesun a zpětná montáž odpadkového koše	kus	1,000	3 000,00		3 000,00
40	K 979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	m	38,000	20,34		772,92
		"sadová obruba" 38		38,000			
		Součet		38,000			
41	K 979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	393,000	28,03		11 015,79
		"obrubník 2-15" 147		147,000			
		"obrubník 2-10T" 246		246,000			
		Součet		393,000			
42	K 979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	308,000	30,10		9 270,80
		"chodník dlažba" 112		112,000			
		"parkovací stání dlažba" 196		196,000			
		Součet		308,000			
997 - Přesun sutě							195 279,28
43	K 997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	512,120	25,00		12 803,00
		"kamenivo" 230,26+281,86		512,120			
		Součet		512,120			
44	K 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	9 730,280	3,00		29 190,84
45	K 997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	206,010	25,00		5 150,25
		"asfalt" 83,16		83,160			
		"beton" 122,85		122,850			
		Součet		206,010			
46	K 997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	3 914,190	3,00		11 742,57
47	K 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	234,575	65,00		15 247,38
		"poplatek za uložení těchto materiálů se nepředpokládá - materiál objednatele"					
		"obrubníky, krajníky, dlažba" 80,565+1,52+152,49		234,575			
		Součet		234,575			
48	K 997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	4 456,925	3,50		15 599,24
49	K 997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	122,850	200,00		24 570,00
		"beton" 122,85		122,850			
		Součet		122,850			
50	K 997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	83,160	50,00		4 158,00

		"parkovací stání asfalt" 186		186,000			
		Součet		186,000			
21	K	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	382,000	18,88	7 212,16
			"parkovací stání asfalt" 186		186,000		
			"asfaltová vozovka - doplnění" 196		196,000		
			Součet		382,000		
22	K	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	382,000	16,52	6 310,64
			"parkovací stání asfalt" 186		186,000		
			"asfaltová vozovka - doplnění" 196		196,000		
			Součet		382,000		
23	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	382,000	266,68	101 871,76
			"parkovací stání asfalt" 186		186,000		
			"asfaltová vozovka - doplnění" 196		196,000		
			Součet		382,000		
24	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	487,000	220,00	107 140,00
			"parkovací stání beton. dlažba" 487		487,000		
			Součet		487,000		
25	M	592452661	dlažba betonová 80 mm	m2	496,740	163,68	81 306,40
			8 - Trubní vedení				12 980,00
26	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, žoupěte nebo hydrantu	kus	22,000	590,00	12 980,00
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				365 019,51
27	K	914111R	demontáž, přesun a zpětná montáž SDZ	kus	2,000	850,00	1 700,00
28	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	12,000	300,00	3 600,00
29	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	12,000	25,00	300,00
30	K	916131213	Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	480,000	225,00	108 000,00
			"ABO 2-10T" 249		249,000		
			"ABO 2-15" 231		231,000		
			Součet		480,000		
31	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	233,310	82,09	19 152,42
32	M	592174121	obrubník betonový chodníkový ABO 2-10T	kus	251,490	66,96	16 839,77
33	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	83,000	200,00	16 600,00
			"ABO 4-8" 83		83,000		
			Součet		83,000		
34	M	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý	kus	83,830	63,24	5 301,41
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	27,920	2 550,00	71 196,00
			"ABO" (249+231)*0,055		26,400		
			"sadový" 38*0,04		1,520		
			Součet		27,920		
36	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrek š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	347,000	64,90	22 520,30

		Mezisoučet		426,590		
		"odpočet konstrukcí"				
		"vozovka živice" -(196*0,43)		-84,280		
		"chodník dlažba" -(112*0,25)		-28,000		
		"parkovací stání dlažba" -(486*0,47)		-228,420		
		"parkovací stání asfalt" -(182*0,37)		-67,340		
		"obrubníky" -(0,2*0,2*(246+38+147))		-17,240		
		Mezisoučet		-425,280		
		Součet		1,310		
11	K 122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	0,393	21,97	8,63
		1,31*0,3		0,393		
		Součet		0,393		
12	K 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	1,310	200,00	262,00
		"výkopy" 1,31		1,310		
		Součet		1,310		
13	K 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	13,100	15,00	196,50
14	K 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládkce (skládkovné)	t	2,227	150,00	334,05
		"výkopy" 1,31*1,7		2,227		
		Součet		2,227		
15	K 181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	869,000	12,00	10 428,00
		"parkovací stání beton. dlažba" 487		487,000		
		"parkovací stání asfalt" 186		186,000		
		"asfaltová vozovka - doplnění" 196		196,000		
		Součet		869,000		
		5 - Komunikace pozemní				688 484,38
16	K 564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	673,000	114,46	77 031,58
		"parkovací stání asfalt" 186		186,000		
		"parkovací stání beton. dlažba" 487		487,000		
		Součet		673,000		
17	K 564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	683,000	146,32	99 936,56
		"parkovací stání beton. dlažba" 487		487,000		
		"asfaltová vozovka - doplnění" 196		196,000		
		Součet		683,000		
18	K 565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	382,000	299,72	114 493,04
		"parkovací stání asfalt" 186		186,000		
		"asfaltová vozovka - doplnění" 196		196,000		
		Součet		382,000		
19	K 567121112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 130 mm	m2	196,000	253,70	49 725,20
		"asfaltová vozovka - doplnění" 196		196,000		
		Součet		196,000		
20	K 567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	186,000	233,64	43 457,04

		"skutečné odvozní vzdálenosti jsou věci zhotovitele a údaje o vzdálenosti nejsou závazné - uchazeč ocení dle svého uvážení beze změny Soupisu prací"					
		"chodník dlažba" 112		112,000			
		"parkovací stání dlažba" 486		486,000			
		Součet		598,000			
2	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	794,000	41,85	33 228,90
		"chodník dlažba" 112		112,000			
		"vozovka asfalt" 196		196,000			
		"parkovací stání asfalt" 486		486,000			
		Součet		794,000			
3	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	378,000	144,14	54 484,92
		"parkovací stání asfalt" 182		182,000			
		"vozovka asfalt" 196		196,000			
		Součet		378,000			
4	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 100 mm	m2	378,000	75,52	28 546,56
		"parkovací stání asfalt" 182		182,000			
		"vozovka asfalt" 196		196,000			
		Součet		378,000			
5	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	486,000	60,65	29 475,90
		"parkovací stání beton. dlažba" 486		486,000			
		Součet		486,000			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	393,000	49,16	19 319,88
		"obrubník 2-15" 147		147,000			
		"obrubník 2-10T" 246		246,000			
		Součet		393,000			
7	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	38,000	34,99	1 329,62
		"sadová obruba" 38		38,000			
		Součet		38,000			
8	K	119001202	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy tl vrstvy 300 mm	m2	673,000	60,78	40 904,94
		"parkovací stání beton. dlažba" 487		487,000			
		"parkovací stání asfalt" 186		186,000			
		Součet		673,000			
9	M	585301591	vápno nehašené	t	6,057	2 800,00	16 959,60
		673*0,3*0,03		6,057			
		Součet		6,057			
10	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	1,310	127,43	166,93
		"parkovací stání beton. dlažba" 487*0,47		228,890			
		"parkovací stání asfalt" 186*0,37		68,820			
		"asfalt. vozovka - doplnění" 196*0,43		84,280			
		"rozšíření pod obrubníky ABO" (0,3*0,2*483)		28,980			
		"rozšíření pod obrubníky sadové" 0,2*0,2*83		3,320			
		"mulčování rabátek kamenivem" 82*0,15		12,300			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích

Objekt: 100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Datum: 6. 6. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 530 719,24
HSV - Práce a dodávky HSV	1 530 719,24
1 - Zemní práce	260 690,67
5 - Komunikace pozemní	688 484,38
8 - Trubní vedení	12 980,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	365 019,51
997 - Přesun sutě	195 279,28
998 - Přesun hmot	8 265,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 530 719,24

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích

Objekt: 100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Datum: 6. 6. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							1 530 719,24
HSV - Práce a dodávky HSV							1 530 719,24
1 - Zemní práce							260 690,67
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic "všechny výměry odečteny z příloh: Koordinační situace, Vzorový příčný řez, Příčné řezy - platí pro celý Soupis prací" "odvozné vzdálenosti na skládky jsou uvažovány 20 km, na deponie 2 km - tyto jsou určeny pro potřebu kontrolního rozpočtu"	m2	598,000	41,88	25 044,24

List obsahuje:

1) Krycí list rozpočtu

2) Rekapitulace rozpočtu

3) Rozpočet

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích

Objekt: 100 - SO 100 Komunikační a zpevněné plochy

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 530 719,24

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 530 719,24

DPH základní

21,00%

ze

1 530 719,24

321 451,04

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 852 170,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

10-07-2017

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 15

Stavba: Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích

Místo:

Datum: 6. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 326 034,95	2 814 502,29
100	SO 100 Komunikace a zpevněné plochy	1 530 719,24	1 852 170,28
800	SO 800 Sadové úpravy	420 908,69	509 299,51
801	SO 801 Přeložka kabelu Cetin	248 907,02	301 177,49
901	VON	125 500,00	151 855,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 326 034,95	2 814 502,29

List obsahuje: 1) Souhrnný list stavby 2) Rekapitulace objektů

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 15
Stavba: Revitalizace ulice 8. května a Žižkova v Lovosicích

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 6. 6. 2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 2 326 034,95
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 2 326 034,95

DPH základní	21,00%	ze	2 326 034,95	488 467,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 814 502,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

10-07-2017