

ROZPOČET

Stavba: Fontána
Objekt:

Objednatel: XXXXXXXXXX
Zhotovitel:
Místo: Lvovice

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 16. 5. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	225,500					
2	221	113107164	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	119,400					
3	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	24,000					
4	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	24,000					
5	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	15,000					
6	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	39,000					
7	001	132202601	Hloubení rýh š do 600 mm vedle kolejí ručně do 2 m3 v hornině tř. 3	m3	15,000					
8	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	39,000					
9	001	181102301	Úprava pláně v zářezech bez zhutnění	m2	119,400					

2 Zakládání

10	311	214500111	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 300 mm	m	67,000					
11	581	581533100	<i>písek technický tříděný KPP kamínky mix</i>	t	6,100					

3 Svislé a kompletní konstrukce

12	231	348262008	Broušení prefa prvků do spádu	m2	0,000					
13	012	388129120	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných prefa prvků do bet. lože B 12/16	kus	0,000					
14	593	593854259	<i>Prefa prvek pro technologii fontány</i>	kus	0,000					
15	012	388129320	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných uzavřeného profilu hmotnosti do 4 t	kus	1,000					
			Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	1,500					
			Obetonování nerezových boxů betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	2,430					
			Bednění pro obetonování nerezových boxů hranatých otevřený výkop	m2	26,400					
			Odstanění bednění	m2	26,400					
16	593	593854325	<i>Prefa nástavby vstupu nádrže 120/120/38- tl. 12,5</i>	kus	1,000					

4 Vodorovné konstrukce

17	011	411354175	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	16,100					
18	011	411354176	Odstanění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	16,100					
19	011	411354185	Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 20 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	16,100					
20	011	411354186	Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 20 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	16,100					
21	011	411361221	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 216 (,příložky)	t	0,140					

5 Komunikace

22	221	564241111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 120 mm	m2	301,000					
23	221	581131113	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 180 mm	m2	132,000					
24	221	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 1,0 m2 plochy do 300 m2	m2	140,000					

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

25	011	632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MAPELASTIC s vložkou ze skelných vláken	m2	132,000					
----	-----	-----------	---	----	---------	--	--	--	--	--

8 Trubní vedení

26	311	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	67,000					
27	286	286112250	<i>trubka drenážní ACO KORUSIL 150 mm</i>	m	67,000					
28	271	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	7,000					
29	311	895111121	Drenážní šachtice revizní z betonových dílců Šn-60 hl do 1 m	kus	1,000					
30	311	895411111	Drenážní šachtice spadištní z betonových dílců Šs-40/1 hl do 1 m	kus	1,000					
31	311	895811122	Čistící kus - prefa dílec	kus	1,000					

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

32	221	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	2,000					
33	221	919741111	Ošetření cementobetonové plochy vodou	m2	1,000					
34	221	935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu se štěrbinovým krytem	m	26,000					
35	562	562412030	<i>žlab PE-HD 1m 150/151 rozměr 204x185 mm</i>	kus	26,000					
36	562	562412170	<i>čelní stěna žlabu PE-HD 200/151</i>	kus	2,000					
37	562	562413510	<i>rošt pro EASY 100 štěrbinový A 15kN, 998 x 154 x 2,5</i>	kus	26,000					
38	013	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	3,100					
39	013	971052241	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus	6,000					
40	013	971052341	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	1,000					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
41	015	976016111	Vybourání ŽB žlabů	m	19,500					
42	005	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do kamene	m	0,320					
43	005	977211120	Řezání kamenných dlaždic	m	24,000					

99 Přesuny hmot a sutí

44	006	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	139,181					
45	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	139,181					
46	006	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	139,181					
47	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	139,181					
48	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	77,847					

PSV Práce a dodávky PSV

771 Podlahy z dlaždic

49	771	771589195	Příplatek k montáži kamenné dlažby za lepidlo ELASTORAPID	m2	132,500					
----	-----	-----------	---	----	---------	--	--	--	--	--

772 Podlahy z kamene

50	772	772521150	Kladení dlažby z kamene pravoúhlých desek a dlaždic tl 40 a 50 mm	m2	132,500					
51	583	583821700	deska obkladová, žula tryskaná tl 4 cm do 0,24 m2	m2	135,150					
52	772	772527341	vyřezání nápisů do žulové desky	ks	6,000					
53	772	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	29,620					

782 Dokončovací práce - obklady z kamene

54	782	782131150	Montáž obkladu kámen tvrdý stěn desky tloušťky 40 nebo 50 mm	m2	0,900					
55	583	583821700	deska obkladová, žula tryskaná tl 4 cm do 0,24 m2	m2	0,900					

767 Konstrukce zámečnické

	767		D+M žebříku 2,5 m	ks	1,000					
--	-----	--	-------------------	----	-------	--	--	--	--	--

M Práce a dodávky M

35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.

56	935	350830014	Technologické zařízení fontány	kpl	1,000					
----	-----	-----------	--------------------------------	-----	-------	--	--	--	--	--

HZS Hodinové zúčtovací sazby

57	HZS	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	7,000					
58	286	286141935	Uzavírací poklop šacty technologie 125/12/ vs. hydraulického ovládání	kus	1,000					
59	HZS	HZS3231	Hodinová zúčtovací sazba montér hydraulického zřízení (zakrytí technologie fontánů	hod	7,000					

Celkem

2 850 977,25

DPH 21%

598 705,22

Celkem s DPH

3 449 682,48