



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 17100

Datum vzniku a zápisu:	3. srpna 2000
Spisová značka:	C 17100 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	Gabriel s.r.o.
Sídlo:	Terežín, České Kopisty 208, Litoměřice, PSČ 412 01
Identifikační číslo:	254 19 455
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
Jednatel:	Ing. TOMÁŠ GABRIEL, dat. nar. 4. ledna 1974 Litoměřice, Palachova 1083/6, PSČ 41201 Den vzniku funkce: 3. srpna 2000
Jednatel:	Mgr. LUKÁŠ GABRIEL, dat. nar. 16. června 1982 K Přívozu č.ev. 280, Přemyšlení, 250 66 Zdiby Den vzniku funkce: 12. února 2007
Způsob jednání:	Společnost má dva jednatele. Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	Mgr. LUKÁŠ GABRIEL, dat. nar. 16. června 1982 K Přívozu č.ev. 280, Přemyšlení, 250 66 Zdiby
Podíl:	Vklad: 540 000,- Kč Splaceno: 540 000,- Kč Obchodní podíl: 33,75 % Druh podílu: základní, bez zvláštních práv a povinností Kmenový list: nebyl vydán
Společník:	Ing. TOMÁŠ GABRIEL, dat. nar. 4. ledna 1974 Litoměřice, Palachova 1083/6, PSČ 41201
Podíl:	Vklad: 820 000,- Kč Splaceno: 820 000,- Kč Obchodní podíl: 51,25%
Společník:	Mgr. ALEŠ GABRIEL, dat. nar. 20. srpna 1971 Pod lipami 2511/64, Žižkov, 130 00 Praha 3
Podíl:	Vklad: 240 000,- Kč Splaceno: 240 000,- Kč Obchodní podíl: 15%

Druh podílu: základní, bez zvláštních práv a povinností

Kmenový list: nebyl vydán

Základní kapitál: 1 600 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 2

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem 1236/2017/CZP, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **ŠÍMOVÁ ZLATA**

V Terezíně dne 09.08. 2017

Podpis



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16

Stavba: Částečné oboustranné stromořadí v ulici Zámecká , Lovosice

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 6. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	789 839,19
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	789 839,19
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	789 839,19	165 866,23
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	955 705,42
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

07-07-2017

-9-

gabriel

ICO: 25419455 DIČ: CZ25419455

U 14 Kopešty 208
120 00 Lučkovice
Tel: 315 733 244
E-mail: gabriel@gabriel.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16

Stavba: Částečné oboustranné stromořadí v ulici Zámecká , Lovosice

Místo:

Datum: 6. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	789 839,19	955 705,42
100	SO 100 Komunikace a zpevněné plochy	328 552,32	397 548,31
800	SO 800 Sadové úpravy	369 586,87	447 200,11
901	VON	91 700,00	110 957,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		789 839,19	955 705,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Částečné oboustranné stromořadí v ulici Zámecká , Lovosice
Objekt: 100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 6. 6. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	328 552,32
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	328 552,32
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	328 552,32	68 995,99
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	397 548,31
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Částečné oboustranné stromořadí v ulici Zámecká , Lovosice

Objekt: 100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Datum:

6. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	328 552,32
HSV - Práce a dodávky HSV	328 552,32
1 - Zemní práce	63 196,48
5 - Komunikace pozemní	78 152,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	114 927,48
997 - Přesun sutě	69 341,54
998 - Přesun hmot	2 934,67
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	328 552,32

ROZPOČET

Stavba: Částečné oboustranné stromořadí v ulici Zámecká , Lovosice

Objekt: 100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Datum: 6. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

328 552,32

HSV - Práce a dodávky HSV

328 552,32

1 - Zemní práce

63 196,48

1	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	158,000	142,00	22 436,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"všechny výměry odečteny z příloh: Koordinační situace, Vzorový příčný řez, Příčné řezy - platí pro celý Soupis prací"

"odvozní vzdálenosti na skládky jsou uvažovány 20 km, na deponie 2 km - tyto jsou určeny pro potřebu kontrolního rozpočtu"

"skutečné odvozní vzdálenosti jsou věcí zhotovitele a údaje o vzdálenostech nejsou závazné - uchazeč ocení dle svého uvážení beze změny Soupisu prací"

"parkovací stání asphalt" 158 158,000

Součet 158,000

2	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	158,000	144,14	22 774,12
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"parkovací stání asphalt" 158 158,000

Součet 158,000

3	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živitých tl 100 mm	m2	158,000	49,49	7 819,42
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

"parkovací stání asphalt" 158 158,000

Součet 158,000

4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	6,000	49,16	294,96
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

"obrubník 2-15" 6 6,000

Součet 6,000

5	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v horní tř. 3	m3	11,940	127,43	1 521,51
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"asfalt. vozovka - doplnění" 67*0,43 28,810

"rozšíření pod obrubníky ABO" (0,3*0,2*136) 8,160

Mezisoučet 36,970

"odpočet konstrukcí"

"parkovací stání asphalt" -(67*0,37) -24,790

"obrubníky" -(0,2*0,2*6) -0,240

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Mezisoučet -25,030

Součet 11,940

6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkavost	m3	3,582	21,97	78,70
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

11,94*0,3 3,582

Součet 3,582

7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,940	226,52	2 704,65
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"výkopy" 11,94 11,940

Součet 11,940

8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	119,400	17,22	2 056,07
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	20,298	140,00	2 841,72
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

"výkopy" 11,94*1,7 20,298

Součet 20,298

10	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	67,000	9,99	669,33
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

"asfaltová vozovka - doplnění" 67 67,000

Součet 67,000

5 - Komunikace pozemní

78 152,15

11	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	67,000	139,45	9 343,15
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------

"asfaltová vozovka - doplnění" 67 67,000

Součet 67,000

12	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	67,000	275,00	18 425,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"asfaltová vozovka - doplnění" 67 67,000

Součet 67,000

13	K	567121112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 130 mm	m2	67,000	282,00	18 894,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"asfaltová vozovka - doplnění" 67 67,000

Součet 67,000

14	K	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	67,000	110,00	7 370,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"asfaltová vozovka - doplnění" 67 67,000

Součet 67,000

15	K	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	67,000	85,00	5 695,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"asfaltová vozovka - doplnění" 67 67,000

Součet 67,000

16	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	67,000	275,00	18 425,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"asfaltová vozovka - doplnění" 67 67,000

Součet 67,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

114 927,48

17	K	916131213	Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	136,000	224,91	30 587,76
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

"ABO 2-15" 136

136,000

Součet

136,000

18	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	137,360	151,00	20 741,36
----	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------

19	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,480	2 726,70	20 395,72
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

"ABO" 136*0,055

7,480

Součet

7,480

20	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zátlvku v živičném krytu	m	204,000	38,21	7 794,84
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

204

204,000

Součet

204,000

21	K	919122111	Těsnění spár zátlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	204,000	34,58	7 054,32
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

204

204,000

Součet

204,000

22	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	204,000	138,12	28 176,48
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

204

204,000

Součet

204,000

23	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	6,000	29,50	177,00
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

"obrubník 2-15" 6

6,000

Součet

6,000

997 - Přesun sutě

69 341,54

24	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	45,820	39,14	1 793,39
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

"kamenivo" 45,82

45,820

Součet

45,820

25	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	870,580	8,72	7 591,46
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

26	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	86,110	44,02	3 790,56
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

"asfalt" 34,76

34,760

"beton" 51,35

51,350

Součet

86,110

27	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1 636,090	11,14	18 226,04
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

28	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,230	530,61	652,65
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

"poplatek za uložení těchto materiálů se nepředpokládá - materiál objednatele"

"obrubníky" 1,23

1,230

Součet

1,230

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	23,370	14,85	347,04
30	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	51,350	280,00	14 378,00

"beton" 51,35

51,350

Součet

51,350

31	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	34,760	280,00	9 732,80
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"asfalt" 34,76

34,760

Součet

34,760

32	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	45,820	280,00	12 829,60
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

"kamenivo" 45,82

45,820

Součet

45,820

998 - Přesun hmot

2 934,67

33	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	49,698	59,05	2 934,67
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Částečné oboustranné stromořadí v ulici Zámecká , Lovosice

Objekt: 800 - SO 800 Sadové úpravy

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	369 586,87
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	369 586,87
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	369 586,87	77 613,24
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	447 200,11
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Částečné oboustranné stromořadí v ulici Zámecká , Lovosice

Objekt: 800 - SO 800 Sadové úpravy

Místo:

Datum:

6. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	369 586,87
HSV - Práce a dodávky HSV	369 586,87
1 - Zemní práce	324 523,75
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	45 063,12
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	369 586,87

ROZPOČET

Stavba: Částečné oboustranné stromořadí v ulici Zámecká , Lovosice

Objekt: 800 - SO 800 Sadové úpravy

Místo:

Datum: 6. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

369 586,87

HSV - Práce a dodávky HSV

369 586,87

1 - Zemní práce

324 523,75

1	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	85,950	259,00	22 261,05
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"chybějící ornice" 573*0,15

85,950

Součet

85,950

2	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	859,500	20,70	17 791,65
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	85,950	150,00	12 892,50

"ornice" 573*0,15

85,950

Součet

85,950

4	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	573,000	24,00	13 752,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

573

573,000

Součet

573,000

5	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	169,150	338,00	57 172,70
---	---	-----------	------------------------------------	---	---------	--------	-----------

"chybějící ornice" 573*0,15*1,6*1,23

169,150

Součet

169,150

6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	573,000	16,46	9 430,70
7	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	8,595	120,00	1 031,40
8	K	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	573,000	4,40	2 521,20

573

573,000

Součet

573,000

9	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	56,000	9,50	532,00
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

56

56,000

Součet

56,000

10	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	35,000	394,00	13 790,00
11	M	103715100	substrát zahradnický B 70 l bal.PE	kus	7,000	80,50	563,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	183402131	Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	28,650	8,15	233,50
"5% plochy " 573*0,05					28,650		
Součet					28,650		
13	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	28,650	9,90	283,64
"5% plochy " 573*0,05					28,650		
Součet					28,650		
14	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 088,700	1,50	1 633,05
"95% plochy 2x" 573*2*0,95					1 088,700		
Součet					1 088,700		
15	K	183403151	Obdělání půdy smykáním v rovině a svahu do 1:5	m2	544,350	0,60	326,61
"95% plochy" 573*0,95					544,350		
Součet					544,350		
16	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 146,000	2,40	2 750,40
"2x" 573*2					1 146,000		
Součet					1 146,000		
17	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	573,000	0,30	171,90
18	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	35,000	360,00	12 600,00
35					35,000		
Součet					35,000		
19	M	02650R201	solitérní stromy vel. 16 - 18	kus	35,000	2 363,00	82 705,00
20	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	35,000	165,00	5 775,00
21	M	052171081	kůl frézovaný s fazetou a špičí, Ø 80 mm, délka 150 cm	kus	105,000	133,30	13 996,50
22	K	184215413	Zhotovení závlahové mšy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	35,000	45,00	1 575,00
23	M	583312010	štrkopsek netříděný stabilizační zemina	t	0,175	338,00	59,15
24	K	184501111	Zhotovení ochrany kmene stromu z rákosové rohože	kus	35,000	27,00	945,00
25	M	05217R	rákosová rohož v. 150 cm	m2	157,500	68,00	10 710,00
35*1,5*3					157,500		
Součet					157,500		
26	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	573,000	1,70	974,10
"trávník" 573					573,000		
Součet					573,000		
27	M	252340030	herbicid	litr	0,287	325,00	93,28
28	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	573,000	2,60	1 489,80
"trávník" 573					573,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					573,000		
29	M	252340030	herbicid	litr	0,287	1 990,00	571,13
"5l/ha" 0,0573*5					0,287		
Součet					0,287		
30	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	10,000	32,40	324,00
"30%" 10					10,000		
Součet					10,000		
31	K	1849111R	Mulčování rabátek kanenivem tl. vrstvy do 0,15 m	m2	56,000	38,00	2 128,00
32	M	583439200	kamenivo drcené hrubé frakce 16-22	t	17,254	420,00	7 246,68
56*0,15*1,67*1,23					17,254		
Součet					17,254		
33	K	184911421	Mulčování kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	28,000	25,00	700,00
"stromy" 35*0,8					28,000		
Součet					28,000		
34	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	2,800	720,00	2 016,00
"stromy" 35*0,8*0,1					2,800		
Součet					2,800		
35	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,011	4 170,00	45,87
"20g/m2" 0,00002*573					0,011		
Součet					0,011		
36	M	2519115R	hnojivo trávnickové	kg	11,460	24,00	275,04
"20g/m2" 0,02*573					11,460		
Součet					11,460		
37	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,003	18 400,00	55,20
"2x40 g na strom" 0,00004*2*35					0,003		
Součet					0,003		
38	M	251911550	hnojivo průmyslové	kg	2,800	89,00	249,20
"2x40 g na strom" 0,04*2*35					2,800		
Součet					2,800		
39	K	185803511	Odstranění přerostlého dřvu u cest a záhonů s naložením a odvozem odpadu do 20 km	m	60,000	3,45	207,00
200*0,3					60,000		
Součet					60,000		
40	K	185851111	Dovoz vody pro zálivku stromů	m3	35,000	562,86	19 700,00
35*0,05*20					35,000		
Součet					35,000		
41	K	1859R01	Řez po výsadbě - výchovný, zlomy	kus	35,000	48,00	1 680,00
42	K	1859R02	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene	kus	35,000	36,14	1 265,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

45 063,12

43	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	187,763	240,00	45 063,12
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Částečné oboustranné stromořadí v ulici Zámecká , Lovosice

Objekt: 901 - VON

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 6. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	91 700,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	91 700,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	91 700,00	19 257,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	110 957,00
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Částečné oboustranné stromořadí v ulici Zámecká , Lovosice

Objekt: 901 - VON

Místo:

Datum: 6. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	91 700,00
ORN/VRN - Ostatní rozpočtové náklady, Vedlejší rozpočtové náklady	91 700,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	91 700,00

ROZPOČET

Stavba: Částečné oboustranné stromořadí v ulici Zámecká , Lovosice

Objekt: 901 - VON

Místo:

Datum: 6. 6. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady z rozpočtu

91 700,00

ORN/VRN - Ostatní rozpočtové náklady, Vedlejší rozpočtové náklady

91 700,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce - vytýčení inženýrských sítí	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	011434000	Měření (monitoring) hlukové hladiny - před výstavbou a po výstavbě	kus	1,000	11 000,00	11 000,00
3	K	011454000	Měření (monitoring) vibrací	kus	1,000	11 700,00	11 700,00
4	K	012303000	Geodetické práce během výstavby pasportizace a repasportizace	kus	1,000	11 000,00	11 000,00
5	K	012303000.2	Geodetické práce po výstavbě pasportizace a repasportizace	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
6	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - dopracování dokumentace pro realizaci stavby	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
7	K	013254000.2	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
8	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
9	K	040001000.2	Inženýrská činnost - dozory, zajištění DIO a DIR, inženýrská činnost objednatele	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
11	K	060001000	Územní vlivy	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
12	K	070001000	Provozní vlivy	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
13	K	079001009	Informační tabule	kus	1,000	5 000,00	5 000,00

P O V - Harmonogram				4		Název akce		Vybudování částečně oboustranného stromořadí v ulici Zámecká, Lovosice												 																																																																																																			
Vybudování částečně oboustranného stromořadí v ulici Zámecká, Lovosice				Dnešní datum: 12.9.2017 úterý		Zadavatel: Město Lovosice		IČ: 00263991																																																																																																															
Gabriel s.r.o.				pátek		Zastoupení zadavatele:		IČ:		Projektant: Pro-Consult s.r.o.												IČ:																																																																																																	
						Projektant:		IČ:																																																																																																															
Finanční plnění						<table border="1"> <tr> <th>Název úkolu</th> <th>provozdí</th> <th>zahájení</th> <th>dokončen</th> <th>dobu trvání</th> <th>% Dokoně</th> <th>SO</th> </tr> <tr> <td>1 Vybudování částečně oboustranného stromořadí v ulici Zámecká, Lovosice</td> <td>18.10.17</td> <td>15.12.17</td> <td>60</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Název úkolu	provozdí	zahájení	dokončen	dobu trvání	% Dokoně	SO	1 Vybudování částečně oboustranného stromořadí v ulici Zámecká, Lovosice	18.10.17	15.12.17	60				Celkem							<table border="1"> <tr> <th>31. VII - 17</th> <th>07. VIII - 17</th> <th>14. VIII - 17</th> <th>21. VIII - 17</th> <th>28. VIII - 17</th> <th>04. IX - 17</th> <th>11. IX - 17</th> <th>18. IX - 17</th> <th>25. IX - 17</th> <th>02. X - 17</th> <th>09. X - 17</th> <th>16. X - 17</th> <th>23. X - 17</th> <th>30. X - 17</th> <th>06. XI - 17</th> <th>13. XI - 17</th> <th>20. XI - 17</th> <th>27. XI - 17</th> <th>04. XII - 17</th> <th>11. XII - 17</th> <th>18. XII - 17</th> <th>25. XII - 17</th> <th>01. I - 18</th> <th>08. I - 18</th> <th>15. I - 18</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		31. VII - 17	07. VIII - 17	14. VIII - 17	21. VIII - 17	28. VIII - 17	04. IX - 17	11. IX - 17	18. IX - 17	25. IX - 17	02. X - 17	09. X - 17	16. X - 17	23. X - 17	30. X - 17	06. XI - 17	13. XI - 17	20. XI - 17	27. XI - 17	04. XII - 17	11. XII - 17	18. XII - 17	25. XII - 17	01. I - 18	08. I - 18	15. I - 18																																																			<table border="1"> <tr> <th>zář</th> <th>říjen</th> <th>listopad</th> <th>prosinec</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		zář	říjen	listopad	prosinec								
Název úkolu	provozdí	zahájení	dokončen	dobu trvání	% Dokoně	SO																																																																																																																	
1 Vybudování částečně oboustranného stromořadí v ulici Zámecká, Lovosice	18.10.17	15.12.17	60																																																																																																																				
Celkem																																																																																																																							
31. VII - 17	07. VIII - 17	14. VIII - 17	21. VIII - 17	28. VIII - 17	04. IX - 17	11. IX - 17	18. IX - 17	25. IX - 17	02. X - 17	09. X - 17	16. X - 17	23. X - 17	30. X - 17	06. XI - 17	13. XI - 17	20. XI - 17	27. XI - 17	04. XII - 17	11. XII - 17	18. XII - 17	25. XII - 17	01. I - 18	08. I - 18	15. I - 18																																																																																															
zář	říjen	listopad	prosinec																																																																																																																				
Subdodavatelské nasazení						zpracoval		300 000		400 000		89 839																																																																																																											
						podpis :																																																																																																																	
						razítko koordinátora :																																																																																																																	
Termin zahájení stavby (realizace) : Termin dokončení stavby (realizace) : Termin předání DSPS : Doba realizace stavby :				16.10.2018 15.12.2018 18.12.2018 60																																																																																																																			

