


MĚSTO LOVOSICE



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky „Rekonstrukce fontány na Václavském náměstí“,

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel: Město Lovosice
Zastoupený: Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou
Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zástupce pro věci technické: Ing. Vojtěch Hamerník
E-mail /tel.: [redacted]@meulovo.cz / 41657 [redacted]
IČ: 002 63 991
DIČ: CZ00263991
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-724471/0100

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel/dodavatel: GKR STAVBY s.r.o.
Sídlo: Kratochvílova 2659, 413 01, Roudnice nad Labem
Zastoupený: Ing. Tomášem Šenfeldrem, jednatelem společnosti
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Tomáš Šenfeldr
Tel. /e-mail: [redacted]
IČ: 631 44 719
DIČ: CZ63144719
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9081.

(dále jen **zhotovitel**)

1.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.08.2017 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce fontány na Václavském náměstí“.
2. Tímto dodatkem č. 1 se uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

Článek V.
Cena

Původní cena díla dle SoD:	2 850 977,00 Kč bez DPH	3 449 682,17 Kč včetně DPH
Vícepráce:	426 332,58 Kč bez DPH	515 862,42 Kč včetně DPH
Nová cena díla:	3 277 309,58 Kč bez DPH	3 965 544,59 Kč včetně DPH

2.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek vypracován ve 4 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE


Datum jednání a číslo usnesení: 22.11.2017, číslo usnesení: 441/2017.

Přílohy: Příloha č. 1 - položkový rozpočet (vícepráce)
Příloha č. 2 - odůvodnění

V Lovosicích, dne 23. 11. 2017



Ing. Milan Dian, Ph.D.
starosta



Ing. Tomáš Šenfelder
jednatel

ZL 1 - Sanace podloží - výměna zemín

Stavba: Fontána
Objekt:

Objednatel: Město Lovosice
Zhotovitel:
Místo: Lovosice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

161 102,34

1 Zemní práce

63 654,50

3	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	65.000					
4	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepiivost	m ³	65.000					
	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	65.000					
	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	65.000					
8	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	65.000					
	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	650.000					
	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	65.000					
	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	117.000					

2 Zakládání

71 500,00

311		271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťným z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m ³	65.000					
-----	--	-----------	--	----------------	--------	--	--	--	--	--

99 Přesuny hmot a sutí

25 947,84

48	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	143.200					
	221	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým za zvětšený přesun do 1000 m	t	286.400					

Celkem

161 102,34

DPH 21%

33 831,49

Celkem s DPH

194 933,83

ZL - 2 - Požadavek na změnu odvodňovacího žlabu - RECYFIX

Stavba: Fontána
Objekt:

Objednatel: Roman Pelech
Zhotovitel:
Místo: Lvosice

Zpracoval: Hudec
Datum: 16. 5. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										
35	562	562412030	žlab PE-HD 1m 150/151 rozměr 204x185 mm	kus	-26,000					
36	562	562412170	čelní stěna žlabu PE-HD 200/151	kus	-2,000					
37	562	562413510	rošt pro EASY 100 šěrbinový A 15kN, 998 x 154 x 2,5	kus	-26,000					
	562R		Nabídka RECYFIX	sou	1,000					
									134 111,00	

Celkem

134 111,00

DPH 21%

28 163,31

Celkem s DPH

162 274,31

ZL 3 - Potrubí DN 100 - odvětrání technologické jímky

Stavba: Fontána
Objekt:

Objednatel: Město Lovosice
Zhotovitel:
Místo: Lovosice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV 6 469,24										
1 Zemní práce 3 157,49										
001		132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,500					
001		132212109	Příplatek za lepidlo u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím v hornině tř. 3	m3	1,500					
001		167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,500					
8 001		162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1,500					
001		162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15,000					
001		171201201	Uložení sypání na skládky	m3	1,500					
001		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	t	2,700					
001		175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	1,050					
001		583312000	šetrkopisek (Bratčice) neříděný zásypový materiál	t	2,079	215,00			446,99	
2 Zakládání 336,15										
		451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šetrkopisku	m3	0,450					
8 Trubní vedení 2 830,00										
		871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	10,000					
9 Ostatní konstrukce a práce 145,60										
		9319981R1	Těsnění prostupů trubky DN 100 bitumenovým tmelem	kus	1,000					

Celkem

6 469,24

DPH 21%

1 358,54

Celkem s DPH

7 827,77

ZL - 4 - Propojení závlahy porušené při výkopech

Stavba: Fontána
Objekt:

Objednatel: Roman Pelech
Zhotovitel:
Místo: Lvosice

Zpracoval: Hudec
Datum: 16. 5. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV 3 250,00										
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání						3 250,00	
			Propojení potrubí DN 50	m	10,000					
			Tvarovky - spoje	kus	2,000					
			Obsyp potrubí	m	10,000					
			Ruční odkopávky a očištění konců	sou	1,000					

Celkem

3 250,00

DPH 21%

682,50

Celkem s DPH

3 932,50

ZL - 5 - Zvýšené náklady na ochranu starých povrchů dlažeb a oplocení staveniště, neuvedené v rozpočtu

Stavba: Fontána
Objekt:

Objednatel: Roman Pelech
Zhotovitel:
Místo: Lvovice

Zpracoval: Hudec
Datum: 16. 5. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

38 915,25

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

38 915,25

		034203000	Oplocení staveniště - montáž, pronájem po dobu 2 měsíců, demontáž	m	100,000					
		76251124R	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz - zakrytí dlažeb	m2	50,000					
		71149117R	Provedení izolace z textilií vrstva ochranná - zakrytí dlažeb	m2	50,000					
		693110380	geotextilie , délka role 100 bm, PPT 60 300 g/m2	m2	52,500					

Celkem

38 915,25

DPH 21%

8 172,20

Celkem s DPH

- dle dohody nebude uplatněno

0,-

47 087,45

ZL - 6 - Zvýšené náklady na manipulaci s dlažbou

Stavba: Fontána
Objekt:

Objednatel: Roman Pelech
Zhotovitel:
Místo: Lvosice

Zpracoval: Hudec
Datum: 16. 5. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV 121 400,00										
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 121 400,00										
			pronájem vakuovacího zařízení	den	14,000					
			manipulace velkoformátových dlažeb traktorbagrem	hod	64,000					
			/ demontáž - 3 dny 8 hod , montáž 11 dní 8 hod. /							
			doprava - přesun dlažeb stavba - TSM a zpět	hod	64,000					
			/ demontáž - 3 dny 8 hod , montáž 11 dní 8 hod. /							

Celkem

121 400,00

DPH 21%

25 494,00

Celkem s DPH

146 894,00

Odůvodnění uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.8.2017

mezi Městem Lovosice a společností GKR STAVBY s.r.o.

Sanace podloží – výměna zemin

Po odkrytí stávající dlažby bylo zjištěno, že podkladní vrstva je především jíl s několika centimetrovou pokladovou vrstvou štěrku, která dle sdělení přivolaného geotechnika nevyhovuje ke zpětným zásypům, tak jak předpokládal projekt na rekonstrukci fontány.

Je třeba jílovitou zeminu odstranit (uložení na skládku, doprava, manipulace).

Místo odstraněné jílovité zeminy je třeba zakoupit štěrk (kamenivo) vyhovujících geomechanických vlastností, tak aby podloží fontány bylo únosné pro svrchní betonovou konstrukci (dle projektu).

Změna odvodňovacího žlabu – RECYFIX

Na základě dohody mezi Městem Lovosice a architektem byl upřesněn typ žlabového odvodnění, což navyšuje původní cenu. Zvolené řešení snižuje provozní náklady na fontánu, zjednodušuje obsluhu a čištění nečistot, kterými bude fontána zanášena. Řešení zároveň splňuje estetické požadavky architekta.

Osazení potrubí DN 100 – odvětrání technologické jímky

V původním projektu nebylo řešeno. Požadavek vyplynul ze změny technologie fontány, která zaručí vyšší životnost elektroinstalace v technologické jímce.

Přepojení stávající závlahy kvůli hutnění podloží betonové konstrukce fontány

V rámci sanace podloží fontány je potřeba z technologických důvodů přepojit stávající závlahu trávníku na Václavském náměstí.

Zvýšené náklady na manipulaci s dlažbou

V rámci nabídkové ceny bylo s Městem Lovosice původně dohodnuto, že část manipulace s odkrytou dlažbou zajistí Technické služby města Lovosice. Z důvodu nedostatečného technologického vybavení k manipulaci s předmětnými dlaždicemi (vysoká hmotnost) v Technických službách města Lovosice, zajistí dodavatel stavby veškerou manipulaci s dlažbou sám.

Na základě nového výkazu výměr, který zhotovitel doložil, se uzavírá tento dodatek č. 1 bez nového zadávacího řízení, vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodatek bude zveřejněn na profilu zadavatele do 15 dnů od jeho uzavření.