

- ASFALT.KOBEREC PRO OBRUSNÉ VRSTVY — ACO 11S; 40 mm; ČSN EN 13108-5
- VÝSTUŽNÉ SKLOVLÁKNITÉ GEOMŘÍŽE
- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU PSA — 0,70 kg/m2
- ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY — ACL 16+; 60 mm; ČSN EN 13108-1
- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU PSA — 0,70 kg/m2
- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY — ACP 16+; ø 30 mm; ČSN EN 13108-1
- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU PSA — 0,70 kg/m2
- ODFRÉZOVANÁ BETONOVÁ DESKA — ø tl. 30 mm

SROVNÁVACÍ ROVINA

TP 170; KATALOG VOZOVEK D1-N-2-IV-PIII

- ASFALT.KOBEREC PRO OBRUSNÉ VRSTVY — ACO 11S; 40 mm; ČSN EN 13108-5
- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU PSA — 0,70 kg/m2
- ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY — ACL 16+; 60 mm; ČSN EN 13108-1
- SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU PSA — 0,70 kg/m2
- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY — ACP 16+; 50 mm; ČSN EN 13108-1
- INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-E — 1,00kg/m2
- ŠTĚRKODRŤ 0/32 — ŠD; 150 mm; ČSN 73 6126
- ŠTĚRKODRŤ 0/63 — ŠD; 150 mm; ČSN 73 6126

CELKEM TL. 450 mm

HUTNĚNÁ PLÁŇ Edef2 = 45 MPa

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY B-PROJEKTY TEPLICE S.R.O., BEZ JEJÍHO PÍSEMNÉHO SOHLASU NESMÍ BÝT POUŽIT A KOPÍROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁN ČI S NÍM JINAK NAKLÁDÁNO

MĚŘÍTKO ORIGINÁLU 1:50	PROJEKTANT	ING. VESELÝ M.	MP	ING. KARÁSEK	DATUM	04/2018
					STUPEŇ PD	DÚR/DSP
	VYPRACOVAL	ING. VESELÝ M.	TECH.KONTR.	ING. VESELÝ M.	POČ.FORM.A4	4
	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ : DOPRAVNÍ					POŘ.ČÍSLO

B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

ZAKÁZKA : LOVOSICE – PARKOVIŠTĚ WOLKEROVA P3

ČÁST : SO 101 – PARKOVIŠTĚ

OBSAH : VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

ČÍSLO ZAKÁZKY : 5130

D.1.1.4

D0-5-09563

OBJEDNATEL : MĚSTO LOVOSICE