

MĚSTO LOVOSICE



SMLOUVA O DÍLO

„Lovosice – výsadba zeleně na okružních křižovatkách Beseda, Dálnice, Preol“

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

I.

Smluvní strany:

Objednatel

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věcná jednání:

e-mail/telefon:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

Město Lovosice

Školní 407/2, Lovosice, 410 30

Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou města

00263991

CZ00263991

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

e-mail/telefon:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

Realizace zeleně Dřevčice s.r.o.

Dřevčice 125, 250 01 Brandýs nad Labem

024 52 901

CZ02452901

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 219208, datum zápisu 17. prosince 2013.

(dále jen „zhotovitel“)

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Lovosice – výsadba zeleně na okružních křižovatkách Beseda, Dálnice, Preol“ (dále

jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacím řízením a nabídkou dodavatele podanou v zadávacím řízení.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému dodání a realizaci předmětu plnění dle této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému a včasnému dodání a realizaci předmětu plnění.
3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v čl. I smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu, a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy, jsou osoby oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v čl. I smlouvy, jež nastanou v době po uzavření této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
4. V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukážou být nepravdivými, odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé smluvní straně vznikla.

II.

Účel a předmět plnění

1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.
2. Předmětem této smlouvy je výsadba zeleně na okružních křižovatkách v lokalitách Beseda, Dálnice, Preol v Lovosicích v rozsahu projektové dokumentace zpracované Ing. Tomášem Pilařem, ČKA 02510 – Krajinářská architektura (A3), se sídlem Brandýs nad Labem (dále též „PD“).
3. Zhotovitel se v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí plnit předmět plnění této smlouvy, dodat objednateli kvalitní, zdravé rostliny (dále jen „zboží“) a provést jejich výsadbu a převést na objednatele vlastnické právo k tomuto dílu.
4. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce spočívající v pracích týkajících se díla: **„Lovosice – výsadba zeleně na okružních křižovatkách Beseda, Dálnice, Preol“** specifikované v cenové nabídce ze dne 31.07.2018 a v rozsahu požadavků projektové dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje dílo za podmínek stanovených touto smlouvou převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, a to způsobem a v termínu stanoveném v této smlouvě.
6. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako **„provádění“**, resp. **„provedení díla“** zhotovitelem.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.
8. Zhotovitel si prověřil PD z hlediska souladu výkazu výměr, projektu a skutečnosti. Při oceňování díla je nadřazena výkresová část a technické zprávy nad výkaz výměr a rozpočet. Zhotovitel díla odpovídá za to, že provedl kontrolu kompletnosti seznamu operací ve výkazu výměr a do své nabídky zahrnul veškeré položky a práce nutné k provedení díla. Případné rozdíly zohlednil v ceně a je schopen dílo dle požadavků PD dokončit, za cenu a ve lhůtách stanovených v této smlouvě. Rozdíly zjištěné po datu podpisu této smlouvy jdou k tíži zhotovitele.
9. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů.
10. Místo plnění: dílo bude prováděno na okružních křižovatkách v lokalitách „Beseda“, „Dálnice“ a „Preol“ (dle PD) v katastrálním území Lovosice.

III. Podmínky zhotovování díla

1. Objednatel nepovoluje plnění předmětu veřejné zakázky poddodavatelem.
2. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovým rozpočtem, PD a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a kontrolním plánem.
3. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.

IV. Změna rozsahu díla

1. Objednatel je v průběhu díla oprávněn rozšířit, nebo omezit rozsah smluvených prací. Objednatel, případně jím pověřený zástupce, má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění.

V. Doba plnění

1. Předání staveniště: objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště po uveřejnění smlouvy v registru smluv.
Zahájení realizace: po předání místa plnění
Ukončení realizace: do 31 kalendářních dnů od předání místa plnění.
2. Lhůty provádění budou prodlouženy:
 - jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel
 - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.
3. Zhotovitel je povinen ihned po dokončení předat dílo objednateli.
4. Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, které zadavatel ani zhotovitel nemůže ovlivnit (např. vyšší moc), a předpokládaný termín zahájení plnění (předání a převzetí staveniště) nebude možné dodržet, posunuje se termín o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit. O tuto dobu se zároveň posune i termín dokončení prací.
5. Doba plnění zhotovitele a tím i předpokládaný termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí stavby se případně prodlouží o úhrnnou dobu, po kterou bylo případně nezbytné přerušit plnění díla z důvodů prokazatelně neležících na straně zhotovitele. Toto případné prodloužení doby plnění bude provedeno výhradně oboustranně odsouhlasenými písemnými a číslovanými dodatky smlouvy.

VI. Cena

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky zhotovitele ze dne 31.07.2018, kalkulované v rámci výběrového řízení na předmět plnění této smlouvy. Cena za provedení předmětu plnění činí: **750.163,- Kč bez DPH (slovy: sedm set padesát tisíc jedno sto šedesát tři korun českých).**
2. Cena díla je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s provedením díla a se splněním ostatních povinností zhotovitele v rámci této smlouvy.

3. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.
4. Cena podle článku VI. bodu 1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou.
5. Jestliže dodavatel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.
6. Požaduje-li objednatel písemně, nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny v rozsahu prací, odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena anebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.
7. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.
8. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném upřesnění rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.

VII.

Platební podmínky

1. Cena díla bude zaplacená objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury. Objednatel uhradí dílčí fakturaci provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky do výše 70 % ceny díla vč. DPH. Zbývajících 30 % z celkové ceny díla včetně DPH uhradí objednatel na základě konečné faktury po odstranění vad a nedodělků uplatněných v zápise o předání a převzetí díla.
2. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni předání a převzetí předmětu díla objednatelem. Přitom termínem převzetí se rozumí souhlasné stanovisko objednatele s rozsahem a věcnou správností předaného předmětu smlouvy bez vad a nedodělků, které je doloženo písemným zápisem o odstranění zmíněných vad díla potvrzeném odpovědnou osobou objednatele.
3. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktur do 30 dnů ode dne doručení faktur na adresu objednatele. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb., a obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku a musí být zaslána doporučeně na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, kterými jsou číslo účtu, IČO, DIČ, adresa zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum splatnosti, číslo platebního dokladu, fakturovaná finanční částka, předmět platby a podpis oprávněného zástupce zhotovitele, je objednatel oprávněn fakturu do data její smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu stornovat nebo opravit. U opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení objednateli.
5. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu, je oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu zhotovitele a jednostranně o tuto částku snížit dohodnutou cenu díla. Písemný doklad o zaúčtování této částky předá zhotoviteli.

VIII.

Záruční podmínky, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době, dále zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.
2. Zadavatel požaduje na všechna semena, cibule, hlízy a květináčové rostliny dvouletou záruku na růst a kvetení. Tato záruka platí od okamžiku ukončení realizace do konce druhého období kvetení daného produktu.
3. Zadavatel požaduje na všechny trvalky, keře, stromy a růže pětiletou záruku na růst a kvetení, protože tyto sazenice potřebují více času k dosažení zralosti.
4. Kontrola ujímavosti všech sazenic bude prováděna každoročně v období srpen-září. Rostliny, které nebudou vykazovat odpovídající přírůstky, budou vyměněny do listopadu téhož roku a záruka těchto sazenic bude znovu započata. Záruka se nevztahuje na poškození vlivem počasí/mrazu.
5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, pokud se nedohodnou písemně jinak.
7. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na jeho náklady odstranit.

IX.

Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti, a to proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
2. Výše pojistné částky a podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti jsou stanoveny minimálně ve výši ceny díla, tedy s limitem plnění minimálně ve výši 907.697 Kč.
3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

6. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli, a to kdykoli během plnění předmětu díla a to i opakovaně.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

X.

Spolupůsobení a povinnosti objednatele

1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště.
2. Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel si vyhrazuje právo měnit rozsah dodávek a prací, případně vypustit provedení některých prací a dodávek. Je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu provádění díla.

XI.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.
2. Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. a veškeré předpisy platné pro odpadové hospodářství a nakládání s odpady.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
4. Zhotovitel je povinen si před zahájením opatřit informace o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškození odpovídá zhotovitel.
5. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu.
6. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

XII.

Vedení stavebního deníku

1. Zhotovitel povede o průběhu prací vlastní stavební deník dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. Oprávnění psát do deníku mají pověřeni zástupci objednatele a zhotovitele.
2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle položkového rozpočtu. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků.

3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.
4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu díla a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.

XIII. Předání díla

1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5ti dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.
2. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu díla. Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Řádným ukončením díla je jeho provedení podle smlouvy bez vad a nedodělků.
3. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a o smontovaném zařízení. Náležitostí zápisů musí být stejné jako u zápisů o provedených zkouškách. K přejímacímu řízení bude dále předložen stavební deník, dokumentace skutečného provedení stavby a doklady o odstranění všech vad a nedodělků a předání skutečného stavu provedení díla.
4. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech smluvních, k převzetí díla písemně 3 dny předem.
5. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost dodat je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla.
6. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí objednatel, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

XIV. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1% z celkové ceny díla bez DPH** za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním dílčích objektů díla v termínu dle smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1% z celkové ceny díla bez DPH** za každý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla do 7 dnů od předání staveniště, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1% z ceny díla** za každý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každý den prodlení.

5. V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1% z ceny díla** za každý den prodlení.
6. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvo o dílo, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč**.
7. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1% z ceny díla** za každý den prodlení.
8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je smluvní pokuta stanovena ve výši **10.000 Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a to za každý den prodlení.
9. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě.
10. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do **30ti dnů** po obdržení faktury, vystavené objednatelem.

XV. Vyšší moc

1. S výjimkou závazku objednatele provést úhradu plateb v rámci této smlouvy, jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto zpoždění nebo nedodělků vyvolán příčinami, které zhotovitel nebo objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími, ale neomezuujícími se pouze na akce veřejného nepřítele, vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpoury nebo sabotáže nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit.
2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou ze zúčastněných stran.

XVI. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že akce bude řízena odpovědnou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb.
2. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.
3. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
2. Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku České republiky.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky, případně bude-li z povinnosti zveřejnění v registru smluv vyloučena ze zákonem daných důvodů, dnem podpisu smlouvy smluvními stranami.
4. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv.
5. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.
6. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran, týkající se realizace akce, se považují jen za přípravné jednání.
7. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

Přílohy:

- výpis z obchodního rejstříku
- položkový rozpočet
- harmonogram prací

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů


Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 15.08.2018, č. usn. 312/2018.

V Lovosicích dne 4/9/ 2018

V Lovosicích dne 4. 9. 2018

Za Objednatele:



Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta

za Zhotovitele:



jednatel

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 219208

Datum vzniku a zápisu:	17. prosince 2013
Spisová značka:	C 219208 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Realizace zeleně Dřevčice s.r.o.
Sídlo:	č.p. 125, 250 01 Dřevčice
Identifikační číslo:	024 52 901
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	LUKÁŠ RAJTR, dat. nar. 18. února 1977 č.p. 65, 250 01 Dřevčice Den vzniku funkce: 17. prosince 2013
Způsob jednání:	Jednatel je jako statutární orgán oprávněn jednat navenek jménem společnosti samostatně.
Společníci:	
Společník:	LUKÁŠ RAJTR, dat. nar. 18. února 1977 č.p. 65, 250 01 Dřevčice
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:	200 000,- Kč

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **109178_010223/1** , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Praha 917

dne **31.08.2018** v **09:57**

Podpis

Razítko:

Krejčí Kateřina



akce: Lovosice – okružní křižovatky 2018 – Beseda
investor : Město Lovosice, Školní 2, Lovosice, 410 30
zpracoval: Ing. Tomáš Pilař
datum: 29.4.2018

bilance SO

cena za část (Kč)

Sadové a terénní úpravy

208599

všechny části

208599

souhrnné poznámky:

Jako číslo položky URS je uváděna obsahově nejbližší položka, přesná specifikace technologie je obsahem technické zprávy projektu, část „Popis technologie“

Nespecifické výdaje (zařízení staveniště, koordinace dílčích dodávek, dočasné vymezení prostoru stavby, likvidace drobného odpadu a obalového materiálu...) jsou součástí jednotkových cen

Neopominutelným podkladem pro ocenění je projektová dokumentace. Při oceňování díla stavební firmou je nadřazena výkresová část a TZ nad výkaz výměr a rozpočet. Zhotovitel díla odpovídá za to, že provedl kontrolu kompletnosti seznamu operací ve výkazu výměr a do své nabídky zahrnul veškeré položky a práce nutné k provedení díla a kolaudace. Fakturováno bude podle skutečně provedených výměr. V jednotkových cenách jsou zahrnuty náklady na spojovací materiál potřebný ke kompletní montáži /rmoždnky, kotvy, avary atd./

Žlutě podbarvené buňky jsou dílčí operace, které stáčí bilancovanou technologii

oranžově podbarvené buňky jsou určeny k editaci (doplňování hodnot)

Rekapitulace projektu

akce: Lovosice – okružní křižovatky 2018 – Beseda
Investor : Město Lovosice, Školní 2, Lovosice, 410 30
zpracoval: Ing. Tomáš Pilař
datum: 29.4.2018

Rekapitulace projektu

Náklady soupisu prací celkem		cena (Kč)
vedlejší rozpočtové náklady	2,40%	208599
cena bez DPH		5008
		213605
DPH	21,00%	44857
cena včetně DPH		258462

souhrnné poznámky

Jako číslo položky URS je uváděna obsahově nejbližší položka, přesná specifikace technologie je obsahem technické zprávy projektu, část „Popis technologie“
Nespecifické výdaje (zařízení staveniště, koordinace dílčích dodávek, dočasné vymezení prostoru stavby, likvidace drobného odpadu a obalového materiálu. ...) jsou součástí jednotkových cen
Neopostupitelným podílem pro ocenění je projektová dokumentace. Při oceňování díla stavební firmou je nadřazena výkresová část a TZ nad výkaz výměr a rozpočet. Zhotovitel díla odpovídá za to, že provedl kontrolu kompletnosti seznamu operací ve výkazu výměr
a do své nabídky zahrnul veškeré položky a práce nutné k provedení díla a kolaudace. Fakturováno bude podle skutečně provedených výměr. V jednotkových cenách jsou zahrnuty náklady na spojovací materiál potřebný ke kompletní montáži hmoždinky, kotvy, svary atd.
Žluté podbarvené buňky jsou dílčí operace, která slouží bilancování technologii
oranžové podbarvené buňky jsou určeny k editaci (doplnění hodnot)

akce: Lovosice – okružní křižovatky 2018 – Beseda
investor: Město Lovosice, Školní 2, Lovosice, 410 30
zpracoval: Ing. Tomáš Pilař
datum: 29.4.2018

díl: Sadové a terénní úpravy

cena za objekt (součet dílčích položek)

208599 Kč

číslo hluku	číslo položky	technologi e položka	počet/ koeficient položky pro technologi m ²	cena/m ² (Kč)	cena za položku v námetu technologi (Kč)	cena za položku (Kč)	komentář/ dílčí výpočet	oceně soustava
		založení porostu keřů 5 ks/m²	48 m²					
							úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a odpadu, urovnání, vyhloubení 5L (0,005m ³) jamek, výměna půdy 50%, výsadba keřů K9/1-2L kontejner; 5 ks/m ² , zásobní hnojení s dlouhodobou účinností, zahnutí 10 g/keř (ref. Silvamix), mulčování kamenivem (frakce 8-16) v tl. 5 cm, V případě výsadby směsí taxonů, realizovat vždy stejnorodé plošky cca 1-5 m ² ; technologie předpokládá plochy pro výsadbu s omíci min 15 cm jako výchozí stav.	
	181 11-1111	plošná úprava terénu	1 m ²					URS 2016
	183 11-1112	hloubení jamek bez výměny půdy do 2-5L v rovině	5 ks					URS 2016
	185 80-2114	hnojení minerálním hnojivem 10g/ks k vysazovaným rostlinám v rovině	0,05 kg					URS 2016
	184 10-2111	výsadba dřeviny s balen 10-20 cm v rovině	5 ks					URS 2016
	184 91-1421	mulčování borkou do 10 cm v rovině	1 m ²					URS 2016
		dodání keřů 1-2L kontejner	5 ks				použito pro rozprostření kameniva jako mulčovací vrstvy L: Berberis candidula (24 ks); Berberis gagnepainii (48 ks); Cyrtus praecox (48 ks); Genista tinctoria (24 ks); Jasminum fruticans (24 ks); Spiraea prunifolia (60 ks); Syringa meyeri 'Palibin' (12 ks)	URS 2016
		dodání dlouhodobě působícího hnojiva (ref Silvamix)	0,05 kg					
		dodání kameniva (frakce 8-16mm)	0,05 m ³					
		rozvojová péče o výsadbu keřů (5 ks/m²) 2 roky	48 m²					
	184 80-2811	Chemické odplevelení po založení kultury smáčením v rovině	0,6 m ²				v prvním roce: hnízdovitě odplevelení (20%plochy) 2x, závlivka 12x v druhém roce: hnízdovitě odplevelení (20%plochy) 1x; závlivka 12x	
	185 80-4312	zařídit ploch vodou, plochy přes 20 m ²	0,48 m ³				20% plochy 3x, včetně přípravků 20L/m ² 24x, včetně vodného, odběr z řadu	URS 2016 URS 2016
		výsadba cibulovin 10 ks/m²	0 m²					
	183 21-1313	výsadba květin – cibulí nebo hlíz	10 ks					
		dodání cibulí	10 ks				výsadba cibulovin do stávajícího záhonu 10 ks/m ² , hloubka podle velikosti cibule	URS 2016
		výsadba cibulovin 20 ks/m²	58 m²					
	183 21-1313	výsadba květin – cibulí nebo hlíz	20 ks					
		dodání cibulí	20 ks				výsadba cibulovin do stávajícího záhonu 20 ks/m ² , hloubka podle velikosti cibule p: Crocus tommasianus (360 ks); Narcissus pseudonarcissus (180 ks); Allium 'Purple Rain' (60 ks); n Crocus chrysanthus (406 ks); Narcissus 'Mint Julep' (174 ks)	URS 2016
		založení záhonu trvalek 5 ks/m²	67 m²					
	181 11-1111	plošná úprava terénu	1 m ²				úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a odpadu, urovnání, vyhloubení 3L (0,003m ³) jamek, výměna půdy 50%, výsadba trvalek K9/1-2L kontejner 5 ks/m ² se zásobním hnojením s dlouhodobou účinností 10g/ks (ref. Silvamix), mulčování kamenivem (frakce 8-16) v tl. 5 cm, V případě výsadby směsí taxonů, realizovat vždy stejnorodé plošky cca 0,5-4 m ² ; technologie předpokládá plochy pro výsadbu s omíci min 15 cm jako výchozí stav.	
	183 11-1112	hloubení jamek bez výměny půdy do 2L v rovině	5 ks					URS 2016
	185 80-2114	hnojení minerálním hnojivem 10g/ks k vysazovaným rostlinám v rovině	0,05 kg					URS 2016
	183 21-1322	výsadba květin hmkovaných, prům hmk 8-12 cm v rovině	5 ks					URS 2016
	184 91-1421	mulčování borkou do 10 cm v rovině	1 m ²					URS 2016
							použito pro rozprostření kameniva jako mulčovací vrstvy	URS 2016

	dodání trvalek 0,5-1L kontejner	5 ks		m: Achillea filipendulina (44 ks); Asclepias tuberosa (14 ks); Bergenia cordifolia 'Silberlicht' (22 ks); Anemone x hybrida 'Anaea Atkinson' (14 ks); Achillea clypeolata (51 ks); o: Thymus praecox (38 ks); Dianthus plumarius 'Haytor' (19 ks); Cerastium tomentosum (48 ks); Geranium cantabrigiense 'Blakovo' (38 ks); Geranium cantabrigiense 'Karmine' (19 ks); Geranium 'Philippe Vapelle' (19 ks); Iris barbata 'Petit Monet' (10 ks)	
	dodání dlouhodobě působícího hnojiva (ref Silvamix)	0,05 kg			
	dodání kameniva (frakce 8-16mm)	0,05 m3			
	rozvojová péče o výsadbu trvalek 2 roky	67 m2			
185 80-4211	vypěstí záhonu květin v rovině	0,6 m2			
185 80-4312	zalití ploch vodou, plochy přes 20 m2	0,48 m3			
	založení záhonu trvalek 7 ks/m2	61 m2			
181 11-1111	plošná úprava terénu	1 m2			
183 11-1112	hloubení jamek bez výměny půdy do 2L v rovině	7 ks			
185 80-2114	hnojení minerálním hnojivem 10g/ks k vysazovaným rostlinám v rovině	0,07 kg			
183 21-1322	výsadba květin hmkovaných, prům hmků 8-12 cm v rovině	7 ks			
184 91-1421	mulčování borikou do 10 cm v rovině	1 m2			
	dodání trvalek 0,5-1L kontejner	7 ks			
	dodání dlouhodobě působícího hnojiva (ref Silvamix)	0,07 kg			
	dodání kameniva (frakce 8-16mm)	0,05 m3			
	rozvojová péče o výsadbu trvalek 2 roky	61 m2			
185 80-4211	vypěstí záhonu květin v rovině	0,6 m2			
185 80-4312	zalití ploch vodou, plochy přes 20 m2	0,48 m3			
	výsadba soliterních keřů vel 170-200	0 ks			
	dodání omíčky (0,05 m3/dřeviny)	0,05 m3			
183 10-1214	hloubení jamek 0,05-0,125m3 s výměnou půdy 50% v rovině	1 ks			
185 80-2114	hnojení minerálním hnojivem k vysazovaným rostlinám v rovině	0,5 kg			
184 10-2114	výsadba dřeviny s balem 40-50 cm v rovině	1 ks			
184 21-5112	ukotvení dřeviny jedním kůlem do 2 m	1 ks			
184 80-1121	ošetření vysazených soliterních dřevin v rovině	1 kus			
	dodání dřevin (školkařské výpěstky s balem vel. 170-200	1 ks			
	dodání kůlu	1 sada			
	dodání agrogelu (ref. Terracotem Universal)	0,45 kg			
	dodání dlouhodobě působícího hnojiva (ref Silvamix)	0,05 kg			
				Úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a odpadu, urovnání, vyhloubení 3L (0,003m3) jamky, výměna půdy 50%, výsadba trvalek K9/1-2L kontejner 7 ks/m2 se z ásobním hnojením s dlouhodobou účinností 10g/ks (ref. Silvamix), mulčování kamenivem (frakce 8-16) v tl. 5 cm, V případě výsadby směsí taxonů, realizovat vždy stejnorodé plošky cca 0,5-4 m2); technologie předpokládá plochy pro výsadbu s omíčkou min 15 cm takto vchozí stav.	URS 2016
				použito pro rozprostření kameniva jako mulčovací vrstvy	URS 2016
				k: Nepeta racemosa 'Grog' (107 ks); Nepeta x faassenii 'Blue Wonder' (65 ks); Nepeta x faassenii 'Junior Walker' (43 ks); Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue Strain' (21 ks); Lavandula angustifolia 'Hidcote White Strain' (43 ks); Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny' (43 ks); Sedum telephium (43 ks); Salvia nemorosa 'A Little Bit' (43 ks); Salvia nemorosa 'Ostfriesland' (85 ks)	URS 2016
				v prvním roce: hnízdovitě odplevelení (20% plochy) 2x, závlivka 12x v druhém roce: hnízdovitě odplevelení (20% plochy) 1x; závlivka 12x	URS 2016
				20% plochy 3x, včetně přípravků	URS 2016
				20L/m2 24x, včetně vodného, odběr z řadu	URS 2016
				výsadba do jam min 0,1 m3, školkařské výpěstky vel 170-200, dřeviny s balem, výměna půdy 50%, aplikace agrogelu 0,15 kg/strom (ref. TerraCottem Universal), jednobodové kotvení (šikmý kůl min 1,5 m délky), zásobní hnojení s dlouhodobou účinností, zahmutí 50 g/ strom (ref. Silvamix), komparativní řez	URS 2016

	rozvojová péče o výsadbu soliterních keřů	0 ks		0 v prvním roce: oprava poškozených úvazků), v druhém roce odstranění opěry dřeviny v porostu keřů trvalek, odplevelení, a mulčování výsadbové mísy a závlaha je obsahem jiných technologií
184 91-1111	znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu	0 ks		
	kamenné/ oblázkové pole	0 m2		
184 91-1421	mulčování borkou do 10 cm v rovině	1 m2		použito pro rozprostření kameniva jako mulčovací vrstvy
	dodání kameniva (frakce 8-16mm)	0,05 m3		URS 2016
	terénní modelace	35 m3		
122 20-7111	odkopávky nezapažené v zemině tř.3	1 m3		přesun hmot v rámci změny terénní modelace; zahrnuje vyčištění, přesun v rámci lokality a uložení do předepsaného tvaru; likvidace odpadu (stavební zbytky, kořeny) v množství 10% z celkového objemu modelace
171 20-3112	uložení výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:2	1 m3		URS 2016
	likvidace stavebního odpadu	0,1 m3		URS 2018
	přemístění kotvy	1 ks		
	uložení a znovuosazení kotvy	1 ks		přemístění stávající kotvy (artefakt, cca 150 kg); dočasné uskladnění a znovuosazení do nové pozice; bez základu a ukotvení (pouze položit na povrch)
	kmen torzo	0 ks		
	dodání a uložení torza kmene (cca 0,6m3 dřevní hmoty)	1 ks		část koruny stromu (tlusté větve) , dřevina dub nebo akát délky 6 m, průměr kmene na tlustém konci 40-50 cm, průměr větví na tenkém konci min 5 cm

souhrnné poznámky:

Jako číslo položky URS je uvedena obsahově nejbližší položka, přesná specifikace technologie je obsahem technické zprávy projektu, část „Popis technologie“

Nespecifické výdaje (zařízení staveniště, koordinace dílčích dodávek, dočasné vymezení prostoru stavby, likvidace drobného odpadu a obalového materiálu. ...) jsou součástí jednotkových cen

Neopominutelným podkladem pro ocenění je projektová dokumentace. Při oceňování díla stavební firmou je nadřazena výkresová část a TZ nad výkaz výměr a rozpočet. Zhotovitel díla odpovídá za to, že provedl kontrolu kompletnosti seznamu operací ve výkazu výměr a do své nabídky zahrnul veškeré položky a práce nutné k provedení díla a kolaudace

Fakturováno bude podle skutečně provedených výměr. V jednotkových cenách jsou zahrnuty náklady na spojovací materiál potřebný ke kompletní montáži /řimoždinky,kotvy,svary atd./

Žlutě podbarvené buňky jsou dílčí operace , která skládají bilancovanou technologii

Oranžově podbarvené buňky jsou určeny k editaci (doplňování hodnot)

akce: Lovosice – okružní křižovatky 2018 – Dálnice
investor : Město Lovosice, Školní 2, Lovosice, 410 30
zpracoval: Ing. Tomáš Pilař
datum: 29.4.2018

balance SO

cena za část (Kč)

Sadové a terénní úpravy

268092

všechny části

268092

souhrnné poznámky:

Jako čísla položky URS je uváděna obsahově nejbližší položka, přesná specifikace technologie je obsahem technické zprávy projektu, část „Popis technologií“

Nespecifické výdaje (zařízení stavenišť, koordinace dílčích dodávek, dočasné vymezení prostoru stavby, likvidace drobného odpadu a obalového materiálu ...) jsou součástí jednotkových cen

Neopomenutelným podkladem pro ocenění je projektová dokumentace. Při oceňování díla stavební firmou je nadřazena výkresová část a TZ nad výkaz výměr a rozpočet. Zhotovitel díla odpovídá za to, že provedl kontrolu kompletnosti seznamu operací ve výkazu výměr a do své nabídky zahrnul všechny položky a práce nutné k provedení díla a kolaudace. Fakturováno bude podle skutečně provedených výměr. V jednotkových cenách jsou zahrnuty náklady na spojovací materiál potřebný ke kompletní montáži hmoždinky, kotvy, svary atd.

Žlutě podbarvené buňky jsou dílčí operace, které skládají bilancovanou technologii

Oranžově podbarvené buňky jsou určeny k editaci (doplnění hodnot)

akce: Lovosice – okružní křižovatky 2018 – Dánice
 investor: Město Lovosice, Školní 2, Lovosice, 410 30
 zpracoval: Ing. Tomáš Pilař
 datum: 29.4.2018

Rekapitulace projektu

		cena (Kč)
Náklady soupisu prací celkem		268092
vedlejší rozpočtové náklady	2,40%	6434
cena bez DPH		274526
DPH	21,00%	57650
cena včetně DPH		332176

souhrnné poznámky:

Jako číslo položky URS je uváděna obsahově nejbližší položka, přeané specifikace technologie je obsahem technické zprávy projektu, část „Popis technologií“

Nespecifické výdaje (zařízení staveniště, koordinace dílčích dodávek, dočasné vymezení prostoru stavby, likvidace drobného odpadu a obalového materiálu. . .) jsou součástí jednotkových cen

Neopominutelným podkladem pro ocenění je projektová dokumentace. Při oceňování díla stavební firmou je nadřazena výkresová část a TZ nad výkaz výměr a rozpočet. Zhotovitel díla odpovídá za to, že provedl kontrolu kompletnosti seznamu operací ve výkazu výměr

a do své nabídky zahrnuje veškeré položky a práce nutné k provedení díla a kolaudace. Fakturováno bude podle skutečně provedených výměr. V jednotkových cenách jsou zahrnuty náklady na spojovací materiál potřebný ke kompletní montáži hmoždinky, kotvy, svary atd./

Žlutě podbarvené buňky jsou dílčí operace, která skládají bilancovanou technologii

Oranžově podbarvené buňky jsou určeny k editaci (doplnění hodnot)

akce:		Lovosice – okružní křižovatky 2018 – Dálnice						
investor :		Město Lovosice, Školní 2, Lovosice, 410 30						
zpracoval:		Ing. Tomáš Píkař						
datum:		29.4.2018						
díl:		Sadové a terénní úpravy		cena za objekt (součet dílčích položek): 268092 Kč				
číslo řádku	číslo položky	technologie položka	počet/ koeficient položky pro technologii m.j.	cena/m.j. (Kč)	cena za položku v rámci technologie (Kč)	cena za položku (Kč)	komentář/ dílčí výpočet	cenová soustava
		založení porostu keřů 5 ks/m2	25 m2				úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a odpadu, urovnání, vyhloubení 5L (0,005m3) jamek, výměna půdy 50%, výsadba keřů K9/1-2L kontejner; 5 ks/m2, zásobní hnojení s dlouhodobou účinností, zahmutí 10 g/keř (ref. Silvamix), mulčování kamenivem (frakce 8-16) v tl. 5 cm, V případě výsadby směsí taxonů, realizovat vždy stejnorodé plošky cca 1-5 m2; technologie předpokládá plochy pro výsadbu s omíci min 15 cm jako výchozí stav.	
181 11-1111		plošná úprava terénu	1 m2					URS 2016
183 11-1112		hloubení jamek bez výměny půdy do 2-5L v rovině	5 ks					URS 2016
185 80-2114		hnojení minerálním hnojivem 10g/ks k vysazovaným rostlinám v rovině	0,05 kg					URS 2016
184 10-2111		výsadba dřeviny s balem 10-20 cm v rovině	5 ks					URS 2016
184 91-1421		mulčování borkou do 10 cm v rovině	1 m2					URS 2016
		dodání keřů 1-2L kontejner	5 ks					
		dodání dlouhodobě působícího hnojiva (ref Silvamix)	0,05 kg					
		dodání kameniva (frakce 8-16mm)	0,05 m3					
		rozvojová péče o výsadbu keřů (5 ks/m2) 2 roky	25 m2					
184 80-2611		Chemické odplevelení po založení kultury smáčením v rovině	0,8 m2					URS 2016
185 80-4312		zalití ploch vodou, plochy přes 20 m2	0,48 m3					URS 2016
		výsadba cibulovin 10 ks/m2	80 m2					
183 21-1313		výsadba květin – cibulí nebo hlíz	10 ks					URS 2016
		dodání cibulí	10 ks					
		výsadba cibulovin 20 ks/m2	0 m2					
183 21-1313		výsadba květin – cibulí nebo hlíz	20 ks					URS 2016
		dodání cibulí	20 ks					
		založení záhonu trvalek 5 ks/m2	63 m2					
181 11-1111		plošná úprava terénu	1 m2					URS 2016
183 11-1112		hloubení jamek bez výměny půdy do 2L v rovině	5 ks					URS 2016
185 80-2114		hnojení minerálním hnojivem 10g/ks k vysazovaným rostlinám v rovině	0,05 kg					URS 2016
183 21-1322		výsadba květin hmkovaných, prům hmků 8-12 cm v rovině	5 ks					URS 2016
184 91-1421		mulčování borkou do 10 cm v rovině	1 m2					URS 2016
							použito pro rozprostření kameniva jako mulčovací vrstvy	

	dodání trvalek 0,5-1L kontejner	5 ks		c: <i>Ceranthus ruber Coccineus</i> (16 ks); <i>Ceranthus ruber Albus</i> (16 ks); <i>Salvia officinalis</i> (32 ks); <i>Miscanthus sinensis 'Kleine Fontaine'</i> (16 ks); <i>Geranium renardii</i> (47 ks); <i>Echinacea purpurea</i> (32 ks); <i>Aster cordifolius</i> (83 ks); <i>Perovskia atriplicifolia</i> (16 ks); <i>Lavandula angustifolia 'Munstead'</i> (47 ks); <i>Lavandula x Intermedia 'Grosso'</i> (32 ks)	
	dodání dlouhodobě působícího hnojiva (ref Silvamix)	0,05 kg			
	dodání kameniva (frakce 8-16mm)	0,05 m3			
	rozvojová péče o výsadbu trvalek 2roky	63 m2			
185 80-4211	vypěstí záhonu květin v rovině	0,6 m2		v prvním roce: hnízdovitě odplevelení (20%plochy) 2x, záhlvka 12x	
185 80-4312	zalití ploch vodou, plochy přes 20 m2	0,48 m3		v druhém roce: hnízdovitě odplevelení (20%plochy) 1x; záhlvka 12x	
				20% plochy 3x, včetně přípravků	URS 2016
				20L/m2 24x, včetně vodného, odběr z řadu	URS 2016
	založení záhonu trvalek 7 ks/m2	80 m2			
				úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a odpadu, urovnání, vyhloubení 3L (0,003m3) jamky, výměna půdy 50%, výsadba trvalek K9/1-2L kontejner 7 ks/m2 se z časovým hnojením s dlouhodobou účinností 10g/ks (ref. Silvamix), mulčování kamenivem (frakce 8-16) v tl. 5 cm, V případě výsadby směsí taxonů, realizovat vždy stejnorodé plošky cca 0,5-4 m2); technologie předpokládá plochy pro výsadbu s omíci min 15 cm jako výchozí stav.	
181 11-1111	plošná úprava terénu	1 m2			URS 2016
183 11-1112	hloubení jamek bez výměny půdy do 2L v rovině	7 ks			URS 2016
185 80-2114	hnojení minerálním hnojivem 10g/ks k vysazovaným rostlinám v rovině	0,07 kg			URS 2016
183 21-1322	výsadba květin hmkovaných, prům hmk 8-12 cm v rovině	7 ks			URS 2016
184 91-1421	mulčování borkou do 10 cm v rovině	1 m2			URS 2016
	dodání trvalek 0,5-1L kontejner	7 ks		použito pro rozprostření kameniva jako mulčovací vrstvy	URS 2016
				a: <i>Nepeta racemosa 'Grog'</i> (112 ks); <i>Nepeta x faassenii 'Blue Wonder'</i> (28 ks); <i>Nepeta x faassenii 'Junior Walker'</i> (28 ks); <i>Lavandula angustifolia 'Aromatico Blue'</i> (168 ks); <i>Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue Strain'</i> (28 ks); <i>Lavandula angustifolia 'Hidcote White Strain'</i> (56 ks); <i>Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny'</i> (140 ks)	
	dodání dlouhodobě působícího hnojiva (ref Silvamix)	0,07 kg			
	dodání kameniva (frakce 8-16mm)	0,05 m3			
	rozvojová péče o výsadbu trvalek 2roky	80 m2			
185 80-4211	vypěstí záhonu květin v rovině	0,6 m2		v prvním roce: hnízdovitě odplevelení (20%plochy) 2x, záhlvka 12x	
185 80-4312	zalití ploch vodou, plochy přes 20 m2	0,48 m3		v druhém roce: hnízdovitě odplevelení (20%plochy) 1x; záhlvka 12x	
				20% plochy 3x, včetně přípravků	URS 2016
				20L/m2 24x, včetně vodného, odběr z řadu	URS 2016
	založení záhonu trvalek 5 ks/m2	105 m2			
				úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a odpadu, urovnání, vyhloubení 3L (0,003m3) jamky, výměna půdy 50%, výsadba trvalek K9/1-2L kontejner 7 ks/m2 se z časovým hnojením s dlouhodobou účinností 10g/ks (ref. Silvamix), mulčování kamenivem (frakce 8-16) v tl. 5 cm, V případě výsadby směsí taxonů, realizovat vždy stejnorodé plošky cca 0,5-4 m2); technologie předpokládá plochy pro výsadbu s omíci min 15 cm jako výchozí stav.	
181 11-1111	plošná úprava terénu	1 m2			URS 2016
183 11-1112	hloubení jamek bez výměny půdy do 2L v rovině	5 ks			URS 2016
185 80-2114	hnojení minerálním hnojivem 10g/ks k vysazovaným rostlinám v rovině	0,05 kg			URS 2016
183 21-1322	výsadba květin hmkovaných, prům hmk 8-12 cm v rovině	5 ks			URS 2016
184 91-1421	mulčování borkou do 10 cm v rovině	1 m2			URS 2016
	dodání trvalek 0,5-1L kontejner	5 ks		použito pro rozprostření kameniva jako mulčovací vrstvy	URS 2016
				b: <i>Aster ageratoides</i> (105ks); <i>Aster divaricatus</i> (52ks); <i>Berberis candidula</i> (26ks); <i>Cytisus praecox</i> (79ks); <i>Potentilla fruticosa Floppy Disk</i> (105ks); <i>Pennisetum alopecuroides Cassian</i> (105ks); <i>Phlox tuberosa</i> (26ks); <i>Rudbeckia submentosa</i> (26ks);	
	dodání dlouhodobě působícího hnojiva (ref Silvamix)	0,05 kg			

číslo položky	popis	množství	jednotka	poznámky	zdroj
	dodání kameniva (frakce 8-16mm)	0,05	m3		
	rozvojová péče o výsadbu trvalék 2 roky	105	m2		
185 80-4211	vypěstí záhonu květin v rovině	0,8	m2		
185 80-4312	zalití ploch vodou, plochy přes 20 m2	0,48	m3		
	výsadba soliterních keřů vel 170-200	1	ks		
	dodání omítky (0,05 m3/dřeviny)	0,05	m3		
183 10-1214	hloubení jamek 0,05-0,125m3 s výměnou půdy 50% v rovině	1	ks		
185 80-2114	hnojení minerálním hnojivem k vysazovaným rostlinám v rovině	0,5	kg		
184 10-2114	výsadba dřeviny s balem 40-50 cm v rovině	1	ks		
184 21-5112	ukotvení dřeviny jedním kůlem do 2 m	1	ks		
184 80-1121	Ošetření vysazených soliterních dřevin v rovině	1	kus		
	dodání dřevin (školkařské výpěstky s balem vel. 170-200	1	ks		
	dodání kůlu	1	sada		
	dodání agrogelu (ref. Terracottem Universal)	0,45	kg		
	dodání dlouhodobě působícího hnojiva (ref. Silvamix)	0,05	kg		
	rozvojová péče o výsadbu soliterních keřů	1	ks		
184 91-1111	znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu	1	ks		
	kamenné/obložkové pole	0	m2		
184 91-1421	mulčování borůvky do 10 cm v rovině	1	m2		
	dodání kameniva (frakce 8-16mm)	0,05	m3		
	terénní modelace	0	m3		
122 20-7111	odkopávky nezapažené v zemině tř.3	1	m3		
171 20-3112	uložení výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:2	1	m3		
	likvidace stavebního odpadu	0,1	m3		
	přemístění kotvy	0	ks		
	uložení a znovuosazení kotvy	1	ks		
	kmen torzo	0	ks		
	dodání a uložení torza kmene (cca 0,6m3 dřevní hmoty)	1	ks		
				v prvním roce: hnízdovité odplevelení (20%plochy) 2x, záhlvka 12x v druhém roce: hnízdovité odplevelení (20%plochy) 1x; záhlvka 12x 20% plochy 3x, včetně přípravků 20L/m2 24x, včetně vodného, odběr z řadu	URS 2016 URS 2016
				výsadba do jam min 0,1 m3, školkařské výpěstky vel 170-200, dřeviny s balem, výměna půdy 50%, aplikace agrogelu 0,15 kg/strom (ref: TerraCottem Universal), jednobodové kotvení (šikmý kůl min 1,5 m délky), zásobní hnojení s dlouhodobou účinností, zahmutí 50 g/ strom (ref. Silvamix), komparativní řez	URS 2016 URS 2016 URS 2016 URS 2016 URS 2016
				Malus 'Winter Gold' (1 ks)	
				v prvním roce: oprava poškozených úvazků), v druhém roce odstranění opěry dřeviny v porostu keřů trvalék, odplevelení, a mulčování výsadbové mísy a závlaha je obsahem jiných technologií	
				použito pro rozprostření kameniva jako mulčovací vrstvy	URS 2016
				přesun hmot v rámci změny terénní modelace; zahrnuje vytěžení, přesun v rámci lokality a uložení do předepsaného tvaru; likvidace odpadu (stavební zbytky, kořeny) v množství 10% z celkového objemu modelace	URS 2016 URS 2016
				přemístění stávající kotvy (artefakt, cca 150 kg); dočasné uskladnění a znovuosazení do nové pozice; bez základu a ukotvení (pouze položit na povrch)	
				část koruny stromu (tlusté větve) , dřevina dub nebo akát délky 6 m, průměr kmene na tlustém konci 40-50 cm, průměr větvi na tenkém konci min 5 cm	

souhrnné poznámky

Jako číslo položky URS je uváděna obsahově nejbližší položka, přesně specifikace technologie je obsahem technické zprávy projektu, část „Popis technologií“

Nespecifické výdaje (zařízení staveniště, koordinace dílčích dodávek, dočasně vymezení prostoru stavby, likvidace drobného odpadu a obalového materiálu....) jsou součástí jednotkových cen

Neopominutelným podkladem pro ocenění je projektová dokumentace. Při oceňování díla stavební firmou je nadřazena výkresová část a TZ nad výkaz výměr a rozpočet. Zhotovitel díla odpovídá za to, že provedl kontrolu kompletnosti seznamu operací ve výkazu výměr a do své nabídky zahrnul veškeré položky a práce nutné k provedení díla a kolaudace

Fakturováno bude podle skutečně provedených výměr. V jednotkových cenách jsou zahrnuty náklady na spojovací materiál potřebný ke kompletní montáži hmoždinky, kotvy, svary atd.

Žlutě podbarvené buňky jsou dílčí operace, která skládají bilancovanou technologii

oranžově podbarvené buňky jsou určeny k editaci (doplňování hodnot)

akce: Lovosice – okružní křižovatky 2018 – Preol
investor : Město Lovosice, Školní 2, Lovosice, 410 30
zpracoval: Ing. Tomáš Pilař
datum: 29.4.2018

bilance SO

cena za část (Kč)

Sadové a terénní úpravy

255881

všechny části

255881

souhrnné poznámky:

Jako číslo položky URS je uváděna obsahově nejbližší položka, přesná specifikace technologie je obsahem technické zprávy projektu, část „Popis technologie“

Nespecifické výdaje (zařízení staveniště, koordinace dílčích dodávek, dočasné vymezení prostoru stavby, likvidace drobného odpadu a obalového materiálu...) jsou součástí jednotkových cen

Neopominutelným podkladem pro ocenění je projektová dokumentace. Při oceňování díla stavební firmou je nadřazena výkresová část a TZ nad výkaz výměr a rozpočet. Zhotovitel díla odpovídá za to, že provedl kontrolu kompletnosti seznamu operací ve výkazu výměr a do své nabídky zahrnul veškeré položky a práce nutné k provedení díla a kolaudace. Fakturováno bude podle skutečně provedených výměr. V jednotkových cenách jsou zahrnuty náklady na spojovací materiál potřebný ke kompletní montáži /lynčovníky,kotvy,avary atd /

Žlutě podbarvené buňky jsou dílčí operace, která skládají bilancovanou technologii

oranžově podbarvené buňky jsou určeny k editaci (doplnění hodnot)

investor : Lovosice – okružní křižovatky 2018 – Preol
 zpracoval: Město Lovosice, Školní 2, Lovosice, 410 30
 datum: Ing. Tomáš Pilař
 29.4.2018

Rekapitulace projektu

		cena (Kč)
Náklady soupisu prací celkem		255891
vedlejší rozpočtové náklady	2,40%	6141
cena bez DPH		262032
DPH	21,00%	55027
cena včetně DPH		317059

souhrnné poznámky:

Jako číslo položky URS je uváděna obsahově nejbližší položka, přenesá specifikace technologie je obsahem technické zprávy projektu, část „Popis technologií“

Neapocifické výdaje (zařízení stavenišť, koordinace dílčích dodávek, dočasné vymezení prostoru stavby, likvidace drobného odpadu a obalového materiálu...) jsou součástí jednotkových cen

Neopominutelným podkladem pro ocenění je projektová dokumentace. Při oceňování díla stavební firmou je nadřazena výkresová část a TZ nad výkaz výměr a rozpočet. Zhotovitel díla odpovídá za to, že provedl kontrolu kompletnosti seznamu operací ve výkazu výměr a do své nabídky zahrnul veškeré položky a práce nutné k provedení díla a kolaudace. Fakturováno bude podle skutečně provedených výměr. V jednotkových cenách jsou zahrnuty náklady na spojovací materiál potřebný ke kompletní montáži /hmoždinky, kotvy, svary atd./

Žlutě podbarvené buňky jsou dílčí operace, která skládají bilancovanou technologii

Oranžově podbarvené buňky jsou určeny k editaci (doplňování hodnot)

akce: Lovosice – okružní křižovatky 2018 – Pradol
investor: Město Lovosice, Školní 2, Lovosice, 410 30
zpracoval: Ing. Tomáš Pilař
datum: 29.4.2018

díl: Sadové a terénní úpravy

cena za objekt (součet dílčích položek):

256891 Kč

číslo řádku	číslo položky	technologie	položka	počet/koefficient položky pro technologii	m.j.	cena/m j (Kč)	cena za položku v rámci technologie (Kč)	cena za položku (Kč)	komentář/ dílčí výpočet	cenová soustava
			založení porostu keřů 5 ks/m2		54 m2				úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a odpadu, urovnění, vyhloubení 5L (0,005m3) jamek, výměna půdy 50%, výsadba keřů K9/1-2L kontejner; 5 ks/m2, zásobní hnojení s dlouhodobou účinností, zahmutí 10 g/kef (ref. Silvamb), mulčování kamenivem (frakce 8-16) v tl. 5 cm, V případě výsadby směsí taxonů, realizovat vždy stejnorodé plošky cca 1-5 m2); technologie předpokládá plochy pro výsadbu s omítkou min 15 cm jako vřcholí stav.	
181 11-1111			plošná úprava terénu		1 m2					URS 2016
183 11-1112			hloubení jamek bez výměny půdy do 2-5L v rovině		5 ks					URS 2016
185 80-2114			hnojení minerálním hnojivem 10g/ks k vysazovaným rostlinám v rovině		0,05 kg					URS 2016
184 10-2111			výsadba dřeviny s balem 10-20 cm v rovině		5 ks					URS 2016
184 91-1421			mulčování borkou do 10 cm v rovině		1 m2					URS 2016
			dodání keřů 1-2L kontejner		5 ks				použito pro rozproštění kameniva jako mulčovací vrstvy g: Miscanthus sinensis 'Kleine Fontaine' (27 ks); Ceryopteris clandonensis (14 ks); Cotoneaster divaricatus (40 ks); Stephanandra incisa 'Crispe' (81 ks); Eouymus europaeus 'Red Cascade' (14 ks); Forsythia intermedia 'Maluch' (27 ks); Spiraea bumalda (27 ks); Spiraea bella (40 ks)	
			dodání dlouhodobě působícího hnojiva (ref Silvamb)		0,05 kg					
			dodání kameniva (frakce 8-16mm)		0,05 m3					
			rozvojová péče o výsadbu keřů (5 ks/m2) 2 roky		54 m2					
184 80-2611			Chemické odplevelení po založení kultury smáčením v rovině		0,6 m2				v prvním roce: hřizdovité odplevelení (20% plochy) 2x, záilvka 12x v druhém roce: hřizdovité odplevelení (20% plochy) 1x; záilvka 12x	
185 80-4312			zařítil ploch vodou, plochy přes 20 m2		0,48 m3				20% plochy 3x, včetně přípravků 20L/m2 24x, včetně vodného, odběr z řadu	URS 2016
			výsadba cibulovin 10 ks/m2		97 m2					
183 21-1313			výsadba květin – cibulí nebo hlíz		10 ks				výsadba cibulovin do stávajícího záhonu 10 ks/m2, hloubka podle velikosti cibule	URS 2016
			dodání cibulí		10 ks				h: Muscari ameniaca (740 ks); j: Narcissus pseudonarcissus 'Standard Value' (230 ks)	
			výsadba cibulovin 20 ks/m2		0 m2					
183 21-1313			výsadba květin – cibulí nebo hlíz		20 ks				výsadba cibulovin do stávajícího záhonu 20 ks/m2, hloubka podle velikosti cibule	URS 2016
			dodání cibulí		20 ks					
			založení záhonu trvalek 5 ks/m2		23 m2					
181 11-1111			plošná úprava terénu		1 m2				úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a odpadu, urovnění, vyhloubení 3L (0,003m3) jamky, výměna půdy 50%, výsadba trvalek K9/1-2L kontejner 5 ks/m2 se zásobním hnojením s dlouhodobou účinností 10g/ks (ref. Silvamb), mulčování kamenivem (frakce 8-16) v tl. 5 cm, V případě výsadby směsí taxonů, realizovat vždy stejnorodé plošky cca 0,5-4 m2); technologie předpokládá plochy pro výsadbu s omítkou min 15 cm jako vřcholí stav.	URS 2016
183 11-1112			hloubení jamek bez výměny půdy do 2L v rovině		5 ks					URS 2016
185 80-2114			hnojení minerálním hnojivem 10g/ks k vysazovaným rostlinám v rovině		0,05 kg					URS 2016
183 21-1322			výsadba květin hřizdovaných, prům hlíky 8-12 cm v rovině		5 ks					URS 2016
184 91-1421			mulčování borkou do 10 cm v rovině		1 m2				použito pro rozproštění kameniva jako mulčovací vrstvy	URS 2016

[illegible]

Stránka 3

HARMONOGRAM PRACÍ - Lovosice - výsadba zeleně na okružních křižovatkách Beseda, Dálnice, Preol

1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden
předání staveniště	výsadba dřevin	výsadba dřevin	výsadba dřevin	úklid stavby
úprava plochy před výsadbou	výsadba trvalek	výsadba trvalek	výsadba trvalek	kontrola stavby
	výsadba cibulovin	výsadba cibulovin	výsadba cibulovin	předání stavby
	zamulčování výsadeb	zamulčování výsadeb	zamulčování výsadeb	

Pro Dřevárnu dle 4.9.2018