

Rekapitulace projektu

Jakoe:	Revitalizace dvoru staré radnice, Školní 1, Lovosice
Investor :	Město Lovosice, Školní 2, Lovosice, 410 30
Zpracoval:	Ing. Tomáš Pilař
datum:	08.08.2018
Rekapitulace projektu	
Náklady soupisu prací celkem	cena (Kč)
vedlejší rozpočtové náklady	197814
cena bez DPH	4748
DPH	202562
cena včetně DPH	42538
	245100

souhrnné poznámky:

Jako číslo položky URS je uváděna obsahově nejbližší položka, přesná specifikace technologie je obsahem technické zprávy projektu, část „Popis technologií“

Nespecifické výdaje (zařízení/ staveniště, koordinace dílčích dodávek, dočasné vymezení prostoru stavby, likvidace drobného odpadu a obalového materiálu....) jsou součástí jednotkových cen

Neopominutelným podkladem pro oceňování díla slavební firmou je nadřazená výkresová část a TZ nad výkaz výměr a rozpočet. Zhotovitel díla odpovídá za to, že provedl

kontrolu kompletnosti seznamu operací ve výkazu výměr a do své nabídky zahrnul veškeré položky a práce nutné k provedení díla a kolaudace.

Fakturováno bude podle skutečně provedených výměr. V jednotlivých cenách jsou zahrnuty montáže /hmoždinky, kotvy, svary atd./

Žlutě podbarvené buňky jsou dříčkové operace, která skládají bilancovanou technologii

pranžově podbarvené buňky jsou určeny k editaci (doplnění hodnot)

Stránka 1

akce:		Revitalizace dvoru staré radnice, Školní 1, Lovosice									
investor :		Město Lovosice, Školní 2, Lovosice, 410 30									
zpracoval:		Ing. Tomáš Pilař									
datum:		08.08.2018									
díl:		Sadové a terénní úpravy									
cena za objekt (součet dílčích položek):		197814 Kč									
číslo řádku	číslo položky	tech nolo gie	položka	počet/ koeficient položky pro technologii	m.j	cena/m.j. (Kč)	cena za položku v rámci technolgie (Kč)	cena za položku (Kč)	komentář/ dílčí výpočet	cenová soustava	
výsadba soliterního keře vel 80-100cm s balem											
				4 ks							
			dodání ornice (0,005 m3/dřevinu)	0,05 m3							
	183 10-1213		hloubení jamek 0,02-0,05m3 s výměnou půdy 50% v rovině	1 ks						URS 2016	
	185 80-2114		hnojení minerálním hnojivem k vysazovaným rostlinám v rovině	0,02 kg						URS 2016	
	184 10-2113		výsadba dřeviny s balem 30-40 cm v rovině	1 ks						URS 2016	
	184 21-5112		ukotvení dřeviny jedním kulem do 2 m	1 ks						URS 2016	
	184 80-1121		Ošetření vysazených soliterních dřevin v rovině	1 kus						URS 2016	
			dodání dřevin (školkařské výpěstky s balem vel. 80-100)	1 ks						URS 2016	
			dodání kůlu	1 sada							
			dodání dlouhodobě působícího hnojiva (ref Silvamix)	0,02 kg							
výsadba soliterního keře vel 120-150cm s balem											
				3 ks							
			dodání ornice (0,015 m3/dřevinu)	0,15 m3							
	183 10-1213		hloubení jamek 0,02-0,05m3 s výměnou půdy 50% v rovině	1 ks						URS 2016	
	185 80-2114		hnojení minerálním hnojivem k vysazovaným rostlinám v rovině	0,03 kg						URS 2016	
	184 10-2113		výsadba dřeviny s balem 30-40 cm v rovině	1 ks						URS 2016	
	184 21-5112		ukotvení dřeviny jedním kulem do 2 m	1 ks						URS 2016	
	184 80-1121		Ošetření vysazených soliterních dřevin v rovině	1 kus						URS 2016	
			dodání dřevin (školkařské výpěstky s balem vel. 120-150)	1 ks						URS 2016	
			dodání kůlu	1 sada							
			dodání dlouhodobě působícího hnojiva (ref Silvamix)	0,03 kg							
výsadba keřů 5 ks/m2											
				7,2 m2							

Stránka 2

		výsadba trvalek 7 ks/m2	57 m2		
					odstranění nesourodných zbytků a odpadu, doplnění zahradního substrátu/ kompostu 10 cm; rotavátorování, vyhloubení 3L (0.003m3) jamky, výměna půdy 50%, výsadba trvalek 0,5-1L kontejner 7 ks/m2 se zásobním hnojením s dlouhodobou účinností 10g/ks (ref. Silvamix), mulčování borkou či štěpkou 5 cm. V případě výsadby směsí taxonů, realizovat vždy stejnorodé plošky cca 0,5-1 m2)
181 00-6112		dodání kompostu	0,1 m3		URS 2016
183 40-3113		rozproštění zeminy 10-15 cm	1 m2		URS 2016
		obdělání půdy frézováním	3 m2		URS 2016
181 11-1111		plošná úprava terénu	1 m2		URS 2016
183 11-1112		hloubení jamek bez výměny půdy do 2L v rovině	7 ks		URS 2016
185 80-2114		hnojení minerálním hnojivem 10g/ks k vysazovaným rostlinám v rovině	0,07 kg		URS 2016
183 21-1322		výsadba květin hrnkovaných, průměr hrnku 8-12 cm v rovině	7 ks		URS 2016
184 91-1421		mulčování borkou do 10 cm v rovině	1 m2		URS 2016
		dodání trvalek 0,5-1L kontejner	7 ks		URS 2016
					Geranium cantabrigense 'Biokovo' 8 ks; Heuchera sanguinea 'Leuchtkäfer' 4 ks; Geranium x Rozanne 2 ks; Teucrium chamaedrys 6 ks
					Alchemilla mollis 'Thriller' 80 ks; Ajuga reptans 32 ks; Bergenia cordifolia 'Baby Doll' 10 ks; Helleborus corsicus 6 ks; Heuchera 'Ebony & Ivory' 6 ks; Heuchera 'Caramel' 10 ks; Vinca minor 32 ks; Fragaria vesca 48 ks; Carex morrowii 'Irish Green' 64 ks; Geranium macrorrhizum 'Ridsko' 32 ks
					Ajuga reptans 'Alba' 15 ks; Ajuga reptans 'Black Scallop' 6 ks; Saxifraga umbrosa; 30 ks Astilbe chinensis Pumila 9 ks
		dodání dlouhodobě působícího hnojiva (ref Silvamix)	0,07 kg		
		dodání borky nebo štěrky	0,05 m3		
		rozvoje péče o výsadbu trvalek 2 roky	57 m2		
185 80-4211		vypeletí záhonu květin v rovině	0,6 m2		URS 2016
185 80-4312		zalití ploch vodou, plochy přes 20 m2	0,48 m3		URS 2016
					první rok: hnízdovité odplevelení (20%plochy) 2x, zálivka 12x druhým rokem: hnízdovité odplevelení (20%plochy) 1x; zálivka 12x 0% plochy 3x, včetně přípravků 0L/m2 24x, včetně vodného, odběr z řadu
		výsadba cibulovin 12 ks/m2	8,6 m2		
183 21-1313		výsadba květin – cibulí nebo hlíz	12 ks		URS 2016
		dodání cibulí	12 ks		
		zakoňčovací lišta nopové folie	27 m		
183 21-1313		instalace zakoňčovací lišty nopové folie	1 m		URS 2016
		dodání zakoňčovací lišty nopové folie	1 m		
		nopová folie 50 cm	4,2 m		
184 91-1421		instalace nopové folie š. 50cm, hl. založení cca 40 cm	1 m		
		dodání nopové folie š. 50cm	1 m		URS 2016
					odání a instalace nopové folie ke stávající zdi sousedního objektu,oubka založení nopové folie cca 40 cm

	treliáž výšky 300cm	4 ks		
184 91-1421	úprava hranolu a montáž na zeď dodání hranolu z thermoborovice 42*66mm, délky min 350 cm	1 ks 1 ks		
	odstranění zeminy tl. 15 cm	81 m2		
122 20-7111	odkopávky nezapažené v zemině tř.3 likvidace stavebního odpadu	0,15 m3 0,15 m3		
souhrnné poznámky: Jako číslo položky URS je uváděna obsahové nejbližší položka, přesná specifikace technologie je obsahem technické zprávy projektu, část „Popis technologie“ Nespecifické výdaje (zařízení staveniště, koordinace dílčích dodávek, dočasné vymezení prostoru stavby, likvidace drobného odpadu a obalového materiálu...) jsou součástí jednotkových cen Neopominutelným podkladem pro ocenění je projektová dokumentace. Při oceňování díla stavební firmou je nadřazena výkresová část a TZ nad výkaz výměr a rozpočet. Zhotovitel díla odpovídá za to, že provedl kontrolu kompletnosti seznamu operací ve výkazu výměr a do své nabídky zahrnul veškeré položky a práce nutné k provedení díla a kolaudace. Fakturováno bude podle skutečně provedených výměr. V jednotkových cenách jsou zahrnuty náklady na spojovací materiál potřebný ke kompletní montáži /hmoždinky,kotvy,svary atd./ Žlutě podbarvené buňky jsou dílčí operace , která skládají bilancovanou technologii oranžově podbarvené buňky jsou určené k editaci (doplňání hodnot)				
				URS 2016

