

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Lovosice – oprava kaple**
 Název objektu **zděná kaple na parc. č. 2489**
 Název části **Oprava kaple po havárii osobním vozidlem**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednávatel **Vlastník objektu – Město Lovosice**

Projektant

Zhotovitel **Petr Pařcha Malé Žernoseky**

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Položek

5. 10. 18

Rozpočtové náklady Kč

A				Základní rozp. náklady				B				Doplňkové náklady				C				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas			0	13	Zařízení staveniště			0,00%		0								
2		Montáž		9	Bez pevné podl.			0	14	Mimostav. doprava			3,00%										
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			0	15	Územní vlivy			0,00%		0								
4		Montáž		11				0	16	Provozní vlivy			0,00%		0								
5	"M"	Dodávky	0				0	17	Ostatní			0,00%		0									
6		Montáž	0				0	18	NUS z rozpočtu					0									
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)			0	19	NUS (ř. 13-18)													
20	HZS		0	21	Kompl. činnost			0	22	Ostatní náklady					0								
Objednatel								D		Celkové náklady													
								23	Součet 7, 12, 19-22				71 964,45										
Datum a podpis				Razítko				24	15%	0,00	DPH	0,00											
Zhotovitel								25	21,0%	71 964,45	DPH	15 112,53											
								26	Cena s DPH (ř.23-25)				87 076,99										
Datum a podpis				Razítko				E		Přípočty a odpočty													
								29	Zvýhodnění + -				0										

ROZPOČET

Stavba : Lovosice – oprava kaple
Objekt : zděná kaple na parc. č. 2489

Vlastník objektu : Město Lovosice
Zhotovitel : Petr Pačha M. Žernoseky

Popis prací : oprava kaple po havárii osobním automobilem

JKSO :

Datum : 5.10. 2018

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem Kč
1	oprava vnějších a vnitřních omítek				
-	otlučení vnitřních omítek narušených stěn	m2	24,0		
-	otlučení vnějších omítek narušených stěn	m2	20,0		
-	proškrábání spár režného zdiva	m2	44,0		
-	omytí povrchu stěn tlakovou vodou	m2	44,0		
-	vyrovnání povrchu kamenného zdiva maltou tl.do30	m2	44,0		
-	omítka štuková stěn vnitřní	m2	18,0		
-	omítka štuková ostění a kleneb	m2	6,0		
-	omítka štuková stěn vnější	m2	20,0		
-	vnitrostaveništní přesun suti do 10 m ručně	t	2,6		
-	poplatek za uložení stavebního odpadu	t	2,6	1	
-	odvozsuti na skládku	t	2,6		
	mezisoučet				
2	statické zajištění zdiva – helikální výztuž				
-	výřez a úprava drážek pro uložení helikální armatury do hloubky 30 mm za líc režného zdiva	mb	22,0		
-	uložení helikální armatury prům. 8 mm do vyfrézovaných drážek na rozpínavou maltu	mb	22,0		
	mezisoučet				
3	oprava kamenného ostění + přezdění okna				
-	demontáž zkříženého ocelového okna s rámem z kamenného ostění	kompl.	1,0		
-	vyspravení prasklého prvku profilovaného kamenného ostění okna - ztužení osazením nerezové kramle a začištěním vysprávkou umělým kamenem	kompl.	1,0		
-	znovuosazení ocelového rámu s ocelovým křídlem	kompl.	1,0		
-	zednické začištění rámu okna	kompl.	1,0		
	mezisoučet				
4	malby				
-	penetrační silikátový nátěr vnějších omítek	kompl.	20,0		
-	krycí dvojnásobný silikátový nátěr vnějších omítek	kompl.	20,0		
-	příplatek za provedení nátěru vnějších omítek ve více barevných odstínech	kompl.	20,0		
-	hloubková jednonásobná penetrace podkladu pro vnitřní výmalbu	m2	88,0		
-	dvojnásobné vnitřní malby ze směsí za mokra	m2	88,0		
-	příplatek za vícebarevné provedení vnitřní výmalby	m2	88,0		
-	příplatek za umělecké provedení dekorace vnitřní výmalby	kompl.	1,0		
-	zakrývání + úklid	kompl.	1,0		

		mezisoučet			
5	lešení				
-	lešení lehké pomocné do v do 2 m – interier kaple	m2	14,0		
-	lešení lehké trubkové s podlážkami v do 5 m – exterier kaple	m2	20,0		
-	demontáž lešení lehkého pomocného	m2	14,0		
-	demontáž lešení lehkého trubkového s podlážkami	m2	20,0		
-	příplatek za každý m2 a den použití – lešení lehké pomocné	m2	420,0		
-	příplatek za každý m2 a den použití – lešení lehké trubkové	m2	600,0		
		mezisoučet			
6	úprava terénu				
-	úprava terénu před objektem v místě havárie – urovnnání + uhrabání	m2	40,0		
-	osetí plochy travním semenem	m2	40,0		
		mezisoučet			
7	ostatní				
-	zpracování statického posouzení stavu narušeného zdiva kaple nárazem automobilu a zpracování návrhu vhodného opatření	kompl.	1,0		
		mezisoučet			
		mezisoučet celkem			69 868,4