




ulice Žižkova



*Poznámka*

- Stávající chodník okolo objektu bude rozebrán
- Odstraněná bude i plocha parkovacího zdlivu
- Osadí se betonové obrubníky do betonových lože
- Nově se vymezí zelený pruh oddělující komunikaci
- Vzhledem k podzemním sítím pruh osázet travinami
- Solitéry osadit do květináčů
- Proveď se revize spádu chodníku od objektu
- Doplní se podkladní vrstva na požadovanou tl.
- Proveď se nová dlažba
- Dokončovací práce

*Skladba pochozí – chodník*

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betonová dlažba – zámková</li> <li>• Ložní vrstva (0–8) se stab. cementem</li> <li>• Podkladní lože – drcené kamenivo (8–16)</li> <li>• Zhutněné dno výkopu</li> <li>• Původní terén</li> </ul>	<div style="text-align: right;"> 60 mm  40 mm  150 mm </div>
--	--

*Skladba pochozí – kavárna*

- Betonová dlažba – 40 x 40 x 5 cm 50 mm
- Ložní vrstva (0-8) se slab. cementem 50 mm
- Podkladní lože – drcené kamenivo (8-16) 150 mm
- Zhutněné dno výkopu
- Původní terén



Zodp. projektant	Kontroloval	Vypracoval

k.ú. : Lovosice, p.č. 393/1, 392, 408/1

Investor : Kulturní středisko Lovoš, 8.května 13, Lovosice 410 02

---

akce :

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU  
Kulturní centrum "Lovoš"

výkres :

### Situace venkovních ploch

*aktualizace PD*

formát	4 x A4
datum	11/2018
stupeň PD	SŘ
zakázkové číslo	–
archivní číslo	–
č.v. :	měřítko :
<b>D.1.1.07</b>	<b>1:200</b>