POHLED Z ULICE ŽIŽKOVA



POHLED Z ULICE 8.KVĚTNA

Poznámka

- *Fasáda do ul. Žižkova je již opravena.*
- *Na fasádu do ul. Žižkova se již osadí pouze fasádní prvky:*
  Markýzy nad vstupní dveře do divadla i kavárny.
  Světelné reklamy nad tyto vstupy a jejich osvětlení.
  Markýzy nad jednotlivá fran. okna do kavárny.
- *Provede se osvětlení sochy na bočním štítě části objektu se sálem.*
- *Fasáda do ul. 8.května bude opravena ve stejném designu jako ul. Žižkova:*
- *Kompletně se odstraní vrchní štuková vrstva.*
- *Plocha se očistí tlakovou vodou.*
- *Zrevidují se a opraví spodní vrstvy fasády vč. průjezdu.*
- *Opraví se štukatérské prvky na fasádě.*
- *Provede se finální tenkostěnná vrstva v předepsané barevnosti a dle platných tech. postupů*
- *Osadí se nové klempířské prvky*
- *Osadí se nová světelná rohová markýza nad vstupem do infocentra.*
  Dodávku zajistí investor – design prvek

	Zodp. projektant	Kontroloval	Vypracoval	
k.ú. : Lovosice, p.č. 393/1, 392, 408/1				aktualizace PD
Investor : Kulturní středisko Lovoš, 8.května 13, Lovosice 410 02			formát	4 x A4
akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Kulturní centrum "Lovoš"			datum	11/2018
			stupeň PD	SŘ
			zakázkové číslo	–
			archivní číslo	–
výkres : Uliční pohledy			č.v. : D.1.1.06	měřítko : 1:100