

VYSVĚTLENÍ A ÚPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

v zadávacím řízení

„Rekonstrukce části tepelné sítě v Lovosicích – 1.etapa“

ZADAVATEL: Tepelné hospodářství města Lovosic, s.r.o.
Sídlem: Žižkova 1122, 410 02 Lovosice 2
Zastoupený: Ing. Martin Macháček, ředitel
IČ: 64650596

V Praze dne 6.5.2019

Vážený pane, vážená paní,

zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), provádí následující úpravu zadávací dokumentace vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na služby, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. Z2019-012884.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V zadávací dokumentaci (str. 4) je uvedeno, že součástí předmětu plnění uchazeče není prováděcí projektová dokumentace. Zveřejněná projektová dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace, svým skutečným rozsahem a obsahem není prováděcí projektovou dokumentací. Žádáme o sdělení, kdo bude zpracovatelem prováděcí projektové dokumentace, do kterého termínu bude zpracována a jakým způsobem se případné změny rozsahu po zpracování tohoto stupně PD promítnou do výkazu výměr.

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel tímto mění zadávací podmínky s tím, že součástí plnění veřejné zakázky je také zpracování prováděcí projektové dokumentace v rozsahu dle Přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. dodavatelem. V souvislosti s tímto požadavkem zadavatel upravil také Přílohu č. 1 - Výkaz výměr o příslušné položky a Přílohu č. 4 - Vzorový text Smlouvy o dílo. Nový výkaz výměr a Vzorový text Smlouvy o dílo jsou přílohami těchto informací.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Ze schématu předávacích stanic je patrné využití stojatých výměníků pro ohřev teplé vody. Požaduje zadavatel zachování těchto stojatých výměníků nebo je možné použít výměník deskový?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Pro ohřev TUV zadavatel požaduje trubkový výměník. Pro topnou vodu požaduje deskový výměník.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Ve zveřejněné projektové dokumentaci chybí půdorysný výkres, z kterého by bylo patrné umístění technologie OPS v objektech (+napojovací body), přestože se na to technická zpráva odkazuje. Současně nejsou patrné situace, z kterých by byly zřejmé rozměry transportní cesty v jednotlivých objektech, aby bylo možné ověřit možno nastěhování kompaktní předávací stanice do daných míst, resp. stanovit max. limity pro velikost kompaktní OPS. Žádáme o doplnění projektové dokumentace o tyto výkresy, bez kterých nelze řádně provést ocenění výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Umístění technologie OPS je řešeno doplněním o chybějící výkresovou dokumentaci - viz příloha (Dispozice DI) těchto informací. Transportní cesty v jednotlivých objektech je možno si prohlédnout při prohlídce místa plnění dne 7.5.2019 od 10:00 hod.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Žádáme o doplnění výkresu provedení oplocenek OPS.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel sděluje, že OPS se oplocovat nebudou. Tato položka byla ze soupisu prací odstraněna. Nový výkaz výměr je přílohou těchto informací.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

V územním rozhodnutí se uvádí, že společně s rozvody bude pokládán sdělovací kabel. Ve zveřejněné PD chybí informace o sdělovacím kabelu (jeho trasy, typ, zakončení atd.). Žádáme o doplnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Zadavatel sděluje, že sdělovací kabel se pokládat nebude, není obsažen ani v soupisu prací, ani ve výkresové části.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Ve zveřejněné PD chybí detail napojení na stávající horkovody. Předpokládáme, že se jedná vždy o napojení na předizolovaný systém?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Zadavatel potvrzuje, že se jedná vždy o napojení na předizolovaný systém, jak předpokládal tazatel.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Jsou jednotlivé otopné systémy budov opatřeny uzavíracími armaturami, které jsou těsné, nebo bude pro připojení OPS nezbytné otopnou soustavu objektů vypouštět.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Zadavatel potvrzuje, že otopná soustava se se bude pro připojení OPS vypouštět.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Vypouštění horkovodních rozvodů zabezpečuje zadavatel?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Zadavatel potvrzuje, že vypouštění horkovodních rozvodů bude zabezpečovat zadavatel.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Předpokládáme správně, že topné medium při napouštění systémů (ať už otopných soustav, tak tepelných rozvodů) po realizaci jde na vrub investora?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Zadavatel potvrzuje, že topné médium při napouštění půjde na vrub investora.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

V územním rozhodnutí pod bodem č. 10 je stanovena povinnost chodník zasažený stavbou rozebrat v celé šíři a zámkovou dlažbu položit zpět. Ve výkazu výměr však příslušné položky, dle našeho názoru, chybí. Žádáme o prověření, případně doplnění výkazu výměr.

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 11:

Zadavatel upravil výkaz výměr. Ve výkazu výměr jsou zásahy do komunikací přesunuty do doplněného oddílu SO 01.1 Komunikace, kde je specifikováno rozebrání a opětovné zhotovení všech dotčených komunikací a chodníků. Opravený výkaz výměr je přílohou těchto informací.

Nedílnou součástí těchto vysvětlení zadávací dokumentace jsou opravené přílohy: Příloha č. 1 - Výkaz výměr a Příloha č. 4 - Vzorový text Smlouvy o dílo. Tyto přílohy byly při uveřejnění těchto vysvětlení a úprav zadávací dokumentace nahrazeny na profilu zadavatele za původní přílohy a současně uveřejněny v oddílu Vysvětlení zadávací dokumentace jako přílohy těchto vysvětlení a úprav ZD.

Nedílnou součástí těchto informací je také nová příloha nazvaná Dispozice DI.

S ohledem na rozsah těchto úprav zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 29.5.2019 do 10:00 hodin.

S pozdravem

A.I.Consulting s.r.o., v.z. JUDr. Kamila Kröblová