


ŘEZ A - A'

±0,000 = 148,25 m n.m.




S1

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 mm
- KLADECÍ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 0-4 mm 40 mm
- GEOTEXTILIE
- PODLIŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRŤ 8-16 mm 100 mm
- MRAŽUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm 150 mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 670 mm
- ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 500 mm
- PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm
- HUTNĚNÁ ZEMLĚ PŮVNÍ - 45 MPa

Legenda:

- BETON PROSTÝ BEZ VÝZTUŽE
- ZEMINA NASYPANÁ - KAMENIVO
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
- KAMENIVO 16-32
- ZEMINA PŮVNÍ

ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing.Pavel Šindelář		Ing. Aleš Mňuk	Ing.Vladimír Klatovský, CSc.
OBEC: Lovosice		KRAJ: Ústecký	
INVESTOR: Město Lovosice, Školní 2, 410 30 Lovosice			
<div>FORMÁT: A3</div> <div>DATUM: 08/2018</div> <div>ÚČEL: OHL</div> <div>ČÍS.ZAKÁZKY: -</div> <div>MĚŘÍTKO: 1:50</div> <div>ČÍS.VÝKRESU: 4</div>			
PODZEMNÍ KONTEJNERY PRO MĚSTO LOVOŠICE - 2. ETAPA SO 11 - ul. Vodní - 2			
ŘEZ A - A'			



ISES s.r.o.  
M.J.Lermontova 25  
160 00 Praha 6