


ŘEZ B - B'

±0,000 = 150,50 m n.m.




S2

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 80 mm
- KLADECÍ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 0-8 mm 50 mm
- GEOTEXTILIE
- PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRK 16-32 mm 200 mm
- MRÁZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKŤ 32-64 mm 200 mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERU 490 mm
- ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 500 mm
- PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERU 0-16 mm 50 mm
- HUTNĚNÁ ZEMLĚ PŮVODNÍ

Legenda:

- BETON PROSTÝ BEZ VÝZTUŽE
- ZEMINA NASYPANÁ - KAMENIVO
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
- KAMENIVO 16-32
- ZEMINA PŮVODNÍ

ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>ISES s.r.o. M.J.Lermontova 25 160 00 Praha 6</div></div>	
Ing.Pavel Šindelář		Ing. Aleš Mňuk	Ing.Vladimír Klatovský, CSc.		
OBEC: Lovosice		KRAJ: Ústecký			
INVESTOR: Město Lovosice, Školní 2, 410 30 Lovosice					
<div>PODZEMNÍ KONTEJNERY PRO MĚSTO LOVOSICE - 2. ETAPA SO 6 - ul. Kostelní - Mírová</div>					
ŘEZ B - B'				FORMÁT: A3	REVIZE: 0
				DATUM:	08/2018
				ÚČEL:	OHL
ČÍS.ZAKÁZKY:				-	
MĚŘÍTKO:				ČÍS.VÝKRESU	
1:50				5	