

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

v zadávacím řízení

„Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích“

ZADAVATEL: Město Lovosice
Sídlem: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zastoupený: Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta
IČ: 00263991

V Praze dne 7.9.2021

Vážený pane, vážená paní,

zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), podává následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení podle § 56 a násl. zákona, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. Z2021-031389.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

„04 - Silnoproud

D D6

Montáž, demontáž

144	K	Pol203	Montážní práce pro el.rozvody (cena vychází z ceny materiálu)	kpl	1,000
-----	---	--------	---	-----	-------

O jaké konkrétní činnosti a rozsah se jedná?“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Položka č. 144 se vztahuje k ceně montáže v % k ceně materiálu. Jedná se odhad náročnosti montáže ve vztahu k ceně materiálu.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

145	K	Pol204	Demontáž stávajících el. rozvodů vč. rozváděčů (Hlavní, patrové, podružné)	kpl	1,000
-----	---	--------	--	-----	-------

V jakém rozsahu. Jedná se o kompletní demontáže starých rozvodů a elektroinstalace (svítidla, kabely, krabice, lišty, trubky....atd.)?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel k dotazu sděluje, že se skutečně jedná o kompletní demontáž stávající elektroinstalace. Veškeré kabely a rozváděče budou demontovány. Na místě stávajících pátrových rozváděčů budou umístěny rozváděče nové a svislé trasy kabelů mezi patry budou využity pro nové trasy nutno s tím počítat.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

„Jak dlouhé budou kabelové trasy pod omítkou (drážkování)?“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Na chodbách budou kabelové trasy vedeny nad podhledem k vypínačům a zásuvkám v drážkách ve zdi. V pokojích, kde jsou podhledy budou kabely nad podhledem, jinak bude vše pod omítkou v drážkách ve zdi. Ve strojovnách a v 1.PP budou kabely po povrchu na příchytkách, trubkách nebo žlabech. Svislé trasy mezi patry budou na roštech ve zdi (v původních místech) zakryté SDK zákryty. Hlavní trasy na chodbách nad podhledy na roštech (rošt na stropě, kabely na příchytkách nebo přivázány zespoda). Délka drážkování závisí na způsobu montáže a zvyklostech firmy.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

„05 - Slaboproud

D		D8	Ostatní		
115	K	Pol330	Montážní práce 50%	soub	1,000

Co se skrývá za touto položkou?“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Montážní práce pro SLB rozvody. 50% z ceny materiálu byl interní odhad ceny pro investora. Vycházelo se ze zkušenosti z obdobných objektů.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

„Jak dlouhé budou kabelové trasy pod omítkou (drážkování)?“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Drážkování pro systém PZTS bude 300m, drážkování pro systém SK a STA 2240m a kabeláž bude vedena v PVC trubkách 29mm

S pozdravem

