

OBJEDNÁVKA

Objednavatel: IČO: 00263991 DIČ: CZ00263991

Město Lovosice, Školní 407/2, 410 30 Lovosice



Dodavatel:

IČO: 06605176 DIČ: CZ06605176

ProTelco s.r.o.

Chotěšovská 680/1

19000 Praha

Lovosice, dne: 19.05.2020

OBJEDNÁVKA číslo: 20200111

Výkopové práce pro VN

Vyřizuje:

Vedoucí odboru - majetku a investic

Datum vystavení: 19.05.2020

Datum účinnosti: 19.05.2020

Termín: 31.05.2020

Cena objednávky v Kč: **606149.5**

Bankovní spojení:

Číslo:

Telefon: +420

E-mail:

Objednáváme u Vás výkopové práce pro přípojku VN - Lovosice. Jedná se o souběh trasy s vedením pro T-mobile. Jedná se o celkovou trasu 344m výkopu v zastavěné části města s hustým podzemním vedením.

Nabídková cena: 500.950,00 Kč bez DPH

Termín plnění: do 31.05.2020

Žádáme dodavatele:

- dodržujete 30denní splatnost pro Vámi vystavené faktury, dle § 1963, novela občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
- k vystavené faktuře přiložte jako přílohu kopii naší objednávky, jinak Vám nebude faktura proplacena !

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a služeb

Objednávku schválil:

Finanční krytí: ODPA:

POL:

ORG:

ORJ:

ROZPOČET NÁKLADŮ / CENÍK PRACÍ

DODAVATEL :

ProTelco s.r.o.

Název projektu :

Název stavby :

Investor :

ID :

Rozpočet č./ver :

Zpracoval a datum zpracování :

Přípojka VN - Lovosice

MÚ Lovosice

1

25.2.2020

Název

Výkopové práce - volný terén; rozměr výkopu 50 x 120cm

Výkopové práce chodník - asfalt nebo betonové desky, rozměr výkopu 50 x 120cm

Výkopové práce - železná dlažba a ostatní dlažba (mimo mozaiku), rozměr výkopu 50 x 120cm

Výkopové práce - přechody vozovek, vjezdů - asfalt nebo beton : (realizace 2x 1/2 přelasku) rozměr výkopu 50 x 120cm, vybourání povrchu do 60 cm šíře

Manipulace s materiálem výkopu : naložení a odvoz přebytkové suť (do kontejneru)

Zařízení pevných zdí pro staveniště a manipulace

Ostatní práce - stavební činnost

Nájem dopravní organizace (DIO)

Logistika materiálů - doprava

Bourání betonových záklád (bez likvidace a nakládky)

Betonová žlab - krytí pro VN vedení

ruční výkop (intravilán)

ruční výkop (intravilán)

ruční výkop (intravilán)

ruční/strojní výkop (intravilán)

15dní

dle skutečných nákladů - nájed km, dle typu

Popis

MJ

bm

bm

bm

bm

bm

m3

m/den

hod

ks

km

m3

ks

Jednotková

Číselná

Cena

Typ SEK:

Délka Přílož:

Délka Proníjem:

Délka Trasa:

Počet přípojek H0:

Počet přípojek HP:

Počet přípojek HH:

FTTH

344m

Cena BEZ DPH : PRÁCE

498 070,00 Kč

Cena BEZ DPH : MATERIÁL

2 890,00 Kč

Cena BEZ DPH : CELKEM

500 960,00 Kč

606.149,5

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výkopové práce

Objekt:

SO2 - Souběh

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

649 021,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	649 021,50	21,00%	136 294,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

785 316,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výkopové práce
Objekt: SO2 - Souběh

Místo:

Datum: 2. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	649 021,50
HSV - Práce a dodávky HSV	34 518,00
1 - Zemní práce	34 518,00
M - Práce a dodávky M	573 253,50
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	573 253,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	41 250,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN5 - Finanční náklady	11 250,00
VRN6 - Územní vlivy	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výkopové práce
 Objekt: SO2 - Souběh

Místo: Datum: 2. 3. 2020
 Zadávatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

649 021,50

D HSV Práce a dodávky HSV 34 518,00

D 1 Zemní práce 34 518,00

1	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	330,000		
2	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	330,000		

D M Práce a dodávky M 573 253,50

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 573 253,50

3	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,330		
4	K	460030006	Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky do 15 cm	m3	18,900		
5	K	460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m2	200,000		
6	K	460030092	Vytrhání obrub ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	0,000		
7	K	460030095	Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	0,000		
8	K	460030152	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 20 cm	m2	200,000		
9	K	460030153	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 30 cm - komunikace	m2	3,000		
10	K	460030172	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm	m2	3,000		
11	K	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živice tloušťky do 10 cm	m	4,000		
12	K	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1 až 4	m3	99,000		
13	K	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4	m3	66,000		
14	K	460120085	Uložení sypaniny do násypu nez hutněných z jakýchkoliv tříd hornin	m3	99,000		
15	K	460150303	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	330,000		18
16	K	460310106	Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1 až 4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm	m	12,000		
17	M	28611165	trubka kanalizační PVC DN 160x3000 mm SN 8	m	12,000		
18	K	460400021	Pažení příložné plně výkopů rýh kabelových hloubky do 2 m	m2	198,000		
19	K	460400091	Pažení stěn rýh nebo jam - rozepření	m3	118,800		
20	K	460400121	Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh kabelových hloubky do 2 m	m2	198,000		
21	K	460400191	Odstranění rozepření stěn rýh nebo jam	m3	118,800		
22	K	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	24,000		
23	K	460470011	Provizorní zajištění kabelu ve výkopech při jejich křížení	kus	9,000		
24	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	135,000		
25	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	330,000		
26	K	460520132	Osazení tvárcí kabelových betonových do rýhy s obsypem bez výkopových prací	m	20,000		
27	M	59213011	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení	m	20,000		
28	K	460560303	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	330,000		
29	K	460600021	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m3	66,000		
30	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	99,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	990,000		
32	K	460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	126,000		
33	K	460650052	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 10 cm	m2	200,000		
34	K	460650053	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 15 cm	m2	3,000		
35	K	460650134	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 7cm	m2	3,000		
36	K	460650162	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého	m2	200,000		
37	M	59245032	dlažba zámková profilová 230x140x60mm přírodní - rezerva	m2	20,000		
38	K	460650176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb	m2	200,000		
39	K	460650182	Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových do betonu prostého	m	0,000		
40	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	0,000		
41	K	460650185	Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého	m	0,000		
42	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	0,000		
43	K	460650192	Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	0,000		
44	K	460650195	Očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	0,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 41 250,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

45	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000		
46	K	035002000	Pronájem ploch, objektů	Kč	1,000		

D VRN4 Inženýrská činnost

47	K	043154000	Zkoušky hutnicí	Kč	1,000		
----	---	-----------	-----------------	----	-------	--	--

D VRN5 Finanční náklady

48	K	052203000	Rezerva dodavatele - stavební činnost (max 2% ZRN)	Kč	1,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

D VRN6 Územní vlivy

49	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000		
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--	--

D VRN7 Provozní vlivy

50	K	072103011	Zajištění DIO komunikace	Kč	1,000		
----	---	-----------	--------------------------	----	-------	--	--