

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

v zadávacím řízení

„Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích“

ZADAVATEL: Město Lovosice
Sídlem: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zastoupený: Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta
IČ: 00263991

V Praze dne 26.10.2021

Vážený pane, vážená paní,

zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení podle § 56 a násl. zákona, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. Z2021-031389.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 69:

„Dostali jsme od dodavatele návrhy konkrétních materiálů pro některé položky, např. pol. 273:


273	K	76315001R	AKU podhled -aku desky z dřevité vlny +minerální izolace, mtz profily v jedné úrovni	m2	139,540
		D+M	Heradesign Superfine plus Weiss AK-01 - 1200/600/25 + 25 mm, CD, UD rastr, závěsy Nonius		
	VV		139,54 "2.np		139,540
274	K	76315002R	AKU stropní obklad -minerální akustické desky, bezesparé	m2	77,380
		D+M	CHYBÍ BLIŽŠÍ SPECIFIKACE		
	VV		77,38 "1.np		77,380

Pro pol. 274 je v TZ str. 17 je uvedeno:

„... m.č.103 a 105 – akustický obklad přímo na strop“ – nic bližšího (zřejmě je to pol. 274) – nevíme tloušťku, systém, žádné další parametry
K této položce jsem nedostala od dodavatele žádnou nabídku s tím, že je nedostatečně popsána

01.Po
01

AKU obklad
- minerální akustické desky
- bezsparé, systémové řešení dodavatele
- vážený činitel zvukové pohltivosti: $\alpha W \approx 0,6$



Další položky mám navržené takto:

283	M	59036018	panel akustický 600x600mm tl 24mm	m2	748,130
		D+M	AMF Thermatex Alpha One Board 600/600/24 mm, rastr T24		
	VV		183,95+155,66+154,875+218,02		712,505
	VV		712,505*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		748,130
284	M	5903601R	panel akustický nárazuvzdorný 600x600mm tl 35mm	m2	79,485
		D+M	systém B šroubovaný na nosnou konstrukci z CD, UD profilů, závěsy Nonius - Heradesign Superfine Weiss Ak-01 + akustická izolace CNF-Board D5/50 1200/625/50 mm v krycím vaku z mikrofólie		
	VV		75,7		75,700
	VV		75,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		79,485

Prosím zadavatele ohledně upřesnění AKU obkladu v m.č. 103 a 105 (viz výše) a odsouhlasení navržených materiálů.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 69:

Zadavatel k dotazu sděluje následující informace: Tloušťka viz přiložené schéma. Jedná se o maximální hodnotu, vzhledem k instalovaným stávajícím rozvodům je třeba vybrat co nejtenčí výrobek. Jedná se o přímo lepenou minerální desku s povrchovou úpravou, bezesparé. Akustické parametry viz schéma. Požární parametry A1/A2, is = 0,0 mm min-1. S ohledem na pravidla zadávacích řízení se zadavatel nebude vyjadřovat ke konkrétním výrobkům.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 70:

„Již v minulosti se někdo dotazoval na vysvětlení č. 127 K 56 v části vodovod, kde není uvedena dimenze a jen výměra. Vysvětlení ze dne 16.9.2021. je, že bude potrubí v dimenzi 20x2,3 ve výměře - 450,000m. Tato dimenze 20x2,3mm je již na č.11 K 48 - 375m. V PD jsou, ale dimenze až do d90mm a též jsou uvedeny v TZ část vodovod, výkaz výměr též obsahuje izolace na potrubí do d90. Proč výkaz výměr obsahuje pouze potrubí o dimenzi 20x2,3?“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 70:

Výkaz pro umělohmotné potrubí rozvodu vody je rozdělen na potrubí pro studenou vodu - položky 118 K 48 až položka 126 K 55 - a pro teplou vodu a cirkulaci teplé vody - položky 127 K 56 až 134 K 62.

U studené vody je v položce 118 K 48 specifikován typ materiálu rozvodu vody, tl. izolace a profil potrubí, v dalších položkách, které jsou pod položkou 118 K 48 a týkají se studené vody /položky 119 K 49 až 126 K 55/ už je určena jen tl. izolace a profil potrubí, specifikace materiálu platí z položky 118 K 48.

Všechny délky v odstavci H u položek 118 K 48 až 126 K 55 určují délku potrubí příslušné dimenze vodovodního potrubí a příslušné tl. izolace potrubí - délka potrubí včetně montáže a izolace, to samé je u položek 127 K 56 až 134 K 62 - délka potrubí v odstavci H určuje délku potrubí příslušné dimenze vodovodního potrubí a příslušné tl. izolace potrubí - délka potrubí včetně montáže a izolace.

Zadavatel dále sděluje, že tato vysvětlení byla, jak je patrné z jejich číselného označení uveřejňována již 22.10.2021. Pravděpodobně technickým nedopatřením se však na profilu zadavatele nezobrazila. Z tohoto důvodu vzhledem k prodlení s poskytnutím vysvětlení zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 8.11.2021 do 10:00.

S pozdravem

A.I.Consulting s.r.o., v.z. JUDr. Kamila Kröblová