

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210913  
Stavba: LOVOSICE - TEREZÍNSKÁ

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 22.09.2021

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 094 911,45</b>
---------------------	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>1 094 911,45</b>	<b>229 931,40</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 324 842,85</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210913

**Stavba:** LOVOSICE - TEREZÍNSKÁ

Místo: Datum: 22.09.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 094 911,45</b>	<b>1 324 842,85</b>
21210916. 2	Terezínská ul.-celá komunikace	1 094 911,45	1 324 842,85

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LOVOSICE - TEREZÍNSKÁ

Objekt:

21210916.2 - Terezínská ul.-celá komunikace

Místo:

Datum: 22.09.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

1 094 911,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 044 911,45

D 1

Zemní práce

1	K	113154263	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	1 666,160			CS ÚRS 2021 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm			1 666,160		
	VV					1 666,160		
	VV		Součet			1 666,160		

D 5

Komunikace pozemní

2	K	565131111.1	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl.cca 20mm	m2	1 666,160			
	PP		Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl.cca 20mm					
3	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 666,160			CS ÚRS 2021 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2			1 666,160		
	VV					1 666,160		
	VV		Součet			1 666,160		
4	K	577154121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 666,160			CS ÚRS 2021 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 60 mm			1 666,160		
	VV					1 666,160		
	VV		Součet			1 666,160		

D 8

Trubní vedení

5	K	899302811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
	PP		Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg			1,000		
	VV					1,000		
	VV		Součet			1,000		
6	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,393			CS ÚRS 2021 01
	PP		Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží			0,393		
	VV		"vybourání horní skruže" 0,5*0,5*3,14*0,5			0,393		
	VV		Součet			0,393		
7	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových			1,000		
	VV					1,000		
	VV		Součet			1,000		
8	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
	PP		deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm					
9	K	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
	PP		Osazení poklopů železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti			1,000		
	VV					1,000		
	VV		Součet			1,000		
10	M	55241002	poklop kanalizační betonolitínový, rám betonolitínový 125mm, B 125 bez odvětrání	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
	PP		poklop kanalizační betonolitínový, rám betonolitínový 125mm, B 125 bez odvětrání			1,000		
	VV					1,000		
	VV		Součet			1,000		
11	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální			1,000		
	VV					1,000		
	VV		Součet			1,000		
12	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
	PP		dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm					
13	M	59223864	prsteneček pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
	PP		prsteneček pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm					
14	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
	PP		skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm					
15	M	59223862	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
	PP		skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250					
17	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
	PP		mříž vtoková litinová plochá 500x500mm					
18	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž	kus	1,000			CS ÚRS 2021 01
	PP		koš kalový pod kruhovou mříž					
19	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	15,000			CS ÚRS 2021 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
20	K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm	m	36,770			CS ÚRS 2021 01
	PP		Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 mm					
21	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	36,770			CS ÚRS 2021 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
22	K	93890.R1	Očištění komunikace po frézování	m2	1 666,160			
	PP		Očištění komunikace po frézování					
	VV		1666,16		1 666,160			
	VV		Součet		1 666,160			
	D	997	Přesun sutě					
23	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	402,399			CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
24	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	383,216			CS ÚRS 2021 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		191,608*2		383,216			
	VV		Součet		383,216			
25	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	191,608			CS ÚRS 2021 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		191,608		191,608			
	VV		Součet		191,608			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN5	Finanční náklady					
26	K	052103000	Rezerva investora	Kč	1,000			CS ÚRS 2021 01
	PP		Rezerva investora					