


Stávající hala



KONSTRUKCE

Nosná konstrukce

- ocelový rám - hladký jelek pr. 100x100 x 3 mm uzavřený dutý

Obvodový plášť

- stěnový sendvičový panel KINGSPAN KS 1000
AWP tl. 100mm

Základy - Základová patka:




- Tvarovka ztraceného bednění 500/500 (1 ks) s betonem C20/25 XC1 a výztuží R12
- Základová betonová patka - prostý beton C16/20 X0
- Zhutněný šterkopiskový podsyp tl.100mm


Podlaha

- Keramická dlažba lepená do flexibilního tmeľu tl. 10mm
- Betonová mazanina z betonu C12/15 XC0 tl. 90 mm s vloženou káří síť 150/150/6 mm
- Tepelná izolace - polystyren tl. 200mm
- Hydroizolace Elastek 40 Special Mineral tl. 10mm
- Podkladní betonová deska z betonu C20/25 XC1 s vloženou káří síť 100/100/8 mm tl. 150mm
- Zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 100mm

Střešní konstrukce

- Sendvičový panel KINGSPAN PANEL KS 1000 TOP-DEK tl.100mm
- Ocelový rám - hladký jak p. 100x100 x 3 mm uzavřený dutý s ocelovými pažďíky tvaru L

		
Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil
Ing. HÁČKOVÁ Ivana	HŘDLÍČKA Jar	Mgr. KOUBOVÁ V.
		

Katastrální území : Lovosice [687707], p. č. 980, 996/1, 996/7, 996/6, 976/5	
Investor : Město Lovosice, Školní 407/2, 41002 Lovosice	
akce : SKLADOVÉ KÓJE Sportovní hala u přívozu Lovosice	
D.1.1 Stavebně-architektonická část	
mřítko :	

formát	2x A4
datum	07 / 2019
stupeň PD	DOS
zakázkové číslo	H 165 - 19
archivní číslo	H 165 - 19

1:50

D 1.1.4

číslo výkresu :