



Poznámka :

- budou demontovány všechny zařizovací předměty
- budou kpl odstraněny obklady a zkontrolována a odstraněna narušená omítka
- odstraněna bude stávající dlažba
- nepočítá se s bouráním dělicích konstrukcí nebo nových otvorů v nich počet kabin zůstane zachován
- provede se revize hlavní stoupačky s napojením do stávajícího svodného rozvodu dle výsledku se rozhodne o výměně
- počet záchodových míst zůstane zachován
- zvýší se počet pisoárů ze 4 na 7, dojde k úpravě napojení
- místo jednoho stávajícího umyvadla je nutné osadit čtyři, dojde k úpravě napojení na sítě ZTI
- stávající výlevka se vymění za novou
- provedou se kompletně nové povrchy, pod dlažbu je doporučena stěrka se soklem 10cm
- všechny stěny sociálního zázemí budou obloženy ker. obkladem do v. 1,5m
- doporučuje se stávající zárubně ošetřit a nově natřít, osadit nové výplně
- WC učitelů: kompletní výměna zařizovacích předmětů i povrchů, stejně jako u žáků