

MĚSTO LOVOSICE

Odbor majetku a investic

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ NEBO ZMĚNA K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI – I.

„Oprava hygienického zázemí ZŠ Sady pionýrů Lovosice II. etapa“

ZADAVATEL: Město Lovosice
sídlem: ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice
IČ: 002 63 991
osoba oprávněná za zadavatele jednat: Ing. Vojtěch Krejčí, starosta

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle Směrnice Rady města Lovosice č. 1/2020 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lovosice zadávaných u městského úřadu s názvem „Oprava hygienického zázemí ZŠ Sady pionýrů Lovosice II. etapa“ sděluje zájemcům k již poskytnuté zadávací dokumentaci následující informace.

Dotaz č. 1

Chybí demontáže baterií.

Odpověď na dotaz č. 1

Doplněno do výkazu výměr.

Dotaz č. 2

Nejasnost ohledně přesunu hmot, pokud se suť dopravuje ručně, měl by být uveden i přesun hmot ruční (HSV), u PSV by se měly doplnit příplatky za ruční přesuny.

Odpověď na dotaz č. 2

Uchazeči by měli přesuny PSV nacenit i s ohledem na předpoklad dle HSV a není tedy potřeba upřesňovat zadání.

Dotaz č. 3

Nesouhlasí počet rohových ventilů (roháčků), dle nás bych jich mělo být 14 v každé sociálce (2x pro umyvadla a WC).

Odpověď na dotaz č. 3


Opraveno ve výkazu výměr.

Dotaz č. 4

Chybí odvoz na skládku do 1 km, v rozpočtu je pouze příplatek za každý další km.

Odpověď na dotaz č. 4

Doplněno do výkazu výměr.



MĚSTO LOVOSICE

Odbor majetku a investic

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

Dotaz č. 5

Chybí poplatek za skládku.

Odpověď na dotaz č. 5

Doplněno do výkazu výměr

Dotaz č. 6

U obkladů a dlažeb chybí vyčištění chemickými prostředky a spárování silikonem.

Odpověď na dotaz č. 6

Uchazeč nacení podle výkazu výměr.

Dotaz č. 7

U obkladů nejsou žádné ukončovací lišty a průniky obkladem (pro odpady, baterie atd.).

Odpověď na dotaz č. 7

Lišty nejsou požadovány, průniky eventuálně započítejte do stavebních přímocí pro dopojení zařizovacích předmětů, nacenit podle výkazu výměr.

Dotaz č. 8

Není uvedena demontáž a zpětná montáž radiátorů.

Odpověď na dotaz č. 8

Doplněno do výkazu výměr.

Dotaz č. 9

Dveře do mokrých prostor (je tam izolace dlažeb) by měly být laminátové a ne obyčejné, které jsou vlhkostí degradovány.

Odpověď na dotaz č. 9

Laminátové dveře nejsou požadovány, nacenit podle výkazu výměr.

Dotaz č. 10

Chybí montáž a dodávka kování.

Odpověď na dotaz č. 10


Doplněno do výkazu výměr

Dotaz č. 11

Dveře na WC – má být instalováno kování ve verzi pro WC se otočnou západkou místo klíčku?

Odpověď na dotaz č. 11

Ano.



MĚSTO LOVOSICE

Odbor majetku a investic

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

Dotaz č. 12

Dveře z chodeb se nemění a zárubně nenatírají?

Odpověď na dotaz č. 12

Dveře z chodeb nejsou součástí zakázky.

Nedílnou součástí těchto vysvětlení je aktualizované znění Přílohy č. 7 – výkaz výměr. Zadavatel zároveň upozorňuje, že na profilu zadavatele nahradil původní znění přílohy č. 7 – výkaz výměr za aktualizované znění a upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je nutné použít toto aktualizované znění přílohy.

Zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Výše uvedené vysvětlení/doplnění k zadávací dokumentaci je zveřejněno na profilu zadavatele, který je dostupný na https://zakazky.meulovo.cz/contract_display_715.html.

V Lovosicích dne 21.11.2022

Ing. Vojtěch Krejčí
starosta