



## LEGENDA MATERIÁLŮ

DO NOSNÉ KONSTRUKCE NEBUDE ZASAHOVÁNO.  
V PROSTORECH STAVBY SE NEVYSKYTLIJÍ  
KONTAMINUJÍCÍ LÁTKY. AZBEST NEBYL ZJIŠTĚN.

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ SDK
- PŘÍČKY DLE TYPOVÉHO PROVEDENÍ  
YTONG TL. 100 a 150mm
- NOVÉ SDK KONSTRUKCE
- STÍNĚNÍ

## POZNÁMKA

MODŘE OZNAČENÉ STĚNY A STROP JE TŘEBA STÍNIT ekv 2mm pb. LZE POUŽÍT  
SÁDROKARTON SE STÍNĚNÍM, NA PEVNÉ STĚNY PŘÍPADNĚ 30mm BARTOVÉ  
OMITKY A NA STROPNÍ KONSTRUKCI LZE POUŽÍT SÁDROKARTON SE STÍNĚNÍM.

– DVEŘE V KONTAKTU S ORDINACÍ RTG – ekv 2mm pb.

PB OKNO:

– MINIMÁLNÍ DOPORUČENÝ ROZMĚR v.400mm, š. 600mm

– STÍNĚNÍ – EKVALENT 2mm pb

– RÁMEČEK – SPECIÁLNÍ PB RÁMEČEK DO SÁDROKARTONU (olt. KLASICKÝ PB RÁMEČEK)

PODLAHA ORDINACE RTG:

– BEZ PODLAHOVÉ ANTISTATICKÉ KRYTINY

– VYBRANÝ KONKRÉTNÍ DODAVATEL UPRAVÍ PRACOVNÍŠTĚ ORDINACE RTG PRO INSTALACI

RTG PŘÍSTROJE vč. VYTVOŘENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A DALŠÍCH ÚPRAV PRO INSTALACI

RTG PŘÍSTROJE, vč. POLOŽENÍ ANTISTATICKÉ PODLAHOVÉ KRYTINY DLE FINÁLNÍHO

ROZMÍSTĚNÍ

STÁVAJÍCÍ ZDIVO BUDE PŘED REKONSTRUKCÍ STATICKY ZAJIŠTĚNO, PROHLÉDNUTO  
STATIKEM, POPŘÍPADĚ OPRÁVENO.

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Poznámky
1.01	ORDINACE – RTG	19,51	PVC	Obklad za umyvadlo
1.02	OVLADOVNA	8,86	PVC	–
1.03	KABINKA	1,85	PVC	–
1.04	ČEKÁRNA	14,67	PVC	–
1.05	SERVER/DENNÍ MÍSTNOST LABORANTŮ	15,47	PVC	Obklad za umyvadlo
		60,36		

Ing. Zuzana KVAPILOVÁ

Chráněná 63/5, 182 00 Praha 8  
tel. 775 224 250

ZAKÁZKA

ORDINACE RTG LOVOŠICE

Školní 41/1 parc.č. 360, k.ú. Lovosice  
Město Lovosice, Školní 407/2, 41002 Lovosice

VYPRACOVAL	Ing. Zuzana Kvapilová	Č. ZAKÁZKY		DATUM	Lистопад 2023
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Zuzana Kvapilová	MĚŘITKO	M 1:50	FORMÁT	A3
ČÁST	Stavební			STUPĚN	Dokumentace pro provádění stávby
OBSAH				Č. KÓPIE	
PŮDORYS - DISPOZICE					D.1.1.b.03