



LEGENDA MATERIÁLŮ

DO NOSNÉ KONSTRUKCE NEBUDE ZASAHOVÁNO
V PROSTORECH STAVBY SE NEVYSKYTUJÍ
KONTAMINUJÍCÍ LÁTKY. AZBEST NEBYL ZJIŠTĚN.

STĚNAJÍCÍ ZDIVO

STĚNAJÍCÍ SDK

**PŘÍČKY DLE TYPOVÉHO PROVEDENÍ
YTONG TL. 100 a 150mm**

NOVÉ SDK KONSTRUKCE

STÍNĚNÍ

LEGENDA MÍSTNOSTI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ				
Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Poznámky
1.01	ORDINACE – RTG	19,51	PVC	Obklad za umyvadlo
1.02	OVYLAŽOVNA	8,86	PVC	–
1.03	KABINKA	1,85	PVC	–
1.04	ČEKÁRNA	14,67	PVC	–
1.05	SEŘVĚR/DENNÍ MÍSTNOST LABORANTŮ	15,47	PVC	Obklad za umyvadlo
		60,36		

POZNÁMKA

MODŘE OZNAČENÉ STĚNY A STROP JE TŘEBA STÍNIT ekv 2mm pb. LZE POUŽÍT

SÁDROKARTON SE STÍNĚNÍM, NA PEVNÉ STĚNY PŘÍPADNĚ 30mm BARTOVÉ

OMÍTKY A NA STROPNÍ KONSTRUKCI LZE POUŽÍT SÁDROKARTON SE STÍNĚNÍM.

- DVEŘE V KONTAKTU S ORDINACÍ RTG - ekv 2mm pb.

PB OKNO:

- MINIMÁLNÍ DOPORUČENÝ ROZMĚR v.400mm, š. 600mm

- STÍNĚNÍ - EKVIVALENT 2mm pb

- RÁMEČEK – SPECIÁLNI PB RÁMEČEK DO SÁDROKARTONU (alt. KLASICKÝ PB RÁMEČEK)

PODLAHA ORDINACE RTG:

- BEZ PODLAHOVÉ ANTISTATICKE KRYTINY

- VYBRANÝ KONKRÉTNÍ DODAVATEL UPRAVÍ PRACOVNÍŠTĚ ORDINACE RTG PRO INSTALACI

- RTG PŘÍSTROJE VĚ. VYTVOŘENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A DALŠÍCH ÚPRAV PRO INSTALACI

RTG PŘÍSTROJE, vč. POLOŽENÍ ANTISTATICKÉ PODLAHOVÉ KRYTINY DLE FINÁLNÍHO

ROZMÍSTĚNÍ

STÁVAJÍCÍ ZDÍVO BUDE PŘED REKONSTRUKCÍ STATICKY ZAJIŠTĚNO, PROHLÉDNUTO

STATIKEM, POPŘÍPADĚ OPRAVENO.

Ing. Zuzana KVAPILOVÁ Chráněná 63/5, 182 00 Praha 8 tel. 775 224 250		ZAKÁZKA	ORDINACE RTG LOVOISICE Školní 41/1 parc.č. 360, k.ú. Lovosice Město Lovosice, Školní 407/2, 41002 Lovosice		
VYPRACOVAL	Ing. Zuzana Kvapilová	č. ZAKÁZKY	DATA	Lистопад 2023	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Zuzana Kvapilová	MEŘITKO	M 1:50	FORMÁT	A3
ČÁST	Stavební		STUPEŇ	Dokumentace pro provádění stavby	
OSBAH		č. KOPIE		č. VYKRESU	
PŮDORYS - NOVÝ STAV				D.1.1.b.02	