

VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ NEBO ZMĚNA K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI – I.

k veřejné zakázce s názvem

„Oprava konstrukčních vrstev komunikace včetně finálního asfaltového povrchu v ulici Osvoboditelů, Lovosice“

Zadavatel: **Město Lovosice**
zástupce: Ing. Vojtěch Krejčí, starosta města
Sídlo: ul. Školní 407/2, 410 02 Lovosice
IČ: 00263991
DIČ: CZ00263991

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle Směrnice Rady města Lovosice č. 1/2024 pro zadávání veřejných zakázek, v souladu s názvem „Oprava konstrukčních vrstev komunikace včetně finálního asfaltového povrchu v ulici Osvoboditelů, Lovosice“ sděluje zájemcům k již poskytnuté zadávací dokumentaci následující informace:

Dotaz č. 1

žádáme o vysvětlení DIO – dle položky č. 24 soupisu prací je předmětem dodávky zajištění DIO vč. návrhu a projednání. Současně je u položky uveden text „III. etapy“.

- 1) Prosíme o bližší specifikaci požadavků na etapizaci.
- 2) S ohledem na lhůtu potřebnou k vyřízení legislativy související s DIO je doba realizace uvedená v ZD (tj. 8 týdnů) od předání staveniště za nedostatečnou. Prosíme zadavatele o zohlednění, resp. prodloužení doby realizace.

Odpověď

- 1) **Způsob provedení díla ponecháváme na dodavateli, požadujeme zachování průjezdnosti v obou směrech v maximálním možném rozsahu vzhledem k dopravní situaci ve městě. Z výše uvedeného důvodu předpokládáme provádět práce vždy v rámci jednoho jízdního pruhu od frézování a stabilizaci podloží po finální pokládku svrchní vrstvy vozovky. Dodavatel zajistí DIO dle vlastního uvážení s maximálním ohledem na výše uvedené.**
- 2) **Zadavatel prodlužuje lhůtu pro provedení díla o 4 týdny. Zadavatel upravil lhůtu v příloze č. 5 zadávací dokumentace - závazném návrhu smlouvy o dílo.**

Dotaz č. 2

Dále bychom potřebovali vysvětlit položku č. 15 Vodorovné dopravní značení – 1 kpl.

- 1) V ZD chybí výkres navrženého VDZ a není ani uvedena plocha.
- 2) Prosíme o potvrzení, že VDZ má být provedeno ve žlutém plastu, nikoliv v bílém.

- 3) Pro dodržení technologie pro provedení VDZ v plastu je potřeba technologická přestávka po položení obrusné asfaltové vrstvy cca 30 dní. Prosíme tedy zadavatele o promítnutí i tohoto času do realizačního termínu.

Odpověď

- 1) Vodorovné dopravní značení provést shodně se stávajícím, beze změny. Z tohoto důvodu není součástí dokumentace.**
- 2) Provedení bude naprosto shodné, tedy v bílé barvě.**
- 3) Z důvodů dodržení technologického procesu může dodavatel VDZ provést dodatečně, tedy po uplynutí 30 denní lhůty od položení živice.**

Zadavatel na základě výše uvedených informací prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 7.7.2025 10:00 hod.

Výše uvedené vysvětlení/doplnění k zadávací dokumentaci je zveřejněno na profilu zadavatele, který je dostupný na <https://zakazky.meulovo.cz>.

V Lovosicích dne 20.06.2025

Ing. Vojtěch Krejčí
starosta