

SMLOUVA O DÍLO

Název: Město Lovosice
IČO: 00263991
DIČ: CZ00263991
Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zástupce: Ing. Vojtěch Krejčí, starosta
(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost: První Podřipská stavební a.s.
IČO: 28508751
DIČ: CZ28508751
Sídlo: Špindlerova třída 773, 413 01 Roudnice nad Labem
Zástupce: Jaroslav Husák, Petr Boháč
Zápis v OR, sp.zn.: B2420 Krajský soud Ústí nad Labem
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva“)

1. Obecná ustanovení

- 1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných oprávnění nezbytných k řádnému plnění této Smlouvy a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že nabídku Zhotovitele podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na zadání veřejné zakázky „**Podzemní kontejnery - Lovosice**“, vybral Objednatel (zadavatel), jako nabídku ekonomicky nejvýhodnější dle ust. § 122 ZZVZ.

2. Předmět Smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo spočívající v provedení dodávek a souvisejících stavebních prací, tak jak je specifikováno v čl. 3 této Smlouvy (dále jen „Dílo“), a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto Smlouvou.
- 2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede Dílo a splní ostatní povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do jeho předání.

3. Specifikace a vymezení Díla

- 3.1. Předmětem Díla je vybudování 8 stání a následná dodávka podzemních kontejnerů na separaci využitelných složek odpadů. Dílo bude provedeno tak, jak je specifikováno v projektové dokumentaci názvem „Podzemní kontejnery na tříděný komunální odpad Lovosice“, zpracované aut. ing. Mgr. Karel Štrupl, ČKAIT: 0009282 (dále „projektová dokumentace“), v rozhodnutí o umístění stavby vydaném Městským úřadem Lovosice (spisový znak: MUŁOP0090W7W), dále v této Smlouvě a jejích přílohách.
- 3.2. Zhotovitel se před podpisem této Smlouvy seznámil, prohlédl a prozkoumal:
- 3.2.1. staveniště a jeho okolí, přístup na staveniště,
 - 3.2.2. projektovou dokumentaci k Dílu,
 - 3.2.3. přílohu č. 3 Technické podmínky této Smlouvy,
 - 3.2.4. ostatní dokumenty uvedené v odst. 3.1. této Smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel řádně provede Dílo, bez vad a nedodělků, úplně, funkčně a řádně provede všechny stavební a montážní práce, konstrukce, dodávky materiálů, včetně všech činností spojených s plněním předmětu Smlouvy, nezbytných pro uvedení Díla do užívání.
- 3.4. Součástí předmětu Díla je také:
- 3.4.1. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu životního prostředí, osob a majetku;
 - 3.4.2. zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, je-li to nezbytné;
 - 3.4.3. zajištění vytyčení všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedení případných kopaných sond dle požadavku správců sítí, je-li to nezbytné;
 - 3.4.4. zajištění zařízení staveniště, zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení Díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace;
 - 3.4.5. veškerá prováděcí dílenská, výrobní a montážní dokumentace nutná k úplnému a bezvadnému provedení Díla, tato dokumentace bude poskytnuta Objednateli k odsouhlasení před zahájením jeho prací;
 - 3.4.6. vyklizení a úklidu staveniště dle této Smlouvy;
 - 3.4.7. zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení Díla ve čtyřech (4) vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou (2) vyhotoveních v elektronické podobě na CD;
 - 3.4.8. splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb;
 - 3.4.9. účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, účast při případných jiných kontrolách stavby;
 - 3.4.10. průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci Díla a dalšího odpadu vzniklého v souvislosti s realizací Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převedení těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, včetně zápisu do stavebního deníku;
 - 3.4.11. zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
 - 3.4.12. případná dopravní omezení včetně jejich projednání, zajištění stanoveného dopravního značení včetně jeho umístění a případných objízdných tras;
 - 3.4.13. zajištění přejímajícího řízení a přejímky Díla, nebo jeho části;

- 3.4.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou i všech částí stávajících objektů dotčených realizací stavby do původního stavu;
 - 3.4.15. pořízení průběžné fotodokumentace Díla, nebo jeho části a její uložení na datovém nosiči a
 - 3.4.16. zajištění kolaudačního souhlasu k Dílu vydaného příslušným stavebním úřadem, je-li to nezbytné.
- 3.5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci Díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

4. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést do 120 kalendářních dnů od převzetí staveniště, které převezme nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje Dílo zrealizovat a předat bez vad a nedodělků dle článku 4.1. Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání dokončeného Díla bez vad a nedodělků Objednateli.
- 4.3. Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, že předpokládané termíny plnění Díla nebude možné dodržet např. z důvodu nepředvídatelných povětrnostních, provozních a dalších zcela mimořádných a nepředvídatelných vlivů, které brání v dodržení technologického postupu použitých materiálů nebo by ohrožovaly pracovníky na zdraví či životě, vyšší moci nebo neposkytnutí součinnosti Objednatele, nebo důvodů jednoznačně neležících na straně Zhotovitele, posunuje se termín o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění zakázky realizovat. O tuto dobu se zároveň posune i termín zahájení, případně dokončení prací. Doba plnění Zhotovitele a tím předpokládaný termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí stavby, nebo její části, se případně prodlouží o úhrnnou dobu, po kterou bylo případně nezbytné přerušit plnění díla z důvodů prokazatelně neležících na straně Zhotovitele. Toto případné prodloužení doby plnění bude provedeno výhradně písemnou změnou Smlouvy.

5. Místo provádění Díla

- 5.1. Místem plnění jsou lokality dle projektové dokumentace a dokumentů uvedených v odst. 3.1. této Smlouvy nacházející se v katastrálním území Lovosice.

6. Cena za Dílo a platební podmínky

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:
 - 6.1.1. Cena bez DPH 3 596 158,7 Kč
 - 6.1.2. DPH ve výši 755 193,35 Kč
 - 6.1.3. Cena včetně DPH ve výši 4 351 352,14 Kč
- (dále též „Cena“). Cena je stanovena dle soupisu prací včetně výkazu výměr, který je uveden v příloze této Smlouvy.

- 6.2. Cena uvedená v čl. 6.1 je cenou konečnou za předmět plnění. Lze jí zvýšit pouze písemnou dohodou (dodatkem Smlouvy) mezi Objednatelem a Zhotovitelem při změně rozsahu Díla nad rámec této Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě a v souladu s právními předpisy. Za takovou změnu se nepovažuje provedení prací a činností (včetně nákladů na materiál a věci) neuvedených v položkách nabídky zhotovitele v **příloze č. 1** této Smlouvy, které však jsou dle zavedené odborné praxe jejich samozřejmou a nezbytnou součástí a jsou nezbytné k jejich řádnému provedení a splnění předmětu Díla definovaném v čl. 2 a 3 této Smlouvy.
- 6.3. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla písemně navrhopvat změny v rozsahu díla nad rámec předmětu této Smlouvy, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je také oprávněn předmět Smlouvy jednostranně zúžit. Oznámení o záměru zúžení předmětu smlouvy činí Objednatel písemným oznámením do stavebního deníku. Pokud by navrhované zúžení znemožnilo splnit předmět zúžením nedotčené části díla, je zhotovitel oprávněn písemně takové zúžení odmítnout. V opačném případě je povinen zúžení akceptovat.
- 6.4. Pro ocenění změn Díla se využijí jednotkové ceny stavebních prací podle oceněného výkazu výměr (**příloha 1** této Smlouvy), v případě jejich neexistence se využijí aktuální jednotkové ceny stavebních prací dle URS. Zhotovitel garantuje jednotkové ceny stavebních prací a materiálů dle oceněného výkazu výměr za účelem ocenění změn díla po dobu uvedenou v odst. 4.1, po uplynutí této doby budou ceny stavebních prací a materiálů oceněny dle URS. V případě, že určité stavební práce uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy nebudou realizovány nebo budou realizovány pouze zčásti, dojde ke snížení ceny díla uvedené v odst. 4.1 o částku, která je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy u položek, jež nebude Zhotovitel provádět.
- 6.5. V případě, že bude předmět Díla ze strany Objednatele podle odst. 6.3 této Smlouvy změněn (rozšířen nebo zúžen), každá taková změna bude evidována prostřednictvím změnového listu. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podklady a návrh změnového listu k projednání bezodkladně poté, co se o změně dozví a s dostatečnou časovou rezervou k projednání bez zbytečného odkladu, nejdéle však 14 dní před termínem dokončení díla. Na změnovém listu bude zaznamenáno, kdo a z jakého důvodu a kdy změnu požaduje, jaký má změna dopad do provedení stavby po stránce technické ve formě změny projektové dokumentace, ekonomické ve formě položkového rozpočtu a jaký vliv má na termín dokončení. Tyto skutečnosti mohou být zaznamenány na přílohách změnového listu. Každý změnový list musí být odsouhlasen zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem Objednatele. Odsouhlasený a zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem Objednatele podepsaný změnový list bude tvořit přílohu k příslušnému dodatku této Smlouvy. Tento dodatek musí obsahovat zejména stručný popis změny Díla, cenu a způsob její úhrady. Zhotovitel nesmí započít realizaci změn na díle před podpisem odpovídajícího dodatku této Smlouvy. Odsouhlasený a Zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem Objednatele podepsaný změnový list tvoří přílohu k příslušnému dodatku této Smlouvy.
- 6.6. Zhotovitel předá Objednateli a technickému dozoru Objednatele nejpozději k 15. dni v příslušném kalendářním měsíci podklad pro fakturaci – přehled provedených prací a dodávek a jejich ocenění za každé jednotlivé stání, tedy přehled o stavebních pracích, dodávkách a montážích zabudovaných a prováděných na stavbě a stav (dále jen „přehled prací“). Z přehledu prací bude dále zřejmé, jaká část díla byla již fakturována v předchozích obdobích a jakou část zbývá fakturovat. Přehled prací bude zaslán Objednateli a technickému dozoru Objednatele i v elektronické podobě.

- 6.7. Objednatel a pracovník Objednatelem pověřeného technického dozoru stavby se do deseti (10) kalendářních dnů od předání vyjádří k předanému přehledu prací a k přehledu opravenému na základě případných připomínek se Objednatel a technický dozor Objednatele vyjádří do 5 pracovních dnů od předání opraveného přehledu prací. Po odsouhlasení provedených prací vystaví Zhotovitel daňový doklad-fakturu za odvedenou práci.
- 6.8. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % ceny díla včetně DPH. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla včetně DPH uhradí objednatel na základě konečné faktury po odstranění vad a nedodělků.
- 6.9. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů – faktur, jejichž přílohou bude vždy odsouhlasený přehled prací, potvrzený oprávněným zástupcem Objednatele. Na každé faktuře bude uvedena celková cena dle přehledu prací bez DPH a příslušná sazba DPH.
- 6.10. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti uvedeného dle odst. 6.11. Zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.
- 6.11. Splatnost daňového dokladu smluvními stranami dohodnuta na třicet (30) kalendářních dnů.
- 6.12. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen, inflace, nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla. Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok na zvýšení ceny za dílo.

7. Staveniště a jeho zařízení, stavební deník

- 7.1. Zhotovitel převezme od Objednatele staveniště nejpozději dle bodu 4.1 této Smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven Zhotovitelem. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení Díla, dle této Smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek dokumentace uvedené v bodě 3.1. této Smlouvy. Součástí předání staveniště není zabezpečení dodávky elektrické energie, vody a možnosti používání WC. Zhotovitel si toto zajišťuje sám, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 7.2. Spolu se staveništěm bude Zhotoviteli předáno jedno (1) paré projektové dokumentace. Jedno (1) kompletní paré projektové dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na staveništi.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na každém staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen pravidelně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně Díla.

- 7.4. Zhotovitel se zavazuje co nejméně zatěžovat okolí staveniště zejména prachem, kouřem, emisí, hlukem, pachem, vibracemi a světlem, nadměrným provozem stavebních strojů, mechanizací a dalších zařízení nad rozsah nezbytně nutný k řádnému provedení Díla, a zavazuje se tímto účelem použít vhodné opatření, stínící prostředky nebo jiná vhodná zařízení, která zabrání znečišťování prostředí či zatěžování nepříznivými účinky provádění Díla.
- 7.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- 7.5.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - 7.5.2. zajištění staveniště tak, aby nedošlo k újmě na zdraví či majetku třetích osob;
 - 7.5.3. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení spojenými s realizací Díla a
 - 7.5.4. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy a podmínkami uvedenými v této Smlouvě.
- 7.6. Staveniště bude vyklizeno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění Díla nejpozději poslední den, kdy má být Dílo dokončeno.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době, kdy budou na staveništi přítomni zástupci Zhotovitele nebo jiné Zhotovitelem pověřené osoby. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.
- 7.8. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 7.10. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran, pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

8. Podmínky a způsob provádění Díla

- 8.1. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, Objednatel má však právo dávat Zhotoviteli příkazy ohledně provádění Díla, nebo jeho částí, kterými je Zhotovitel vázán.
- 8.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
- 8.3. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla, nebo jeho částí, veškeré účinné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou.
- 8.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním Díla, nebo jeho částí, žádného dalšího poddodavatele než ty, kteří jsou uvedeni v příloze této Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Porušení této povinnosti Zhotovitele je podstatným porušením Smlouvy.
- 8.5. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel kvalifikační předpoklady, které požadoval Objednatel v zadávací dokumentaci, je Zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikačních předpokladů. Takového nového poddodavatele je Zhotovitel povinen předložit ke schválení Objednateli.
- 8.6. Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí Díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň deseti (10) pracovních dní. V případě, že Objednatel kontrolu provedených částí Díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí Díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- 8.7. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla, nebo jeho částí, se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se na staveništi budou konat každý týden (tzn. 1 x týdně) nebude-li smluvními stranami domluveno jinak, v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou možné po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor Objednatele. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci smluvních stran a jsou pro všechny smluvní strany závazné.
- 8.8. Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, technický dozor Objednatele a další přizvané osoby v souladu se stavebním zákonem a zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.9. Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku.
- 8.10. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla zajistit, aby byl zachován bezpečný a volný průjezd pro vozidla integrovaného záchranného systému (zejména zdravotnické záchranné služby, hasičského záchranného sboru a Policie ČR) v místě provádění stavebních prací i v jeho bezprostředním okolí. Zhotovitel se zavazuje koordinovat své činnosti tak, aby nedocházelo k omezení přístupu těchto složek, a v případě potřeby zajistí jejich neprodlený průjezd.

9. Záruka za jakost Díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude Dílo, provedené dle této Smlouvy způsobilé ke smlouvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, dokumentace uvedené v odst. 3.1. této Smlouvy a této Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného Díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání Díla Zhotovitelem.
- 9.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle předchozího odstavce této Smlouvy vady Díla, u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok Objednatele z vady Díla případně požadavek na způsob odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla Zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má Objednatel právo:
- 9.2.1. na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění;
 - 9.2.2. na odstranění vady opravou věci;
 - 9.2.3. na přiměřenou slevu z ceny;
 - 9.2.4. od Smlouvy odstoupit.
- Výše uvedené nároky je Objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením Smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace do tří (3) pracovních dnů, nebude-li stanoven jiný termín. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtyřiceti osmi (48) hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla, či jeho části zahájit odstraňování vady Díla a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly. Zhotovitel je povinen vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne nahlášení vady, nedohodnou-li se strany jinak.
- 9.4. V případě odstranění vady Díla dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v odst. 9.1. této Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla ve lhůtě dle tohoto článku má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení odstranění vady třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady Díla a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu a náhradu škody zůstávají nedotčena.
- 9.6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.
- 9.7. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

10. Předání a převzetí Díla

- 10.1. Nejpozději na poslední den, kdy má Zhotovitel dle této Smlouvy Dílo dokončit a předat Objednateli, svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň deset (10) kalendářních dnů předem. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého (10) kalendářního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, nedohodnou-li se strany jinak.
- 10.2. K předání Díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu vyhotoveného Zhotovitelem (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V rámci přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předvést a prokázat Objednateli funkčnost Díla v souladu s touto Smlouvou. Dle dohody smluvních stran je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628 občanského zákoníku.
- 10.3. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení k předání Díla dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle projektové dokumentace a právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se Dílo za řádně ukončené.
- 10.4. V případě oprávněného odmítnutí převzetí Díla Objednatelem veškeré náklady související s opakovanou přejímkou jdou k tíži Zhotovitele.
- 10.5. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část (10 % ze sjednané ceny Díla) v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

11. Úrok z prodlení, smluvní pokuta

- 11.1. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro převzetí staveniště nebo provedení Díla v termínu dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady jakkoli spojené s činností technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP, v případě že tyto Objednateli vzniknou v souvislosti s prodlením Zhotovitele s provedením Díla.
- 11.2. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky, se kterými bylo Dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1 000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 11.3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

- 11.4. V případě porušení povinnosti stanovené v příloze č. 3 Technické podmínky této Smlouvy Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.
- 11.5. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany této Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. V případě porušení BOZP je na základě zjištěných skutečností zapsaných v zápise koordinátora objednatel oprávněn vymáhat po Zhotoviteli za každé i opakované porušení BOZP smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč. Zhotovitel má právo porušení BOZP rozporovat do 5 dnů od doručení. Zápisy budou Zhotoviteli zasílány emailem.
- 11.7. V případě porušení povinností vést řádným způsobem stavební deník je na základě zjištěných skutečností Objednatel oprávněn vymáhat po Zhotoviteli za každé i opakované porušení povinností vést řádným způsobem stavební deník smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč. Zhotovitel má právo porušení povinností vést řádným způsobem stavební deník rozporovat do 5 dnů od doručení.
- 11.8. Smluvní strany mohou v odůvodněných případech po dohodě od výše uvedených smluvních pokut ustoupit.
- 11.9. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení od oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.

12. Odstoupení od Smlouvy

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, záruk, řešení sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména, kdy:
- 12.1.1. Zhotovitel nezačne provádění Díla, či nepokračuje s prováděním Díla, nebo přeruší provádění Díla před jeho dokončením na dobu delší než třiceti (30) dnů a důvody tohoto stavu nejsou na straně Objednatele;
- 12.1.2. Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla a termínům, stanoveným na kontrolních dnech stavby o dvacet (20) dnů a to natolik, že podle odůvodněného názoru Objednatele nebude Dílo dokončeno ve smluvním termínu, nebo tento stav brání v postupu prací Objednatele nebo jeho jiných zhotovitelů;
- 12.1.3. Zhotovitel závažným způsobem nebo opakovaně nedodržuje některý ze svých povinností podle této Smlouvy;
- 12.1.4. bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele;

12.1.5. Zhotovitel vstoupil do likvidace;

12.1.6. Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu.

12.2. V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je Zhotovitel povinen do čtyř (4) pracovních dnů vyklidit staveniště a předat Objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním Díla.

12.3. V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení Díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle této Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle oceněného výkazu výměr, uvedeného v příloze této Smlouvy. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedenou částku, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě. Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli náklady a škody, které mu vzniknou nesplněním povinnosti Zhotovitele.

13. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

13.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného Díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody nebo zničení Díla a jiné nebezpečí na Díle a všech jeho prováděných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech.

13.2. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení Díla od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení Díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

13.3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.

14. Pojištění

14.1. Zhotovitel se zavazuje, že předloží Objednateli při uzavření Smlouvy kopii pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě ve výši min. 5 mil. Kč bez DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny Zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění Díla není přípustné.

14.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění po celou dobu plnění Díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel předložit bez zbytečného odkladu Objednateli kopii pojistné smlouvy.


15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele ve smyslu ust. § 219 ZZVZ a souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích příloh na profilu zadavatele – Objednatele.
- 15.2. Smluvní strany v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, berou na vědomí, že ve Smlouvě jsou obsaženy příslušné osobní údaje chráněné výše uvedeným zákonem, s jejichž uvedením výslovně souhlasí.
- 15.3. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelům minimálně do konce roku 2035 při vytváření podmínek k provedení kontroly, resp. auditu, vztahujících se k realizaci Projektu a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly/auditů.
- 15.4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.5. Přílohy Smlouvy jsou následující:
- 15.5.1. Příloha č. 1: Soupis prací, včetně výkazu výměr
 - 15.5.2. Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů
 - 15.5.3. Příloha č. 3: Technické podmínky
- 15.6. Nestanoví-li tato Smlouva pro konkrétní případ výslovně jinak, lze ji měnit jen písemným dodatkem, uzavřeným mezi smluvními stranami.
- 15.7. Smluvní strany sjednávají, že právní vztah založený touto Smlouvou se řídí právem České republiky s vyloučením jeho kolizních norem.
- 15.8. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) stejnopisech. Tři (3) stejnopisy obdrží Objednatel a jeden (1) Zhotovitel. V případě, že bude Smlouva podepsána elektronicky, bude vyhotovena v jednom (1) el. originálu, který obdrží obě smluvní strany.
- 15.9. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle této Smlouvy, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V _____ dne _____
Objednatel:


Město Lovosice
Ing. Vojtěch Krejčí, starosta

V _____ dne 28.8.2025
Zhotovitel:

PRVNÍ PODŘIPSKÁ
STAVEBNÍ a.s.
Špindlerova 773, 413 01 Roudnice n.L.
IČ: 28508751 / DIČ: CZ28508751

První Podřipská stavební a.s.
Jaroslav Husák – předseda představenstva
Petr Boháč – člen představenstva

Seznam poddodavatelů

Obchodní firma nebo název: První podřipská stavební a.s.
Adresa sídla: Špindlerova třída 773, 143 01 Roudnice nad Labem
IČ: 28508751

Poddodavatel (název, adresa, IČO)	Poddodavatelem je plněna kvalifikace (ANO/NE, pokud ANO, v jakém rozsahu)	Věcná specifikace při plnění	
		Materiálové a technologické řešení	Finanční objem
MEVA-TEC s.r.o., sídlo: Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 62742051	Dodávka kontejnerů	Dodávka a usazení kontejnerů	1 472 000,- Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-10
Stavba: Podzemni kontejneryna tříděný kom. odpad Lovosice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26. 5. 2024
Zadavatel:		IC:	00263991
Město Lovosice		DIČ:	CZ00263991
Uchazeč:		IC:	28508751
První Podřipská stavební a.s.		DIČ:	CZ28508751
Projektant:		IC:	87289831
aut.Ing., Mgr. Karel Štrupl		DIČ:	
Zpracovatel:		IC:	11461527
Josef Beran-STAVO		DIČ:	
Poznámka:			
Rozpočet je sestaven v cenové soustavě URS 2024/I. Ceny položapuštěných kontejnerů v CU 2025 pro kontejner na KOV a BIO. Třetí box na BIO zrušen investorem.			

Cena bez DPH			3 596 158,79
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 596 158,79	755 193,35
snižená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			4 351 352,14

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024-10

Stavba:

Podzemní kontejneryna tříděný kom. odpad Lovosice

Místo:

Město Lovosice

Zadavatel:

První Podřipská stavební a.s.

Uchazeč:

Datum:

26. 5. 2024

Projektant:

aut.Ing., Mgr. Karel Štrupl

Zpracovatel:

Josef Beran-STAVO

Kód	Popis	Cena baz DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 596 158,79	4 351 352,14
01	SO 01 - parc.č. 1415, Příčná	316 037,11	382 404,90
02	SO 02 - parc.č. 1106,1131/9, Wolkerova	299 587,29	362 500,62
03	SO 03 - parc.č.78/1, Osvoboditelů/ 28.října	588 737,88	712 372,83
04	SO 04 - parc.č. 385/1, Sady pionýrů	375 917,93	454 860,70
05	SO 05 - parc.č. 104, 385/4, 8.května	623 745,03	754 731,49
06	SO 06 - parc.č. 419/19, 434/1, Mirová	263 520,85	318 860,23
07	SO 07 - parc.č. 507/10, 507/2, 504/1, U autobusového nádraží	780 281,74	944 140,91
08	SO 08 - parc.č. 236, Krátká	280 764,10	339 724,56
09	Vedlejší rozpočtové náklady	67 566,86	81 755,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejneryna tříděný kom. odpad Lovosice

Objekt:

01 - SO 01 - parc.č. 1415, Příčná

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Lovosice

Uchazeč:

První Podřipská stavební a.s.

Projektant:

aut. Ing., Mgr. Karel Štrupl

Zpracovatel:

Josef Beran-STAVO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 5. 2024

IČ:

00263991

DIČ:

CZ00263991

IČ:

28508751

DIČ:

CZ28508751

IČ:

87289831

DIČ:

IČ:

11461527

DIČ:

Cena bez DPH

316 037,11

DPH základní
snížená

Základ daně

316 037,11

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

66 367,79

0,00

Cena s DPH

v

CZK

382 404,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejneryna tříděný kom. odpad Lovosice

Objekt:

01 - SO 01 - parc.č. 1415, Příčná

Místo:

Datum: 26. 5. 2024

Zadavatel:

Město Lovosice

Projektant:

aut.Ing., Mgr. Karel
Štrupl

Uchazeč:

První Podřipská stavební a.s.

Zpracovatel:

Josef Beran-STAVO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	316 037,11
HSV - Práce a dodávky HSV	229 974,27
1 - Zemní práce	61 853,18
2 - Zakládání	108 621,49
5 - Komunikace pozemní	12 364,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 572,83
997 - Přesun sutě	1 677,76
998 - Přesun hmot	34 884,86
PSV - Práce a dodávky PSV	86 050,00
767 - Konstrukce zámečnické	86 050,00
M - Práce a dodávky M	12,84
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	12,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejnerovna třídění kom. odpad Lovosice

Objekt:

01 - SO 01 - parc.č. 1415, Příčná

Misto:

Datum: 26. 5. 2024

Zadavatel:

Město Lovosice

Projektant: aut.Ing., Mgr. Karel Štrupl

Uchazeč:

První Podřipská stavební a.s.

Zpracovatel: Josef Beran-STAVO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 316 037,11

D HSV Práce a dodávky HSV 229 974,27

D 1 Zemní práce 61 853,18

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	3,550	111,00	394,05
	vv		stávající plocha na straně napojení v š. 1 m				
	vv		3,55*1		3,550		
	vv		Součet		3,550		
2	K	113107011	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překozech ručně	m2	3,550	234,00	830,70
	vv		stávající plocha na straně napojení v š. 1 m				
	vv		3,55*1		3,550		
	vv		Součet		3,550		
3	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překozech ručně	m2	2,112	341,00	720,19
	vv		plocha pro nově asfaltované napojení na komunikaci				
	vv		(3+0,52)*0,60		2,112		
	vv		Součet		2,112		
4	K	113107043	Odstranění podkladu živiničných tl 150 mm při překozech ručně	m2	2,112	650,00	1 372,80
	vv		(3+0,52)*0,60		2,112		
	vv		Součet		2,112		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	3,550	76,30	270,87
	vv		3,55		3,550		
	vv		Součet		3,550		
6	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	10,040	60,80	610,43
	vv		3,45*((2,30+3)/2)		9,143		
	vv		3,45*((0+0,52)/2)		0,897		
	vv		Součet		10,040		
7	K	131113131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	2,070	1 010,00	2 090,70
	vv		požadavek PD - posledních 200 mm výšky výkopku jako				
	vv		ochrana základové spáry se provede ručně				
	vv		3*3,45*0,20		2,070		
	vv		Součet		2,070		
8	K	131151201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	14,046	653,00	9 172,04
	vv		hloubení jámy pro nové kontejnery				
	vv		((4,45+2,23)/2)*((4+2,23)/2)*(1,85-0,20-0,10-0,20)		14,046		
	vv		Součet		14,046		
9	K	151101201	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	19,800	119,00	2 356,20
	vv		((0,5+1,6+0,5)*2)*2		10,400		
	vv		(0,5+1,6+0,5)*2		5,200		
	vv		(0,5+1,6)*2		4,200		
	vv		Součet		19,800		
10	K	151101211	Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m	m2	19,800	41,20	815,76
11	M	6051112511	řezivo stavební fošny středové š do 160mm dl 2-5m	m3	1,426	9 500,00	13 547,00
	vv		19,80*0,05*1,20		1,188		
	vv		Součet		1,188		
	vv		1,188*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		1,426		
12	K	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	18,124	168,00	3 044,83
	vv		zemina/výkopek				
	vv		2,070*14,046		16,116		
	vv		ornice				
	vv		10,04*0,20		2,008		
	vv		Součet		18,124		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	35,846	352,00	12 617,79
	VV		zemina/výkopek				
	VV		(2,07+14,046)*2		32,232		
	VV		umísta				
	VV		10,04*0,20*1,8		3,614		
	VV		Součet		35,846		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	18,124	22,10	400,54
	VV		18,124		18,124		
	VV		Součet		18,124		
15	K	175151201	Obsypání objektu podzemní části kontejneru sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	11,116	505,00	5 613,58
	VV		objem výkopu po odečtení objemu ŽB konstrukce podzemní části kontejneru 1600x1600x1600 mm				
	VV		!!!HUTNĚNÍ OBSYPU SE BUDE PROVÁDĚT PO VRSTVÁCH 300-500 MM!!!				
	VV		(2,07+14,046) - 5		11,116		
	VV		Součet		11,116		
16	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	22,232	338,00	7 514,42
	VV		11,116		11,116		
	VV		Součet		11,116		
	VV		11,116*2 Přepočtené koeficientem množství		22,232		
17	K	181911102	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhuštěním ručně	m2	10,350	46,50	481,28
	VV		zhuštění plochy dna jámy do 250 mm				
	VV		3,45*3		10,350		
	VV		Součet		10,350		
D 2 Zakládání							108 621,49
18	K	271532212	Podsypan pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,553	2 470,00	3 835,91
	VV		podsypan pod základovou desku v ploše dna jámy				
	VV		3,45*3*0,15		1,553		
	VV		Součet		1,553		
19	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,342	4 530,00	1 549,26
	VV		základová deska				
	VV		1,85*1,85*0,10		0,342		
	VV		Součet		0,342		
20	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zařízení	m2	2,960	548,00	1 622,08
	VV		((1,85+1,85)*4)*0,20		2,960		
	VV		Součet		2,960		
21	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	2,960	139,00	411,44
22	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,031	38 800,00	1 202,80
	VV		základová deska-výztuž KARI sítě KY49 8/10/10, 7,90 kg/m2				
	VV		(7,90*((1,85*1,85)*1,15)/1000		0,031		
	VV		Součet		0,031		
23	K	275261142	Osazování bloků ze ŽB do objemu 5 m3 - podzemní část kontejneru KOV+ BIO	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
24	M	562416866	podzemní část kontejneru, ŽB prefabrikát o objemu 5 m3 a rozměru 1600x1600x1600 mm	kus	1,000	90 000,00	90 000,00
D 5 Komunikace pozemní							12 364,15
25	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	11,030	61,50	678,35
	VV		oprava původní plochy				
	VV		3,55*1		3,550		
	VV		nová plocha				
	VV		3,45*((3,52+2,30)/2)		10,040		
	VV		odpočet				
	VV		-1,6*1,6		-2,560		
	VV		Součet		11,030		
26	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	7,480	208,00	1 555,84
	VV		nová plocha				
	VV		3,45*((3,52+2,30)/2)		10,040		
	VV		odpočet				
	VV		-1,6*1,6		-2,560		
	VV		Součet		7,480		
27	K	572340112	Vyspravení krytu komunikaci po překopec plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	2,112	871,00	1 839,55
	VV		doasfaltování plochy před novými kontejnery				
	VV		(3+0,52)*0,60		2,112		
	VV		Součet		2,112		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	11,030	451,00	4 974,53
29	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	8,228	403,00	3 315,88
	VV		nová plocha				
	VV		3,45*((3,52+2,30)/2)		10,040		
	VV		odpočet				
	VV		-1,6*1,6		-2,560		
	VV		Součet		7,480		
	VV		7,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,228		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 572,83
30	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	284,00	284,00
31	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	378,00	378,00
32	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	3,520	514,00	1 809,28
	VV		3+0,52		3,520		
	VV		Součet		3,520		
33	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	3,590	237,00	850,83
	VV		3+0,52		3,520		
	VV		Součet		3,520		
	VV		3,52*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,590		
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	3,450	403,00	1 390,35
	VV		osazení vybouraného obrubníku				
	VV		3,45		3,450		
	VV		Součet		3,450		
35	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	2,300	343,00	788,90
	VV		2,3		2,300		
	VV		Součet		2,300		
36	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	2,346	162,00	380,05
	VV		2,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,346		
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,348	4 370,00	1 520,76
	VV		0,25*(0,52+3+3,45+2,3)*0,15		0,348		
	VV		Součet		0,348		
38	K	919121211	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnícího profilu	m	4,720	125,00	590,00
	VV		místo napojení nové plochy na stávající komunikaci				
	VV		0,60+(3+0,52)+0,60		4,720		
	VV		Součet		4,720		
39	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	4,720	165,00	778,80
	VV		místo napojení nové plochy na stávající komunikaci				
	VV		0,60+(3+0,52)+0,60		4,720		
	VV		Součet		4,720		
40	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,133	6 520,00	867,16
	VV		bourání lože z betonu pod obrubníky a opěr obrubníků				
	VV		0,25*3,55*0,15		0,133		
	VV		Součet		0,133		
41	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	459,00	459,00
42	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	3,550	134,00	475,70
	VV		stávající plocha na straně napojení v š. 1 m				
	VV		3,55*1		3,550		
	VV		Součet		3,550		
D	997		Přesun sutě				1 677,76
43	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,233	304,00	678,83
	VV		0,639+0,634+0,667+0,293		2,233		
	VV		Součet		2,233		
44	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,165	13,30	148,49
	VV		2,233		2,233		
	VV		Součet		2,233		
	VV		2,233*5 'Přepočtené koeficientem množství		11,165		
45	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,293	153,00	44,83
	VV		odbourání lože a opěr z betonu				
	VV		0,293		0,293		
	VV		Součet		0,293		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,273	352,00	448,10
	VV		0,639+0,634		1,273		
	VV		Součet		1,273		
47	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,667	536,00	357,51
	VV		0,667		0,667		
	VV		Součet		0,667		
	D	998	Přesun hmot				34 884,86
48	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	40,376	864,00	34 884,86
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				86 050,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				86 050,00
49	K	767211012	Montáž nadzemní části kontejneru z kompozitních materiálů	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
50	M	562416868	nadzemní část kontejneru, kompozitový výrobek	kus	1,000	69 000,00	69 000,00
51	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,250	1 640,00	2 050,00
	D	M	Práce a dodávky M				12,84
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				12,84
52	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,006	2 140,00	12,84
	VV		(3,45+3)/1000		0,006		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejneryna tříděný kom. odpad Lovosice

Objekt:

02 - SO 02 - parc.č. 1106,1131/9, Wolkerova

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Lovosice

Uchazeč:

První Podřipská stavební a.s.

Projektant:

aut.Ing., Mgr. Karel Štrupl

Zpracovatel:

Josef Beran-STAVO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 5. 2024

IČ:

00263991

DIČ:

CZ00263991

IČ:

28508751

DIČ:

CZ28508751

IČ:

87289831

DIČ:

IČ:

11461527

DIČ:

Cena bez DPH

299 587,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	299 587,29	21,00%	62 913,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

362 500,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejneryna tříděný kom. odpad Lovosice
Objekt: 02 - SO 02 - parc.č. 1106,1131/9, Wolkerova

Místo:		Datum:	26. 5. 2024
Zadavatel:	Město Lovosice	Projektant:	aut.Ing., Mgr. Karel Štrupl
Uchazeč:	První Podřipská stavební a.s.	Zpracovatel:	Josef Beran-STAVO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	299 587,29
HSV - Práce a dodávky HSV	213 526,59
1 - Zemní práce	60 049,04
2 - Zakládání	107 954,59
5 - Komunikace pozemní	7 323,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 057,80
997 - Přesun sutě	1 138,59
998 - Přesun hmot	29 002,75
PSV - Práce a dodávky PSV	86 050,00
767 - Konstrukce zámečnické	86 050,00
M - Práce a dodávky M	10,70
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	10,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejneryna tříděný kom. odpad Lovosice

Objekt:

02 - SO 02 - parc.č. 1106,1131/9, Wolkerova

Misto:

Datum: 26. 5. 2024

Zadavatel:

Město Lovosice

Projektant: aut.Ing., Mgr. Karel Štrupl

Uchazeč:

První Podřipská stavební a.s.

Zpracovatel: Josef Beran-STAVO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

299 587,29

D	HSV	Práce a dodávky HSV					213 526,59
D	1	Zemní práce					60 049,04
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci pro pěši ručně	m2	3,800	111,00	421,80
	vv		plocha ve stávajícím kontejnerovém stání		3,800		
	vv		3,8*1		3,800		
	vv		Součet				
2	K	113107011	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překozech ručně	m2	3,800	234,00	889,20
	vv		plocha ve stávajícím kontejnerovém stání		3,800		
	vv		3,8*1		3,800		
	vv		Součet				
3	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překozech ručně	m2	0,954	341,00	325,31
	vv		plocha pro nově asfaltované napojení na komunikaci		0,954		
	vv		1,59*0,60		0,954		
	vv		Součet				
4	K	113107043	Odstranění podkladu živичných tl 150 mm při překozech ručně	m2	0,954	650,00	620,10
	vv		1,59*0,60		0,954		
	vv		Součet				
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,800	76,30	289,94
6	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	7,600	60,80	462,08
	vv		2*3,80		7,600		
	vv		Součet				
7	K	131113131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,710	1 010,00	1 727,10
	vv		finální provedení základové spáry jámy v tl. 200 mm ruční odkopávka		1,710		
	vv		2,25*3,8*0,20		1,710		
	vv		Součet				
8	K	131151201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	12,582	653,00	8 216,05
	vv		finální provedení základové spáry jámy v tl. 200 mm ruční odkopávka		12,582		
	vv		((2,59+1,59)/2)*((4,8+3,80)/2)*(1,85-0,20-0,25)		12,582		
	vv		Součet				
9	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	29,560	119,00	3 517,64
	vv		((0,5+3,80+0,5)*2)*2		19,200		
	vv		((0,5+1,59+0,5)*2)*2		10,360		
	vv		Součet				
10	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	29,560	41,20	1 217,87
11	M	6051112511	řezivo stavební fošny středové š do 160mm dl 2-5m	m3	1,774	9 500,00	16 853,00
	vv		29,56*0,05*1,20		1,774		
	vv		Součet				
12	K	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,812	168,00	2 656,42
	vv		výkopky		14,292		
	vv		(1,71+12,582)		14,292		
	vv		Omice		1,520		
	vv		7,6*0,20		1,520		
	vv		Součet				
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	31,624	352,00	11 131,65
	vv		(1,71+12,582)		14,292		
	vv		Omice		1,520		
	vv		7,6*0,20		1,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		15,812		
	VV		15,812*2 'Přepočtené koeficientem množství		31,624		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,812	22,10	349,45
15	K	175151201.1	Obsypání objektu podzemní části kontejneru sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	9,292	505,00	4 692,46
	VV		objem výkopu po odečtení objemu ŽB konstrukce podzemní části kontejneru 1600x1600x1600 mm				
	VV		!!!HUTNĚNÍ OBSYPU SE BUDE PROVÁDĚT PO VRSTVÁCH 300-500 MM!!!				
	VV		(1,71+12,582) - 5		9,292		
	VV		Součet		9,292		
16	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	18,584	338,00	6 281,39
	VV		9,292		9,292		
	VV		Součet		9,292		
	VV		9,292*2 'Přepočtené koeficientem množství		18,584		
17	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhuňněním ručně	m2	8,550	46,50	397,58
	VV		finální provedení základové spáry jámy v tl. 200 mm ruční odkopávka				
	VV		2,25*3,8		8,550		
	VV		Součet		8,550		
D 2			Zakládání				107 954,59
18	K	271532212	Podsypan pod základové konstrukce se zhuňněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,283	2 470,00	3 169,01
	VV		2,25*3,8*0,15		1,283		
	VV		Součet		1,283		
19	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,342	4 530,00	1 549,26
	VV		1,85*1,85*0,10		0,342		
	VV		Součet		0,342		
20	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zařízení	m2	2,960	548,00	1 622,08
	VV		((1,85+1,85)*4)*0,20		2,960		
	VV		Součet		2,960		
21	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odsíranění	m2	2,960	139,00	411,44
22	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,031	38 800,00	1 202,80
	VV		základová deska-výztuž KARI sítě KY49 8/10/10, 7,90 kg/m2				
	VV		(7,90*(1,85*1,85)*1,15)/1000		0,031		
	VV		Součet		0,031		
23	K	275261142	Osazování bloků ze ŽB do objemu 5 m3 - podzemní část kontejneru KOV+ BIO	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
24	M	562416866	podzemní část kontejneru, ŽB prefabrikát o objemu 5 m3 a rozměru 1600x1600x1600 mm	kus	1,000	90 000,00	90 000,00
D 5			Komunikace pozemní				7 323,82
25	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	6,642	61,50	408,48
	VV		oprava původní plochy				
	VV		3,8*1		3,800		
	VV		nová plocha				
	VV		3,8*1,59		6,042		
	VV		odpočet				
	VV		-1,6*1,6		-3,200		
	VV		Součet		6,642		
26	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	6,042	208,00	1 256,74
	VV		3,8*1,59		6,042		
	VV		Součet		6,042		
27	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopec plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	0,954	871,00	830,93
	VV		0,6*1,59		0,954		
	VV		Součet		0,954		
28	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	7,282	451,00	3 284,18
	VV		původní plocha				
	VV		3,8*1		3,800		
	VV		nová plocha				
	VV		3,8*1,59		6,042		
	VV		odpočet				
	VV		-1,6*1,6		-2,560		
	VV		Součet		7,282		
29	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	3,830	403,00	1 543,49
	VV		nová plocha				
	VV		3,8*1,59		6,042		
	VV		odpočet				
	VV		-1,6*1,6		-2,560		
	VV		Součet		3,482		
	VV		3,482*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,830		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 057,80
30	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	284,00	284,00
31	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	378,00	378,00
32	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,590	514,00	817,26
33	M	59217023	obrubník betonový chodnikový 1000x150x250mm	m	1,622	237,00	384,41
	VV		1,59*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		1,622		
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,800	403,00	1 531,40
35	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,590	343,00	545,37
36	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	1,622	162,00	262,76
	VV		1,59*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		1,622		
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,262	4 370,00	1 144,94
	VV		0,25*(1,59+3,8+1,59)*0,15		0,262		
	VV		Součet		0,262		
38	K	919121211	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnicího profilu	m	2,790	125,00	348,75
	VV		0,60+1,59+0,60		2,790		
	VV		Součet		2,790		
39	K	919735113	Řezání stávajícího živícího krytu hl do 150 mm	m	2,790	165,00	460,35
	VV		0,60+1,59+0,60		2,790		
	VV		Součet		2,790		
40	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,143	6 520,00	932,36
	VV		bourání lože z betonu pod obrubníky a opěr obrubníků				
	VV		0,25*3,80*0,15		0,143		
	VV		Součet		0,143		
41	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	459,00	459,00
42	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	3,800	134,00	509,20
	VV		plocha ve stávajícím kontejnerovém stání				
	VV		3,8*1		3,800		
	VV		Součet		3,800		
D	997		Přesun sutě				1 138,59
43	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,586	304,00	482,14
	VV		0,315+0,684+0,286+0,301		1,586		
	VV		Součet		1,586		
44	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,930	13,30	105,47
	VV		1,586		1,586		
	VV		Součet		1,586		
	VV		1,586*5 *Přepočtené koeficientem množství		7,930		
45	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,315	153,00	48,20
	VV		odbourání lože a opěr z betonu				
	VV		0,143*2,20		0,315		
	VV		Součet		0,315		
46	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,970	352,00	341,44
	VV		0,286+0,684		0,970		
	VV		Součet		0,970		
47	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,301	536,00	161,34
	VV		0,301		0,301		
D	998		Přesun hmot				29 002,75
48	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	33,568	864,00	29 002,75
D	PSV		Práce a dodávky PSV				86 050,00
D	767		Konstrukce zámečnické				86 050,00
49	K	767211012	Montáž nadzemní části kontejneru z kompozitních materiálů	kus	1,000	15 000,00	15 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	M	562416868	nadzemní část kontejneru, kompozitový výrobek	kus	1,000	69 000,00	69 000,00
51	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,250	1 640,00	2 050,00
D M Práce a dodávky M							10,70
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							10,70
52	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,005	2 140,00	10,70
VV			(1,59+3,8)/1000		0,005		
VV			Součet		0,005		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejneryna tříděný kom. odpad Lovosice

Objekt:

03 - SO 03 - parc.č.78/1, Osvoboditelů/ 28.října

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Lovosice

Uchazeč:

První Podřipská stavební a.s.

Projektant:

aut.Ing., Mgr. Karel Štrupl

Zpracovatel:

Josef Beran-STAVO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 5. 2024

IČ:

00263991

DIČ:

CZ00263991

IČ:

28508751

DIČ:

CZ28508751

IČ:

87289831

DIČ:

IČ:

11461527

DIČ:

Cena bez DPH

588 737,88

DPH základní

Základ daně

588 737,88

Sazba daně

21,00%

Výše daně

123 634,95

snižená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v

CZK

712 372,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejneryna tříděný kom. odpad Lovosice

Objekt:

03 - SO 03 - parc.č.78/1, Osvoboditelů/ 28.října

Místo:

Datum: 26. 5. 2024

Zadavatel:

Město Lovosice

Projektant:

aut.Ing., Mgr. Karel
Štrupl

Uchazeč:

První Podřipská stavební a.s.

Zpracovatel:

Josef Beran-STAVO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

588 737,88

HSV - Práce a dodávky HSV

502 642,94

1 - Zemní práce

70 558,40

2 - Zakládání

106 768,99

5 - Komunikace pozemní

112 925,13

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

71 603,24

997 - Přesun sutě

46 218,92

998 - Přesun hmot

94 568,26

PSV - Práce a dodávky PSV

86 050,00

767 - Konstrukce zámečnické

86 050,00

M - Práce a dodávky M

44,94

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

44,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejneryna tříděný kom. odpad Lovosice

Objekt:

03 - SO 03 - parc.č.78/1, Osvoboditelů/ 28.října

Místo:

Datum: 26. 5. 2024

Zadavatel:

Město Lovosice

Projektant: aut.Ing., Mgr. Karel Štrupl

Uchazeč:

První Podřípská stavební a.s.

Zpracovatel: Josef Beran-STAVO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							588 737,88
D	HSV	Práce a dodávky HSV					502 642,94
D	1	Zemní práce					70 558,40
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	76,648	35,40	2 713,34
	VV		stávající plochy okolo kontejnerů				
	VV		$((7,16+6,95)/2)*((5,77+4,98)/2)$		37,921		
	VV		odpočet plochy stávajících kontejnerů				
	VV		-2,3*5		-11,500		
	VV		$((6,80+2,36)*(0,98+1,28+1,30)/2)$		16,305		
	VV		$(2,33+4,97+7,81)*((2,20+2,29)/2)$		33,922		
	VV		Součet		76,648		
2	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překopech ručně	m2	9,066	341,00	3 091,51
	VV		plocha pro nově asfaltované napojení na komunikaci				
	VV		$(2,33+4,97+7,81)*0,60$		9,066		
	VV		Součet		9,066		
3	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech ručně	m2	9,066	650,00	5 892,90
	VV		$(2,33+4,97+7,81)*0,60$		9,066		
	VV		Součet		9,066		
4	K	113107153	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	76,648	63,60	4 874,81
	VV		původní plocha určená k přeložení s novou zámkovou dlažbou				
	VV		76,648		76,648		
	VV		Součet		76,648		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	15,110	76,30	1 152,89
	VV		$7,81+4,97+2,33$		15,110		
	VV		Součet		15,110		
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	29,830	54,30	1 619,77
	VV		vytrhání všech stávajících zahradních obrubníků okolo opravovaných ploch				
	VV		$0,53+5,46+4,98+6,95+5,77+1,43+1,30+1,28+0,98+1,15$		29,830		
	VV		Součet		29,830		
7	K	121151103	Sejmutí omnice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3,860	60,80	234,69
	VV		$1,66+2,20$		3,860		
	VV		Součet		3,860		
8	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	5,369	755,00	4 053,60
	VV		odkopávky pro osazení nových obrubníků- délka původních zahradních obrubníků				
	VV		$0,60*(0,53+5,46+4,98+6,95+5,77+1,43+1,30+1,28+0,98+1,15)*0,30$		5,369		
	VV		Součet		5,369		
9	K	131113131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,906	1 010,00	915,06
	VV		požadavek PD - posledních 200 mm výšky výkopu jako ochrana základové spáry se provede ručně				
	VV		$2,2*2,06*0,20$		0,906		
	VV		Součet		0,906		
10	K	131151201	Hloubení jam zapažených v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	9,239	653,00	6 033,07
	VV		hloubení jámy pro nové kontejnery				
	VV		$((3,20+2,60)/2)*((2,66+2,06)/2)*(1,85-0,20-0,10-0,20)$		9,239		
	VV		Součet		9,239		
11	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	23,440	119,00	2 789,36
	VV		$((0,5+2,2+0,5)*2)*2$		12,800		
	VV		$((0,5+1,66+0,5)*2)*2$		10,640		
	VV		Součet		23,440		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	23,440	41,20	965,73
13	M	6051112511	řezivo stavební fošny středové š do 160mm dl 2-5m	m3	1,687	9 500,00	16 026,50
	VV		23,44*0,05*1,20		1,406		
	VV		Součet		1,406		
	VV		1,406*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,687		
14	K	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,514	168,00	2 606,35
	VV		výkopek z odkopávek				
	VV		5,369		5,369		
	VV		výkopek jáma				
	VV		0,906+9,239		10,145		
	VV		Součet		15,514		
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	31,028	352,00	10 921,86
	VV		15,514		15,514		
	VV		Součet		15,514		
	VV		15,514*2 'Přepočtené koeficientem množství		31,028		
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,514	22,10	342,86
17	K	175151201	Obsypání objektu podzemní části kontejneru sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m strojně	m3	5,145	505,00	2 598,23
	VV		objem výkopu po odečtení objemu ŽB konstrukce podzemní části kontejneru 1600x1600x1600 mm				
	VV		!!!HUTNĚNÍ OBSYPU SE BUDE PROVÁDĚT PO VRSTVÁCH 300-500 MM!!!				
	VV		(0,906+9,239) - 5		5,145		
	VV		Součet		5,145		
18	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	10,290	338,00	3 478,02
	VV		5,145		5,145		
	VV		Součet		5,145		
	VV		5,145*2 'Přepočtené koeficientem množství		10,290		
19	K	181911102	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhuštěním ručně	m2	5,330	46,50	247,85
	VV		zhuštění plochy dna jámy do 250 mm				
	VV		2,60*2,05		5,330		
	VV		Součet		5,330		
D	2		Zakládání				106 768,99
20	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,803	2 470,00	1 983,41
	VV		podšyp pod základovou desku v ploše dna jámy				
	VV		2,6*2,06*0,15		0,803		
	VV		Součet		0,803		
21	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,342	4 530,00	1 549,26
	VV		základová deska				
	VV		1,85*1,85*0,10		0,342		
	VV		Součet		0,342		
22	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zařízení	m2	2,960	548,00	1 622,08
	VV		((1,85+1,85)*4)*0,20		2,960		
	VV		Součet		2,960		
23	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	2,960	139,00	411,44
24	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,031	38 800,00	1 202,80
	VV		základová deska-výztuž KARI sítě KY49 8/10/10, 7,90 kg/m2				
	VV		(7,90*(1,85*1,85)*1,15)/1000		0,031		
	VV		Součet		0,031		
25	K	275261142	Osazování bloků ze ŽB do objemu 5 m3 - podzemní část kontejneru KOV+ BIO	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
26	M	562416866	podzemní část kontejneru, ŽB prefabrikát o objemu 5 m3 a rozměru 1600x1600x1600 mm	kus	1,000	90 000,00	90 000,00
D	5		Komunikace pozemní				112 925,13
27	K	564771111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm	m2	76,648	333,00	25 523,78
	VV		plocha určená k přeložení s novou zámkovou dlažbou				
	VV		76,648		76,648		
	VV		Součet		76,648		
28	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	76,648	61,50	4 713,85
	VV		76,648		76,648		
	VV		Součet		76,648		
29	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopec plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	9,066	871,00	7 896,49
	VV		doasfaltování plochy před novými kontejnery				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vv (2,33+4,97+7,81)*0,60		9,066		
			vv Součet		9,066		
30	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	77,740	405,00	31 484,70
			vv zámková dlažba v přírodní barvě - původní plocha + nová plocha				
			vv 76,648-33,922		42,726		
			vv nová plocha				
			vv 2,20*1,66		3,652		
			vv odpočet				
			vv -1,6*1,6		-2,560		
			vv zámková dlažba v barvě žluté - chodník				
			vv 33,922		33,922		
			vv Součet		77,740		
31	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	45,133	502,00	22 656,77
			vv plocha nové dlažby přírodní barvy - původní plocha				
			vv 76,648-33,922		42,726		
			vv nová plocha				
			vv 2,20*1,66		3,652		
			vv odpočet				
			vv -1,6*1,6		-2,560		
			vv Součet		43,818		
			vv 43,818*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		45,133		
32	M	59245010	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná-žlutá	m2	34,940	591,00	20 649,54
			vv plocha nové dlažby na chodník - žluté barvy				
			vv (2,33+4,97+7,81)*((2,29+2,20)/2)		33,922		
			vv Součet		33,922		
			vv 33,922*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		34,940		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				71 603,24
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	17,110	403,00	6 895,33
			vv osazení obrubníku ABO 2-15 N				
			vv 2,33+4,97+7,81		15,110		
			vv plus obrobnyky ABO 2-15 P a L				
			vv 2		2,000		
			vv Součet		17,110		
34	M	59217032	obrubnik betonový silniční ABO 2-15N	m	13,372	184,00	2 460,45
			vv 13,110		13,110		
			vv 13,11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,372		
35	M	59217030	obrubnik betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,040	530,00	1 081,20
			vv 1 x L				
			vv 1		1,000		
			vv 1 x P				
			vv 1		1,000		
			vv Součet		2,000		
			vv 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040		
36	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	31,650	343,00	10 855,95
			vv nově obrubníky chodníkové				
			vv 2,13+0,53+3,80+2,20+1,66+2,47+6,95+5,77+1,43+1,30+1,28		31,650		
			vv +0,98+1,15				
			vv Součet		31,650		
37	M	59217016	obrubnik betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	32,283	162,00	5 229,85
			vv 31,65		31,650		
			vv Součet		31,650		
			vv 31,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		32,283		
38	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,564	4 370,00	33 054,68
			vv 0,25+(17,11+31,65)*0,15		7,564		
			vv Součet		7,564		
39	K	919121211	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnícího profilu	m	16,310	125,00	2 038,75
			vv 0,60+7,81+4,97+2,33+0,60		16,310		
			vv Součet		16,310		
40	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	16,310	165,00	2 691,15
			vv 0,60+7,81+4,97+2,33+0,60		16,310		
			vv Součet		16,310		
41	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	1,119	6 520,00	7 295,88
			vv bourání lože a opěr všech stávajících zahradních obrubníků okolo opravovaných ploch				
			vv 0,25*(0,53+5,46+4,98+6,95+5,77+1,43+1,30+1,28+0,98+1,15)*0,15		1,119		
			vv Součet		1,119		
D	997		Přesun sutě				46 218,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	70,590	304,00	21 459,36
	VV		26,681+41,044+2,865		70,590		
	VV		Součet		70,590		
43	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	352,950	13,30	4 694,24
	VV		70,59		70,590		
	VV		70,59*5 'Přepočtené koeficientem množství		352,950		
44	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	26,681	153,00	4 082,19
	VV		19,928+3,098+1,193+2,462		26,681		
	VV		Součet		26,681		
45	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	41,044	352,00	14 447,49
	VV		2,72+38,324		41,044		
	VV		Součet		41,044		
46	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,865	536,00	1 535,64
	VV		2,865		2,865		
	VV		Součet		2,865		
D 998 Přesun hmot							94 568,26
47	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	109,454	864,00	94 568,26
D PSV Práce a dodávky PSV							86 050,00
D 767 Konstrukce zámečnické							86 050,00
48	K	767211012	Montáž nadzemní části kontejneru z kompozitních materiálů	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
49	M	562416868	nadzemní část kontejneru, kompozitový výrobek	kus	1,000	69 000,00	69 000,00
50	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,250	1 640,00	2 050,00
D M Práce a dodávky M							44,94
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							44,94
51	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,021	2 140,00	44,94
	VV		(2,2+1,66+7,81+4,97+2,33+2,29)/1000		0,021		
	VV		Součet		0,021		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejneryna tříděný kom. odpad Lovosice

Objekt:

04 - SO 04 - parc.č. 385/1, Sady pionýrů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26. 5. 2024

Zadavatel:

Město Lovosice

IČ:

00263991

DIČ:

CZ00263991

Uchazeč:

První Podřipská stavební a.s.

IČ:

28508751

DIČ:

CZ28508751

Projektant:

aut. Ing., Mgr. Karel Štrupl

IČ:

87289831

DIČ:

Zpracovatel:

Josef Beran-STAVO

IČ:

11461527

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

375 917,93

DPH základní
snížená

Základ daně
375 917,93
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
78 942,77
0,00

Cena s DPH

v CZK

454 860,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejneryna tříděný kom. odpad Lovosice

Objekt:

04 - SO 04 - parc.č. 385/1, Sady pionýrů

Místo:

Datum: 26. 5. 2024

Zadavatel:

Město Lovosice

Projektant:

aut.Ing., Mgr. Karel
Štrupl

Uchazeč:

První Podřipská stavební a.s.

Zpracovatel:

Josef Beran-STAVO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	375 917,93
HSV - Práce a dodávky HSV	289 835,83
1 - Zemní práce	65 046,04
2 - Zakládání	108 542,45
5 - Komunikace pozemní	34 534,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 893,70
997 - Přesun sutě	19 176,38
998 - Přesun hmot	42 642,72
PSV - Práce a dodávky PSV	86 050,00
767 - Konstrukce zámečnické	86 050,00
M - Práce a dodávky M	32,10
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	32,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejneryna tříděný kom. odpad Lovosice

Objekt:

04 - SO 04 - parc.č. 385/1, Sady pionýrů

Místo:

Datum: 26. 5. 2024

Zadavatel:

Město Lovosice

Projektant:

aut.Ing., Mgr. Karel Štrupl

Uchazeč:

První Podřípská stavební a.s.

Zpracovatel:

Josef Beran-STAVO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							375 917,93
D	HSV		Práce a dodávky HSV				289 835,83
D	1		Zemní práce				65 046,04
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci pro pěši strojně pl do 50 m2	m2	24,000	35,40	849,60
	VV		stávající plochy okolo kontejnerů				
	VV		33,20		33,200		
	VV		odpočet plochy stávajících kontejnerů				
	VV		-2,3*4		-9,200		
	VV		Součet		24,000		
2	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překopech ručně	m2	4,680	341,00	1 595,88
	VV		plocha pro nově asfaltované napojení na komunikaci				
	VV		7,80*0,60		4,680		
	VV		Součet		4,680		
3	K	113107043	Odstranění podkladu živichých tl 150 mm při překopech ručně	m2	4,656	650,00	3 026,40
	VV		7,76*0,60		4,656		
	VV		Součet		4,656		
4	K	113107153	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	24,000	63,60	1 526,40
	VV		původní plocha určená k přeložení s novou zámkovou dlažbou				
	VV		24		24,000		
	VV		Součet		24,000		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	7,760	76,30	592,09
	VV		7,76		7,760		
	VV		Součet		7,760		
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	11,540	54,30	626,62
	VV		vytrhání všech stávajících zahradních obrubníků okolo opravovaných ploch				
	VV		7,61+3,93		11,540		
	VV		Součet		11,540		
7	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	5,500	60,80	334,40
	VV		5,50		5,500		
	VV		Součet		5,500		
8	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,892	755,00	1 428,46
	VV		odkopávky pro osazení nových obrubníků				
	VV		0,60*(7,61+2,90)*0,30		1,892		
	VV		Součet		1,892		
9	K	131113131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,508	1 010,00	1 523,08
	VV		požadavek PD - posledních 200 mm výšky výkopu jako ochrana základové spáry se provede ručně				
	VV		2,9*2,60*0,20		1,508		
	VV		Součet		1,508		
10	K	131151201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	11,681	653,00	7 627,69
	VV		hloubení jámy pro nové kontejnery				
	VV		((2,90+2,4)/2)*((3,93+2,60)/2)*(1,85-0,20-0,10-0,20)		11,681		
	VV		Součet		11,681		
11	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	26,400	119,00	3 141,60
	VV		((0,5+2,9+0,5)*2)*2		15,600		
	VV		((0,5+1,70+0,5)*2)*2		10,800		
	VV		Součet		26,400		
12	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	26,400	41,20	1 087,68
13	M	6051112511	řezivo stavební fošny středové š do 160mm dl 2-5m	m3	1,901	9 500,00	18 059,50
	VV		26,40*0,05*1,20		1,584		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		1,584		
	VV		1,584*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,901		
14	K	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	15,081	168,00	2 533,61
	VV		výkopek z odkopávek		1,892		
	VV		1,892				
	VV		výkopek jáma		13,189		
	VV		1,508+11,681				
	VV		Součet		15,081		
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	30,162	352,00	10 617,02
	VV		15,081		15,081		
	VV		Součet		15,081		
	VV		15,081*2 'Přepočtené koeficientem množství		30,162		
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	15,081	22,10	333,29
17	K	175151201	Obsypání objektu podzemní části kontejneru sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	8,189	505,00	4 135,45
	VV		objem výkopu po odečtení objemu ŽB konstrukce podzemní části kontejneru 1600x1600x1600 mm				
	VV		!!!HUTNĚNÍ OBSYPU SE BUDE PROVÁDĚT PO VRSTVÁCH 300-500 MM!!!				
	VV		(1,508+11,681) - 5		8,189		
	VV		Součet		8,189		
18	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	16,378	338,00	5 535,76
	VV		8,189		8,189		
	VV		Součet		8,189		
	VV		8,189*2 'Přepočtené koeficientem množství		16,378		
19	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhuňněním ručně	m2	10,140	46,50	471,51
	VV		zhuňnění plochy dna jámy do 250 mm				
	VV		3,90*2,60		10,140		
	VV		Součet		10,140		
D	2		Zakládání				108 542,45
20	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuňněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,521	2 470,00	3 756,87
	VV		podšyp pod základovou desku v ploše dna jámy				
	VV		10,14*0,15		1,521		
	VV		Součet		1,521		
21	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,342	4 530,00	1 549,26
	VV		základová deska				
	VV		1,85*1,85*0,10		0,342		
	VV		Součet		0,342		
22	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zařízení	m2	2,960	548,00	1 622,08
	VV		((1,85+1,85)*4)*0,20		2,960		
	VV		Součet		2,960		
23	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	2,960	139,00	411,44
24	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,031	38 800,00	1 202,80
	VV		základová deska-výztuž KARI sítí KY49 8/10/10, 7,90 kg/m2				
	VV		(7,90*(1,85*1,85)*1,15)/1000		0,031		
	VV		Součet		0,031		
25	K	275261142	Osazování bloků ze ŽB do objemu 5 m3 - podzemní část kontejneru KOV+ BIO	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
26	M	562416866	podzemní část kontejneru, ŽB prefabrikát o objemu 5 m3 a rozměru 1600x1600x1600 mm	kus	1,000	90 000,00	90 000,00
D	5		Komunikace pozemní				34 534,54
27	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	26,840	61,50	1 650,66
	VV		38,60		38,600		
	VV		odpočet stávajících kontejnerů				
	VV		-2,3*4		-9,200		
	VV		odpočet nových kontejnerů				
	VV		-1,6*1,6		-2,560		
	VV		Součet		26,840		
28	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	26,840	208,00	5 582,72
	VV		38,60		38,600		
	VV		odpočet stávajících kontejnerů				
	VV		-2,3*4		-9,200		
	VV		odpočet nových kontejnerů				
	VV		-1,6*1,6		-2,560		
	VV		Součet		26,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	572340112	Vyspravení krytu komunikaci po překopecch plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	4,656	871,00	4 055,38
	VV		doasfaltování plochy před novými kontejnery				
	VV		7,76*0,60		4,656		
	VV		Součet		4,656		
30	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	26,840	451,00	12 104,84
	VV		26,84		26,840		
	VV		Součet		26,840		
31	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	27,645	403,00	11 140,94
	VV		26,84		26,840		
	VV		Součet		26,840		
	VV		26,84*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		27,645		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 893,70
32	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,800	514,00	4 009,20
	VV		7,80		7,800		
	VV		Součet		7,800		
33	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	8,034	237,00	1 904,06
	VV		7,80		7,800		
	VV		Součet		7,800		
	VV		7,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		8,034		
34	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,500	343,00	3 601,50
	VV		opakovaně použité obrubníky				
	VV		7,60		7,600		
	VV		nové obrubníky chodníkové				
	VV		2,90		2,900		
	VV		Součet		10,500		
35	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	2,987	162,00	483,89
	VV		2,90		2,900		
	VV		Součet		2,900		
	VV		2,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,987		
36	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,685	4 370,00	2 993,45
	VV		0,25*(7,61+2,90+7,76)*0,15		0,685		
	VV		Součet		0,685		
37	K	919121211	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnícího profilu	m	8,960	125,00	1 120,00
	VV		0,60*7,76+0,60		8,960		
	VV		Součet		8,960		
38	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	8,960	165,00	1 478,40
	VV		0,60*7,76+0,60		8,960		
	VV		Součet		8,960		
39	K	962042320	Bourání zdva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,660	6 520,00	4 303,20
	VV		bourání lože a opěr všech stávajících zahradních obrubníků				
	VV		okolo opravovaných ploch				
	VV		0,25*(7,61+3,93+6,06)*0,15		0,660		
	VV		Součet		0,660		
D	997		Přesun sutě				19 176,38
40	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,620	304,00	7 484,48
	VV		9,745+13,404+1,471		24,620		
	VV		Součet		24,620		
41	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	352,950	13,30	4 694,24
	VV		70,59		70,590		
	VV		Součet		70,590		
	VV		70,59*5 'Přepočtené koeficientem množství		352,950		
42	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	9,745	153,00	1 490,99
	VV		1,452+6,24+1,591+0,462		9,745		
	VV		Součet		9,745		
43	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,404	352,00	4 718,21
	VV		1,404+12		13,404		
	VV		Součet		13,404		
44	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,471	536,00	788,46
	VV		1,471		1,471		
	VV		Součet		1,471		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998			Přesun hmot				42 642,72
45	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	49,355	864,00	42 642,72
D PSV			Práce a dodávky PSV				86 050,00
D 767			Konstrukce zámečnické				86 050,00
46	K	767211012	Montáž nadzemní části kontejneru z kompozitních materiálů	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
47	M	562416868	nadzemní část kontejneru, kompozitový výrobek	kus	1,000	69 000,00	69 000,00
48	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,250	1 640,00	2 050,00
D M			Práce a dodávky M				32,10
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				32,10
49	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,015	2 140,00	32,10
	VV		(7,60+7,76)/1000		0,015		
	VV		Součet		0,015		

Podzemní kontejneryna tříděný kom. odpad Lovosice

05 - SO 05 - parc.č. 104, 385/4, 8.května

Datum: 26. 5. 2024

Datum:

00263991

CZ00263991

28508751

CZ28508751

87289831

DIČ:

11461527

DÍČ:

DÍČ:

Cena s DPH	v CZK	754 731,49
-------------------	--------------	-------------------

Zpracovatel

Razitko

Uchazeč

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejneryna tříděný kom. odpad Lovosice

Objekt:

05 - SO 05 - parc.č. 104, 385/4, 8.května

Místo:

Datum:

26. 5. 2024

Zadavatel:

Město Lovosice

Projektant:

aut.Ing., Mgr. Karel
Štrupl

Uchazeč:

První Podřipská stavební a.s.

Zpracovatel:

Josef Beran-STAVO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

623 745,03

HSV - Práce a dodávky HSV

529 442,55

1 - Zemní práce

63 915,17

2 - Zakládání

106 919,66

5 - Komunikace pozemní

143 024,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

54 753,01

997 - Přesun sutě

65 927,69

998 - Přesun hmot

94 902,62

PSV - Práce a dodávky PSV

86 050,00

767 - Konstrukce zámečnické

86 050,00

M - Práce a dodávky M

8 252,48

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

8 252,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejneryna tříděný kom. odpad Lovosice

Objekt:

05 - SO 05 - parc.č. 104, 385/4, 8.května

Místo:

Datum: 26. 5. 2024

Zadavatel:

Město Lovosice

Projektant: aut.Ing., Mgr. Karel Štrupl

Uchazeč:

První Podřipská stavební a.s.

Zpracovatel: Josef Beran-STAVO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

623 745,03

D HSV Práce a dodávky HSV 529 442,55

D 1 Zemní práce 63 915,17

1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši strojně pl do 50 m2	m2	117,812	35,40	4 170,54
	VV		stávající plochy okolo kontejnerů				
	VV		7,01*11,9		83,419		
	VV		odpočet plochy stávajících kontejnerů				
	VV		-2,3*4		-9,200		
	VV		-0,5		-0,500		
	VV		stávající chodník				
	VV		11,9*2,25		26,775		
	VV		9,02*1,92		17,318		
	VV		Součet		117,812		
2	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překopech ručně	m2	2,706	341,00	922,75
	VV		plocha pro nově asfaltované napojení na komunikaci				
	VV		9,02*0,3		2,706		
	VV		Součet		2,706		
3	K	113107043	Odstranění podkladu živichých tl 150 mm při překopech ručně	m2	2,706	650,00	1 758,90
	VV		9,02*0,30		2,706		
	VV		Součet		2,706		
4	K	113107153	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	117,812	63,60	7 492,84
	VV		původní plocha určená k přeložení s novou zámkovou dlažbou				
	VV		stávající plochy okolo kontejnerů				
	VV		7,01*11,9		83,419		
	VV		odpočet plochy stávajících kontejnerů				
	VV		-2,3*4		-9,200		
	VV		-0,5		-0,500		
	VV		stávající chodník				
	VV		11,9*2,25		26,775		
	VV		9,02*1,92		17,318		
	VV		Součet		117,812		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	34,940	76,30	2 665,92
	VV		9,02*7,01+11,9*7,01		34,940		
	VV		Součet		34,940		
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	28,070	54,30	1 524,20
	VV		vytrhání všech stávajících zahradních obrubníků okolo opravovaných ploch				
	VV		(14,25+1,92)*11,9		28,070		
	VV		Součet		28,070		
7	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	2,565	755,00	1 936,58
	VV		odkopávky pro osazení nových obrubníků				
	VV		0,60*14,25*0,30		2,565		
	VV		Součet		2,565		
8	K	131113131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných hominách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,968	1 010,00	977,68
	VV		požadavek PD - posledních 200 mm výšky výkopku jako ochrana základové spáry se provede ručně				
	VV		2,2*2,2*0,20		0,968		
	VV		Součet		0,968		
9	K	131151201	Hloubení jam zapážených v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	7,142	653,00	4 663,73
	VV		hloubení jámy pro nové kontejnery				
	VV		((2,60+2)/2)*((2,60+2)/2)*(1,85-0,20-0,10-0,20)		7,142		
	VV		Součet		7,142		
10	K	151101201	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	28,800	119,00	3 427,20
	VV		((0,5+2,6+0,5)*2)*4		28,800		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		28,800		
11	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	28,800	41,20	1 186,56
12	M	6051112511	řezivo stavební fošny středové š do 160mm dl 2-5m	m3	2,074	9 500,00	19 703,00
	VV		28,80*0,05*1,20		1,728		
	VV		Součet		1,728		
	VV		1,728*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,074		
13	K	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,675	168,00	1 793,40
	VV		výkopek z odkopávek				
	VV		2,565		2,565		
	VV		výkopek jáma				
	VV		0,968+7,142		8,110		
	VV		Součet		10,675		
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	21,350	352,00	7 515,20
	VV		10,675		10,675		
	VV		Součet		10,675		
	VV		10,675*2 'Přepočtené koeficientem množství		21,350		
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,675	22,10	235,92
16	K	175151201	Obsypání objektu podzemní části kontejneru sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	3,110	505,00	1 570,55
	VV		objem výkopu po odečtení objemu ŽB konstrukce podzemní části kontejneru 1600x1600x1600 mm				
	VV		!!!HUTNĚNÍ OBSYPY SE BUDE PROVÁDĚT PO VRSTVÁCH 300-500 MM!!!				
	VV		(0,968+7,142) - 5		3,110		
	VV		Součet		3,110		
17	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	6,220	338,00	2 102,36
	VV		3,11		3,110		
	VV		Součet		3,110		
	VV		3,11*2 'Přepočtené koeficientem množství		6,220		
18	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhuštění ručně	m2	5,760	46,50	267,84
	VV		zhuštění plochy dna jámy do 250 mm				
	VV		2,40*2,40		5,760		
	VV		Součet		5,760		
	D	2	Zakládání				106 919,66
19	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,864	2 470,00	2 134,08
	VV		podšyp pod základovou desku v ploše dna jámy				
	VV		2,4*2,4*0,15		0,864		
	VV		Součet		0,864		
20	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,342	4 530,00	1 549,26
	VV		základová deska				
	VV		1,85*1,85*0,10		0,342		
	VV		Součet		0,342		
21	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zřízení	m2	2,960	548,00	1 622,08
	VV		((1,85+1,85)*4)*0,20		2,960		
	VV		Součet		2,960		
22	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	2,960	139,00	411,44
23	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,031	38 800,00	1 202,80
	VV		základová deska-výztuž KARI sítě KY49 8/10/10, 7,90 kg/m2				
	VV		(7,90*(1,85*1,85)*1,15)/1000		0,031		
	VV		Součet		0,031		
24	K	275261142	Osazování bloků ze ŽB do objemu 5 m3 - podzemní část kontejneru KOV+ BIO	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
25	M	562416866	podzemní část kontejneru, ŽB prefabrikát o objemu 5 m3 a rozměru 1600x1600x1600 mm	kus	1,000	90 000,00	90 000,00
	D	5	Komunikace pozemní				143 024,40
26	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	116,220	61,50	7 147,53
	VV		11,9*7,01		83,419		
	VV		14,25*2,25		32,063		
	VV		(9,02-2,25)*1,92		12,998		
	VV		odpočet				
	VV		-2,3*4		-9,200		
	VV		-0,5*1		-0,500		
	VV		-1,6*1,6		-2,560		
	VV		Součet		116,220		
27	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	116,220	208,00	24 173,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			11,9*7,01		83,419		
			14,25*2,25		32,063		
			(9,02-2,25)*1,92		12,998		
			odpočet				
			-2,3*4		-9,200		
			-0,5*1		-0,500		
			-1,6*1,6		-2,560		
			Součet		116,220		
28	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	2,706	871,00	2 356,93
			doasfaltování plochy před novými kontejnery				
			9,02*0,3		2,706		
			Součet		2,706		
29	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	114,300	405,00	46 291,50
			zámková dlažba v přírodní barvě - původní plocha				
			7,01*11,9		83,419		
			odpočet				
			-2,3*4		-9,200		
			-0,5*1		-0,500		
			-1,6*1,6		-2,560		
			zámková dlažba v barvě žluté - chodník				
			8,02*1,92		15,398		
			(14,25-1,92)*2,25		27,743		
			Součet		114,300		
30	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	73,294	502,00	36 793,59
			zámková dlažba v přírodní barvě - původní plocha				
			7,01*11,9		83,419		
			odpočet				
			-2,3*4		-9,200		
			-0,5*1		-0,500		
			-1,6*1,6		-2,560		
			Součet		71,159		
			71,159*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		73,294		
31	M	59245010	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná-žlutá	m2	44,435	591,00	26 261,09
			plocha nové dlažby na chodník - žluté barvy				
			zámková dlažba v barvě žluté - chodník				
			8,02*1,92		15,398		
			(14,25-1,92)*2,25		27,743		
			Součet		43,141		
			43,141*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		44,435		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				54 753,01
32	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,000	403,00	3 627,00
			osazení obrubníku ABO 2-15 N				
			7		7,000		
			plus obrubníky ABO 2-15 P a L				
			2		2,000		
			Součet		9,000		
33	M	59217032	obrubník betonový silniční ABO 2-15N	m	7,140	184,00	1 313,76
			7		7,000		
			Součet		7,000		
			7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,140		
34	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,040	530,00	1 081,20
			1 x L				
			1		1,000		
			1 x P				
			1		1,000		
			Součet		2,000		
			2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040		
35	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	52,400	343,00	17 973,20
			nové obrubníky chodnikové				
			2,25*7,01+11,9*7,01+11,9*(14,25-1,92)		52,400		
			Součet		52,400		
36	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	53,448	162,00	8 658,58
			52,40		52,400		
			Součet		52,400		
			52,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		53,448		
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,303	4 370,00	10 064,11
			0,25*(9+52,40)*0,15		2,303		
			Součet		2,303		
38	K	919121211	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnícího profilu	m	9,620	125,00	1 202,50
			0,3+9,02+0,3		9,620		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Součet		9,620		
39	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	9,620	165,00	1 587,30
	vv		0,3+9,02+0,3		9,620		
	vv		Součet		9,620		
40	K	962042320	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	1,418	6 520,00	9 245,36
	vv		bourání lože a opěr všech stávajících zahradních obrubníků				
	vv		okolo opravovaných ploch				
	vv		0,25*(11,9+7,01+7,01+11,9)*0,15		1,418		
	vv		Součet		1,418		
D	997		Přesun sutě				65 927,69
41	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	102,610	304,00	31 193,44
	vv		3,12+30,631+7,163+1,123+0,812+58,906+0,855		102,610		
	vv		Součet		102,610		
42	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	513,050	13,30	6 823,57
	vv		102,61		102,610		
	vv		Součet		102,610		
	vv		102,61*5 Přepočtené koeficientem množství		513,050		
43	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	42,037	153,00	6 431,66
	vv		3,12+30,631+7,163+1,123		42,037		
	vv		Součet		42,037		
44	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	59,718	352,00	21 020,74
	vv		0,812+58,906		59,718		
	vv		Součet		59,718		
45	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,855	536,00	458,28
	vv		0,855		0,855		
	vv		Součet		0,855		
D	998		Přesun hmot				94 902,62
46	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	109,841	864,00	94 902,62
D	PSV		Práce a dodávky PSV				86 050,00
D	767		Konstrukce zámečnické				86 050,00
47	K	767211012	Montáž nadzemní části kontejneru z kompozitních materiálů	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
48	M	562416868	nadzemní část kontejneru, kompozitový výrobek	kus	1,000	69 000,00	69 000,00
49	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,250	1 640,00	2 050,00
D	M		Práce a dodávky M				8 252,48
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				8 252,48
50	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,040	2 140,00	85,60
	vv		(15+7+7+11)/1000		0,040		
	vv		Součet		0,040		
51	K	460161121	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 30 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	9,770	92,60	904,70
	vv		rýha pro chráničku kabelu ČEZ				
	vv		3,64+2,63		6,270		
	vv		rýha pro chráničku kabelu Vodafone				
	vv		3,5		3,500		
	vv		Součet		9,770		
52	K	460242121	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu s kabelem	m	9,770	26,80	261,84
53	K	460431131	Zásyp kabelových rýh ručně se ztuhnutím š 35 cm hl 30 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	9,770	33,90	331,20
54	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 35 cm	m	9,770	151,00	1 475,27
55	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	9,770	17,80	173,91
56	K	460752111	Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky do 10 cm	m	3,500	35,80	125,30
	vv		chránička kabelu Vodafone - KOPOS 06110P/2_BA-				
	vv		KOPOHALF- dělená (červená)				
	vv		3,5		3,500		
	vv		Součet		3,500		
57	M	34575152	dělená kabelová chránička PVC	m	3,500	354,00	1 239,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	460752112	Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky do 20 cm	m	6,270	41,20	258,32
	VV		rýha pro chráničku kabelu ČEZ				
	VV		3,64*2,63		6,270		
	VV		Součet		6,270		
59	M	34571221	kabelová chránička černá - 170x 155 mm dl. 800 mm	m	6,584	516,00	3 397,34
	VV		chráničku kabelu ČEZ - žlab plastový s víkem				
	VV		3,64*2,63		6,270		
	VV		Součet		6,270		
	VV		6,27*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		6,584		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejneryna tříděný kom. odpad Lovosice

Objekt:

06 - SO 06 - parc.č. 419/19, 434/1, Mirová

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Lovosice

Uchazeč:

První Podřipská stavební a.s.

Projektant:

aut.Ing., Mgr. Karel Štrupl

Zpracovatel:

Josef Beran-STAVO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 5. 2024

IČ:

00263991

DIČ:

CZ00263991

IČ:

28508751

DIČ:

CZ28508751

IČ:

87289831

DIČ:

IČ:

11461527

DIČ:

Cena bez DPH

263 520,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	263 520,85	21,00%	55 339,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

318 860,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejneryna tříděný kom. odpad Lovosice
Objekt: 06 - SO 06 - parc.č. 419/19, 434/1, Mirová

Misio:		Datum:	26. 5. 2024
Zadavatel:	Město Lovosice	Projektant:	aut.Ing., Mgr. Karel Štrupl
Uchazeč:	První Podřipská stavební a.s.	Zpracovatel:	Josef Beran-STAVO

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		263 520,85
HSV - Práce a dodávky HSV		177 466,57
1 - Zemní práce		39 192,58
2 - Zakládání		106 919,66
5 - Komunikace pozemní		5 539,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		7 007,02
997 - Přesun sutě		840,46
998 - Přesun hmot		17 966,88
PSV - Práce a dodávky PSV		86 050,00
767 - Konstrukce zámečnické		86 050,00
M - Práce a dodávky M		4,28
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		4,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejneryna tříděný kom. odpad Lovosice

Objekt:

06 - SO 06 - parc.č. 419/19, 434/1, Mirová

Místo:

Datum: 26. 5. 2024

Zadavatel:

Město Lovosice

Projektant:

aut.Ing., Mgr. Karel Štrupl

Uchazeč:

První Podřipská stavební a.s.

Zpracovatel:

Josef Beran-STAVO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

263 520,85

D HSV Práce a dodávky HSV 177 466,57

D 1 Zemní práce 39 192,58

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci pro pěši ručně	m2	6,080	111,00	674,88
	VV		stávající plocha na straně napojení v š. 1 m				
	VV		3,80*1,6		6,080		
	VV		Součet		6,080		
2	K	113107011	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překopech ručně	m2	3,800	234,00	889,20
	VV		stávající plocha na straně napojení v š. 1 m				
	VV		3,80*1		3,800		
	VV		Součet		3,800		
3	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překopech ručně	m2	0,360	341,00	122,76
	VV		plocha pro nově asfaltované napojení na komunikaci				
	VV		0,60*0,60		0,360		
	VV		Součet		0,360		
4	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech ručně	m2	0,360	650,00	234,00
	VV		0,60*0,60		0,360		
	VV		Součet		0,360		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,800	76,30	289,94
	VV		3,80		3,800		
	VV		Součet		3,800		
6	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3,800	60,80	231,04
	VV		3,80*1		3,800		
	VV		Součet		3,800		
7	K	131113131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,152	1 010,00	1 163,52
	VV		požadavek PD - posledních 200 mm výšky výkopku jako ochrana základové spáry se provede ručně				
	VV		2,40*2,40*0,20		1,152		
	VV		Součet		1,152		
8	K	131151201	Hloubení jam zapážených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	8,438	653,00	5 510,01
	VV		hloubení jámy pro nové kontejnery				
	VV		((2,60+2,40)/2)*((2,6+2,40)/2)*(1,85-0,20-0,10-0,20)		8,438		
	VV		Součet		8,438		
9	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	20,800	119,00	2 475,20
	VV		((0,5+1,6+0,5)*2)*4		20,800		
	VV		Součet		20,800		
10	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	20,800	41,20	856,96
11	M	6051112511	řezivo stavební fošny středové š do 160mm dl 2-5m	m3	1,248	9 500,00	11 856,00
	VV		20,80*0,05		1,040		
	VV		Součet		1,040		
	VV		1,04*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		1,248		
12	K	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,350	168,00	1 738,80
	VV		zemina/výkopek				
	VV		1,152+8,438		9,590		
	VV		ornice				
	VV		3,80*0,20		0,760		
	VV		Součet		10,350		
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	20,548	352,00	7 232,90
	VV		zemina/výkopek				
	VV		(1,152+8,438)*2		19,180		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		omíče				
	VV		3,80*0,20*1,8		1,368		
	VV		Součet		20,548		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,350	22,10	228,74
	VV		10,35		10,350		
	VV		Součet		10,350		
15	K	175151201	Obsypání objektu podzemní části kontejneru sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	4,590	505,00	2 317,95
	VV		objem výkopu po odečtení objemu ŽB konstrukce podzemní části kontejneru 1600x1600x1600 mm				
	VV		!!!HUTNĚNÍ OBSYPU SE BUDE PROVÁDĚT PO VRSTVÁCH 300-500 MM!!!				
	VV		(1,152+8,438) - 5		4,590		
	VV		Součet		4,590		
16	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	9,180	338,00	3 102,84
	VV		4,59		4,590		
	VV		Součet		4,590		
	VV		4,59*2 'Přepočtené koeficientem množství		9,180		
17	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhuštěním ručně	m2	5,760	46,50	267,84
	VV		zhuštění plochy dna jámy do 250 mm				
	VV		2,40*2,40		5,760		
	VV		Součet		5,760		
D 2 Zakládání							106 919,66
18	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,864	2 470,00	2 134,08
	VV		podšyp pod základovou desku v ploše dna jámy				
	VV		2,4*2,4*0,15		0,864		
	VV		Součet		0,864		
19	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,342	4 530,00	1 549,26
	VV		základová deska				
	VV		1,85*1,85*0,10		0,342		
	VV		Součet		0,342		
20	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zřízení	m2	2,960	548,00	1 622,08
	VV		((1,85+1,85)*4)*0,20		2,960		
	VV		Součet		2,960		
21	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	2,960	139,00	411,44
22	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,031	38 800,00	1 202,80
	VV		základová deska-výztuž KARI sítě KY49 8/10/10, 7,90 kg/m2				
	VV		(7,90*(1,85*1,85)*1,15)/1000		0,031		
	VV		Součet		0,031		
23	K	275261142	Osazování bloků ze ŽB do objemu 5 m3 - podzemní část kontejneru KOV+BJO	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
24	M	562416866	podzemní část kontejneru, ŽB prefabrikát o objemu 5 m3 a rozměru 1600x1600x1600 mm	kus	1,000	90 000,00	90 000,00
D 5 Komunikace pozemní							5 539,97
25	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	3,520	61,50	216,48
	VV		oprava původní plochy				
	VV		3,80*1		3,800		
	VV		nová plocha				
	VV		3,80*0,60		2,280		
	VV		odpočet				
	VV		-1,6*1,6		-2,560		
	VV		Součet		3,520		
26	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2,280	208,00	474,24
	VV		3,8*0,6		2,280		
	VV		Součet		2,280		
27	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	0,360	871,00	313,56
	VV		doasfaltování plochy před novými kontejnery				
	VV		0,6*0,6		0,360		
	VV		Součet		0,360		
28	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,800	451,00	2 615,80
	VV		nová dlažba				
	VV		3,8*0,60		2,280		
	VV		původní dlažba				
	VV		3,8*1,6		6,080		
	VV		odpočet				
	VV		-1,6*1,6		-2,560		
	VV		Součet		5,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	4,764	403,00	1 919,89
	VV		4,331*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,764		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 007,02
30	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	284,00	284,00
31	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	378,00	378,00
32	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	1,000	514,00	514,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
33	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	1,020	237,00	241,74
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	VV		1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,020		
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	3,800	403,00	1 531,40
	VV		osazení vybouraného obrubníku				
	VV		3,80		3,800		
	VV		Součet		3,800		
35	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	1,000	343,00	343,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
36	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	1,020	162,00	165,24
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	VV		1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,020		
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,188	4 370,00	821,56
	VV		0,25*(0,6+3,8+0,6)*0,15		0,188		
	VV		Součet		0,188		
38	K	919121211	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnicího profilu	m	1,800	125,00	225,00
	VV		místo napojení nové plochy na stávající komunikaci				
	VV		0,6+0,6+0,6		1,800		
	VV		Součet		1,800		
39	K	919735113	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 150 mm	m	1,800	165,00	297,00
	VV		místo napojení nové plochy na stávající komunikaci				
	VV		0,6+0,6+0,6		1,800		
	VV		Součet		1,800		
40	K	962042320	Bourání zdva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,143	6 520,00	932,36
	VV		bourání lože z betonu pod obrubníky a opěr obrubníků				
	VV		0,25*3,8*0,15		0,143		
	VV		Součet		0,143		
41	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	459,00	459,00
42	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	6,080	134,00	814,72
	VV		stávající plocha na straně napojení v š. 1 m				
	VV		3,80*1,6		6,080		
	VV		Součet		6,080		
D 997			Přesun sutě				840,46
43	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,221	304,00	371,18
	VV		0,315+0,684+0,108+0,114		1,221		
	VV		Součet		1,221		
44	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,105	13,30	81,20
	VV		1,221		1,221		
	VV		Součet		1,221		
	VV		1,221*5 'Přepočtené koeficientem množství		6,105		
45	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,315	153,00	48,20
46	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,792	352,00	278,78
	VV		0,684+0,108		0,792		
	VV		Součet		0,792		
47	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,114	536,00	61,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	998		Přesun hmot				17 966,88
48	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonově monolitické v do 25 m	t	20,795	864,00	17 966,88
D	PSV		Práce a dodávky PSV				86 050,00
D	767		Konstrukce zámečnické				86 050,00
49	K	767211012	Montáž nadzemní části kontejneru z kompozitních materiálů	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
50	M	562416868	nadzemní část kontejneru, kompozitový výrobek	kus	1,000	69 000,00	69 000,00
51	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,250	1 640,00	2 050,00
D	M		Práce a dodávky M				4,28
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				4,28
52	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,002	2 140,00	4,28
vv			(2)/1000		0,002		
vv			Součet		0,002		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejneryna tříděný kom. odpad Lovosice
Objekt: 07 - SO 07 - parc.č. 507/10, 507/2, 504/1, U autobusového nádraží

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	00263991
Město Lovosice		DIČ:	CZ00263991
Uchazeč:		IČ:	28508751
První Podřipská stavební a.s.		DIČ:	CZ28508751
Projektant:		IČ:	87289831
aut.Ing., Mgr. Karel Štrupl		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	11461527
Josef Beran-STAVO		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		780 281,74	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	780 281,74	21,00%	163 859,17
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		944 140,91

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejneryna tříděný kom. odpad Lovosice

Objekt:

07 - SO 07 - parc.č. 507/10, 507/2, 504/1, U autobusového nádraží

Místo:

Datum: 26. 5. 2024

Zadavatel:

Město Lovosice

Projektant: aut. Ing., Mgr. Karel Štrupl

Uchazeč:

První Podřipská stavební a.s.

Zpracovatel: Josef Beran-STAVO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

780 281,74

HSV - Práce a dodávky HSV

694 231,74

1 - Zemní práce

106 618,00

2 - Zakládání

106 919,66

5 - Komunikace pozemní

206 525,41

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

72 982,45

997 - Přesun sulě

97 645,72

998 - Přesun hmot

103 540,50

PSV - Práce a dodávky PSV

86 050,00

767 - Konstrukce zámečnické

86 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejneryna tříděný kom. odpad Lovosice

Objekt:

07 - SO 07 - parc.č. 507/10, 507/2, 504/1, U autobusového nádraží

Místo:

Datum: 26. 5. 2024

Zadavatel:

Město Lovosice

Projektant: auLIng., Mgr. Karel Štrupl

Uchazeč:

První Podřipská stavební a.s.

Zpracovatel: Josef Beran-STAVO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							780 281,74
D HSV Práce a dodávky HSV							694 231,74
D 1 Zemní práce							106 618,00
1	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 stávající plochy okolo kontejnerů	m2	133,417	35,40	4 722,96
	VV		3,71*2		7,420		
	VV		komunikace				
	VV		1,15*3,49		4,014		
	VV		(10,13+3,88)*((6+3,6)/2)		67,248		
	VV		(1,02+4,87+3,49+0,83)*((3,6+3,56)/2)		36,552		
	VV		9,96*((3,56+5,91)/2)		47,161		
	VV		odpočet asfaltové plochy				
	VV		-6,12*((5,91+3,56)/2)		-28,978		
	VV		Součet		133,417		
2	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překozech ručně	m2	3,000	341,00	1 023,00
	VV		plocha pro nově asfaltované napojení na komunikaci				
	VV		6*0,50		3,000		
	VV		Součet		3,000		
3	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překozech ručně	m2	28,978	650,00	18 835,70
	VV		asfaltová plocha				
	VV		6,12*((5,91+3,56)/2)		28,978		
	VV		Součet		28,978		
4	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	162,395	128,00	20 786,56
	VV		původní plocha určená k přeložení s novou zámkovou dlažbou				
	VV		133,417+28,978		162,395		
	VV		Součet		162,395		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	61,990	76,30	4 729,84
	VV		3,71*0,83+3,49+1,15+4,87+1,02*10,13+3,88+3,71+5,98+2,0		61,990		
	VV		2+12,05+1,68+7,47				
	VV		Součet		61,990		
6	K	121151103	Sejmuti omice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3,079	60,80	187,20
	VV		3,71*0,83		3,079		
	VV		Součet		3,079		
7	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	11,158	755,00	8 424,29
	VV		odkopávky pro osazení nových obrubníků- délka původních obrubníků				
	VV		0,60*61,99*0,30		11,158		
	VV		Součet		11,158		
8	K	131113131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,968	1 010,00	977,68
	VV		požadavek PD - posledních 200 mm výšky výkopku jako ochrana základové spáry se provede ručně				
	VV		2,2*2,20*0,20		0,968		
	VV		Součet		0,968		
9	K	131151201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	8,438	653,00	5 510,01
	VV		hloubení jámy pro nové kontejnery				
	VV		((2,60+2,40)/2)*((2,60+2,40)/2)*(1,85-0,20-0,10-0,20)		8,438		
	VV		Součet		8,438		
10	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	20,800	119,00	2 475,20
	VV		((0,5+1,6+0,5)*2)*4		20,800		
	VV		Součet		20,800		
11	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	20,800	41,20	856,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	M	6051112511	řezivo stavební fošny středové š do 160mm dl 2-5m	m3	1,498	9 500,00	14 231,00
	VV		20,80*0,05*1,20		1,248		
	VV		Součet		1,248		
	VV		1,248*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		1,498		
13	K	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	20,564	168,00	3 454,75
	VV		výkopek z odkopávek				
	VV		11,158		11,158		
	VV		výkopek jáma				
	VV		0,968+8,438		9,406		
	VV		Součet		20,564		
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	41,128	352,00	14 477,06
	VV		20,564		20,564		
	VV		Součet		20,564		
	VV		20,564*2 *Přepočtené koeficientem množství		41,128		
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	20,564	22,10	454,46
16	K	175151201	Obsypání objektu podzemní části kontejneru sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	4,406	505,00	2 225,03
	VV		objem výkopu po odečtení objemu ŽB konstrukce podzemní části kontejneru 1600x1600x1600 mm				
	VV		!!!HUTNĚNÍ OBSYPU SE BUDE PROVÁDĚT PO VRSTVÁCH 300-500 MM!!!				
	VV		(0,968+8,438) - 5		4,406		
	VV		Součet		4,406		
17	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	8,812	338,00	2 978,46
	VV		4,406		4,406		
	VV		Součet		4,406		
	VV		4,406*2 *Přepočtené koeficientem množství		8,812		
18	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhuťněním ručně	m2	5,760	46,50	267,84
	VV		zhuťnění plochy dna jámy do 250 mm				
	VV		2,40*2,40		5,760		
	VV		Součet		5,760		
	D	2	Zakládání				106 919,66
19	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,864	2 470,00	2 134,08
	VV		podšyp pod základovou desku v ploše dna jámy				
	VV		2,40*2,40*0,15		0,864		
	VV		Součet		0,864		
20	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,342	4 530,00	1 549,26
	VV		základová deska				
	VV		1,85*1,85*0,10		0,342		
	VV		Součet		0,342		
21	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zřízení	m2	2,960	548,00	1 622,08
	VV		((1,85+1,85)*4)*0,20		2,960		
	VV		Součet		2,960		
22	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	2,960	139,00	411,44
23	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,031	38 800,00	1 202,80
	VV		základová deska-výztuž KARI sítě KY49 8/10/10, 7,90 kg/m2				
	VV		(7,90*(1,85*1,85)*1,15)/1000		0,031		
	VV		Součet		0,031		
24	K	275261142	Osazování bloků ze ŽB do objemu 5 m3 - podzemní část kontejneru KOV+ BIO	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
25	M	562416866	podzemní část kontejneru, ŽB prefabrikát o objemu 5 m3 a rozměru 1600x1600x1600 mm	kus	1,000	90 000,00	90 000,00
	D	5	Komunikace pozemní				206 525,41
26	K	564782111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 300 mm	m2	154,975	521,00	80 741,98
	VV		komunikace				
	VV		1,15*3,49		4,014		
	VV		(10,13+3,88)*((6+3,6)/2)		67,248		
	VV		(1,02+4,87+3,49+0,83)*((3,6+3,56)/2)		36,552		
	VV		9,96*((3,56+5,91)/2)		47,161		
	VV		Součet		154,975		
27	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	158,054	61,50	9 720,32
	VV		plocha vedle stávajících kontejnerů				
	VV		3,079		3,079		
	VV		komunikace				
	VV		154,975		154,975		
	VV		Součet		158,054		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	3,079	208,00	640,43
	VV		3,71*0,83		3,079		
	VV		Součet		3,079		
29	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,215	451,00	998,97
	VV		3,079		3,079		
	VV		odpočet				
	VV		-0,54*1,6		-0,864		
	VV		Součet		2,215		
30	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	2,437	403,00	982,11
	VV		nová plocha				
	VV		2,215		2,215		
	VV		Součet		2,215		
	VV		2,215*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,437		
31	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	154,975	320,00	49 592,00
	VV		zámková dlažba v přírodní barvě - nová plocha				
	VV		154,975		154,975		
	VV		Součet		154,975		
32	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	159,624	400,00	63 849,60
	VV		plocha nové dlažby přírodní barvy				
	VV		154,975		154,975		
	VV		Součet		154,975		
	VV		154,975*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		159,624		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				72 982,45
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	67,990	280,00	19 037,20
	VV		osazení obrubníku ABO 2-15 N				
	VV		7,47+1,68+12,05+2,02+5,98+3,71+6+3,88+10,13+1,02+4,87+1,15+3,49+0,83+3,71		67,990		
	VV		Součet		67,990		
34	M	59217032	obrubník betonový silniční ABO 2-15N	m	69,350	184,00	12 760,40
	VV		67,99		67,990		
	VV		Součet		67,990		
	VV		67,99*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		69,350		
35	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,650	250,00	7 912,50
	VV		nové obrubníky chodnikové				
	VV		2,13+0,53+3,80+2,20+1,66+2,47+6,95+5,77+1,43+1,30+1,28+0,98+1,15		31,650		
	VV		Součet		31,650		
36	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	32,283	162,00	5 229,85
	VV		31,65		31,650		
	VV		Součet		31,650		
	VV		31,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		32,283		
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,550	4 370,00	11 143,50
	VV		0,25*67,99*0,15		2,550		
	VV		Součet		2,550		
38	K	919121211	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnícího profilu	m	6,000	125,00	750,00
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
39	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	6,000	165,00	990,00
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
40	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	2,325	6 520,00	15 159,00
	VV		bourání lože a opěr všech stávajících zahradních obrubníků okolo opravovaných ploch				
	VV		0,25*61,99*0,15		2,325		
	VV		Součet		2,325		
D 997			Přesun sutě				97 645,72
41	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	156,757	304,00	47 654,13
	VV		52,511+95,089+9,157		156,757		
	VV		Součet		156,757		
42	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	783,785	13,30	10 424,34
	VV		156,757		156,757		
	VV		Součet		156,757		
	VV		156,757*5 'Přepočtené koeficientem množství		783,785		
43	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	52,511	153,00	8 034,18
	VV		5,115+34,688+12,708		52,511		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			52,511		
44	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	95,089	280,00	26 624,92
VV		0,90+94,189			95,089		
VV		Součet			95,089		
45	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	9,157	536,00	4 908,15
VV		9,157			9,157		
VV		Součet			9,157		
D		998	Přesun hmot				103 540,50
46	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	207,081	500,00	103 540,50
D		PSV	Práce a dodávky PSV				86 050,00
D		767	Konstrukce zámečnické				86 050,00
47	K	767211012	Montáž nadzemní části kontejneru z kompozitních materiálů	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
48	M	562416868	nadzemní část kontejneru, kompozitový výrobek	kus	1,000	69 000,00	69 000,00
49	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,250	1 640,00	2 050,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejneryna tříděný kom. odpad Lovosice
Objekt: 08 - SO 08 - parc.č. 236, Krátká

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	00263991
Město Lovosice		DIČ:	CZ00263991
Uchazeč:		IČ:	28508751
První Podřipská stavební a.s.		DIČ:	CZ28508751
Projektant:		IČ:	87289831
aut.Ing., Mgr. Karel Štrupl		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	11461527
Josef Beran-STAVO		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		280 764,10	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	280 764,10	21,00%	58 960,46
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	339 724,56

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejneryna tříděný kom. odpad Lovosice
Objekt: 08 - SO 08 - parc.č. 236, Krátká

Místo:		Datum:	26. 5. 2024
Zadavatel:	Město Lovosice	Projektant:	auLIng., Mgr. Karel Štrupl
Uchazeč:	První Podřipská stavební a.s.	Zpracovatel:	Josef Beran-STAVO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	280 764,10
HSV - Práce a dodávky HSV	194 714,10
1 - Zemní práce	45 206,98
2 - Zakládání	106 919,66
5 - Komunikace pozemní	8 105,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 445,64
997 - Přesun sutě	2 600,07
998 - Přesun hmot	20 436,19
PSV - Práce a dodávky PSV	86 050,00
767 - Konstrukce zámečnické	86 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejneryna tříděný kom. odpad Lovosice

Objekt:

08 - SO 08 - parc.č. 236, Krátká

Místo:

Datum: 26. 5. 2024

Zadavatel:

Město Lovosice

Projektant:

aut.Ing., Mgr. Karel Štrupl

Uchazeč:

První Podřipská stavební a.s.

Zpracovatel:

Josef Beran-STAVO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							280 764,10
D	HSV		Práce a dodávky HSV				194 714,10
D	1		Zemní práce				45 206,98
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	3,750	111,00	416,25
	vv		stávající plocha na straně napojení v š. 1 m				
	vv		3,75*1		3,750		
	vv		Součet		3,750		
2	K	113107011	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm při překozech ručně	m2	3,750	234,00	877,50
	vv		stávající plocha na straně napojení v š. 1 m				
	vv		3,75*1		3,750		
	vv		Součet		3,750		
3	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm při překozech ručně	m2	3,756	341,00	1 280,80
	vv		plocha pro nově asfaltované napojení na komunikaci				
	vv		1,5*0,60		0,900		
	vv		5,1*0,56		2,856		
	vv		Součet		3,756		
4	K	113107043	Odstranění podkladu živichých tl 150 mm při překozech ručně	m2	3,966	650,00	2 577,90
	vv		1,51*0,60		0,906		
	vv		5,1*0,60		3,060		
	vv		Součet		3,966		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	3,750	76,30	286,13
	vv		3,75		3,750		
	vv		Součet		3,750		
6	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	5,625	60,80	342,00
	vv		3,75*1,5		5,625		
	vv		Součet		5,625		
7	K	131113131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,152	1 010,00	1 163,52
	vv		požadavek PD - posledních 200 mm výšky výkopku jako ochrana základové spáry se provede ručně				
	vv		2,40*2,40*0,20		1,152		
	vv		Součet		1,152		
8	K	131151201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	8,438	653,00	5 510,01
	vv		hloubení jámy pro nové kontejnery				
	vv		((2,60+2,40)/2)*((2,60+2,40)/2)*(1,85-0,20-0,10-0,20)		8,438		
	vv		Součet		8,438		
9	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	20,800	119,00	2 475,20
	vv		((0,5+1,60+0,5)*2)*4		20,800		
	vv		Součet		20,800		
10	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	20,800	41,20	856,96
11	M	6051112511	žezivo stavební fošny středové š do 160mm dl 2-5m	m3	1,498	9 500,00	14 231,00
	vv		20,80*0,05*1,20		1,248		
	vv		Součet		1,248		
	vv		1,248*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,498		
12	K	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,715	168,00	1 800,12
	vv		zemina/výkopek				
	vv		1,152*8,438		9,590		
	vv		ornice				
	vv		5,625*0,20		1,125		
	vv		Součet		10,715		
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	21,205	352,00	7 464,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		zemina/výkopek				
	VV		(1,152+8,438)*2		19,180		
	VV		ornice				
	VV		5,625*0,20*1,8		2,025		
	VV		Součet		21,205		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,715	22,10	236,80
	VV		10,715		10,715		
	VV		Součet		10,715		
15	K	175151201	Obsypání objektu podzemní částí kontejneru sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	4,590	505,00	2 317,95
	VV		objem výkopu po odečtení objemu ŽB konstrukce podzemní části kontejneru 1600x1600x1600 mm				
	VV		!!!HUTNĚNÍ OBSYPY SE BUDE PROVÁDĚT PO VRSTVÁCH 300-500 MM!!!				
	VV		(1,152+8,438) - 5		4,590		
	VV		Součet		4,590		
16	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	9,180	338,00	3 102,84
	VV		4,590		4,590		
	VV		Součet		4,590		
	VV		4,59*2 'Přepočtené koeficientem množství		9,180		
17	K	181911102	Úprava pláňe v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhuťněním ručně	m2	5,760	46,50	267,84
	VV		zhuťnění plochy dna jámy do 250 mm				
	VV		2,40*2,40		5,760		
	VV		Součet		5,760		
	D	2	Zakládání				106 919,66
18	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,864	2 470,00	2 134,08
	VV		podšyp pod základovou desku v ploše dna jámy				
	VV		2,40*2,40*0,15		0,864		
	VV		Součet		0,864		
19	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,342	4 530,00	1 549,26
	VV		základová deska				
	VV		1,85*1,85*0,10		0,342		
	VV		Součet		0,342		
20	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zřízení	m2	2,960	548,00	1 622,08
	VV		((1,85+1,85)*4)*0,20		2,960		
	VV		Součet		2,960		
21	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	2,960	139,00	411,44
22	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,031	38 800,00	1 202,80
	VV		základová deska-výztuž KARI sítě KY49 8/10/10, 7,90 kg/m2				
	VV		(7,90*(1,85*1,85)*1,15)/1000		0,031		
	VV		Součet		0,031		
23	K	275261142	Osazování bloků ze ŽB do objemu 5 m3 - podzemní část kontejneru KOV+ BIO	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
24	M	562416866	podzemní část kontejneru, ŽB prefabrikát o objemu 5 m3 a rozměru 1600x1600x1600 mm	kus	1,000	90 000,00	90 000,00
	D	5	Komunikace pozemní				8 105,56
25	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	6,815	61,50	419,12
	VV		oprava původní plochy				
	VV		3,75*1		3,750		
	VV		nová plocha				
	VV		1,50*3,75		5,625		
	VV		odpočet				
	VV		-1,6*1,6		-2,560		
	VV		Součet		6,815		
26	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	3,065	208,00	637,52
	VV		nová plocha				
	VV		1,50*3,75		5,625		
	VV		odpočet				
	VV		-1,6*1,6		-2,560		
	VV		Součet		3,065		
27	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopec plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	3,960	871,00	3 449,16
	VV		doasfaltování plochy před novými kontejnery				
	VV		1,5*0,60		0,900		
	VV		5,1*0,60		3,060		
	VV		Součet		3,960		
28	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,025	451,00	1 815,28
	VV		nová plocha				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV 3,75*1,5		5,625		
			VV odpočet				
			VV -1,6*1		-1,600		
			VV Součet		4,025		
29	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	4,428	403,00	1 784,48
			VV nová plocha		5,625		
			VV 3,75*1,5				
			VV odpočet				
			VV -1,6*1		-1,600		
			VV Součet		4,025		
			VV 4,025*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,428		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 445,64
30	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,500	514,00	771,00
			VV 1,5		1,500		
			VV Součet		1,500		
31	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	1,530	237,00	362,61
			VV 1,5		1,500		
			VV Součet		1,500		
			VV 1,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,530		
32	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,750	403,00	1 511,25
			VV osazení vybouraného obrubníku				
			VV 3,75		3,750		
			VV Součet		3,750		
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,600	343,00	2 263,80
			VV 1,5+5,1		6,600		
			VV Součet		6,600		
34	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	6,732	162,00	1 090,58
			VV 6,6		6,600		
			VV Součet		6,600		
			VV 6,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,732		
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,444	4 370,00	1 940,28
			VV 0,25*(1,5+3,75+6,6)*0,15		0,444		
			VV Součet		0,444		
36	K	919121211	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnícího profilu	m	8,920	125,00	1 115,00
			VV místo napojení nové plochy na stávající komunikaci				
			VV 0,60+1,5+0,60		2,700		
			VV 0,56+5,1+0,56		6,220		
			VV Součet		8,920		
37	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	8,920	165,00	1 471,80
			VV místo napojení nové plochy na stávající komunikaci				
			VV 0,60+1,5+0,60		2,700		
			VV 0,56+5,1+0,56		6,220		
			VV Součet		8,920		
38	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,141	6 520,00	919,32
			VV bourání lože z betonu pod obrubníky a opěr obrubníků				
			VV 0,25*3,75*0,15		0,141		
			VV Součet		0,141		
D 997			Přesun sutě				2 600,07
39	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,365	304,00	1 022,96
			VV 0,310+1,802+1,253		3,365		
			VV Součet		3,365		
40	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,825	13,30	223,77
			VV 3,365		3,365		
			VV Součet		3,365		
			VV 3,365*5 'Přepočtené koeficientem množství		16,825		
41	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,310	153,00	47,43
			VV odbourání lože a opěr z betonu				
			VV 0,310		0,310		
			VV Součet		0,310		
42	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,802	352,00	634,30
			VV 0,675+1,127		1,802		
			VV Součet		1,802		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,253	536,00	671,61
	VV		1,253		1,253		
	VV		Součet		1,253		
	D	998	Přesun hmot				20 436,19
44	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	23,653	864,00	20 436,19
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				86 050,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				86 050,00
45	K	767211012	Montáž nadzemní části kontejneru z kompozitních materiálů	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
46	M	562416868	nadzemní část kontejneru, kompozitový výrobek	kus	1,000	69 000,00	69 000,00
47	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,250	1 640,00	2 050,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejneryna tříděný kom. odpad Lovosice

Objekt:

09 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Lovosice

Uchazeč:

První Podřipská stavební a.s.

Projektant:

aut. Ing., Mgr. Karel Štrupl

Zpracovatel:

Josef Beran-STAVO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 5. 2024

IČ:

00263991

DIČ:

CZ00263991

IČ:

28508751

DIČ:

CZ28508751

IČ:

87289831

DIČ:

IČ:

11461527

DIČ:

Cena bez DPH

67 566,86

DPH základní

Základ daně

67 566,86

Sazba daně

21,00%

Výše daně

14 189,04

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

81 755,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Podzemní kontejneryna tříděný kom. odpad Lovosice
Objekt: 09 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 26. 5. 2024
Zadavatel: Město Lovosice Projektant: aut.Ing., Mgr. Karel Štrupl
Uchazeč: První Podřipská stavební a.s. Zpracovatel: Josef Beran-STAVO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	67 566,86
M - Práce a dodávky M	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	67 566,86
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	21 795,76
VRN3 - Zařízení staveniště	17 436,61
VRN6 - Územní vlivy	10 897,88
VRN7 - Provozní vlivy	17 436,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejneryna tříděný kom. odpad Lovosice

Objekt:

09 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 26. 5. 2024

Zadavatel:

Město Lovosice

Projektant: aut.Ing., Mgr. Karel Štrupl

Uchazeč:

První Podřipská stavební a.s.

Zpracovatel: Josef Beran-STAVO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							67 566,86
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				67 566,86
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				21 795,76
1	K	012002000	Geodetické práce	%	2 179 576,000	0,01	21 795,76
D	VRN3		Zařízení staveniště				17 436,61
2	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2 179 576,000	0,01	17 436,61
D	VRN6		Územní vlivy				10 897,88
3	K	060001000	Územní vlivy	%	2 179 576,000	0,01	10 897,88
D	VRN7		Provozní vlivy				17 436,61
4	K	070001000	Provozní vlivy	%	2 179 576,000	0,01	17 436,61

Technické podmínky

Objednatel stanoví technické podmínky pro plnění veřejné zakázky, které jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek a účastník/dodavatel je povinen je respektovat a při plnění veřejné zakázky se jimi řídit.

Objednatel stanoví tyto technické podmínky předmětu plnění:

1. Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon“):

- Dle § 5 zákona
 - Původcem odpadu se rozumí
 - každý, při jehož činnosti vzniká odpad,
 - právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provádí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadu, nebo
 - obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad podle § 59 a 60 na místo obci k tomuto účelu určenému.
 - V případě, že odpad vzniká při činnosti více osob nebo při činnosti prováděné na základě smlouvy pro vlastníka věci, ze které se stane odpad, je původcem odpadu osoba, která fyzicky provádí činnost, při které odpad vzniká. Původcem odpadu je jiná osoba podle věty první, pokud tak vyplývá z písemné smlouvy uzavřené mezi těmito osobami. Původce odpadu podle věty první nebo druhé se stává vlastníkem vzniklého odpadu nejpozději v okamžiku jeho vzniku.
 - V případě komunálních odpadů a odpadů z obalů, s výjimkou odpadů z domácností, je původcem těchto odpadů vlastník nemovité věci, kde vznikají, pokud tak vyplývá z písemné smlouvy s osobou, která by byla původcem odpadu podle odstavce 1, a nejpozději v okamžiku vzniku odpadu se stává vlastníkem odpadu.

Původcem odpadu, který vzniká při předmětu plnění, je Zhotovitel.

- Dle § 15 písm. c) zákona je původce odpadu povinen mít zajištěnou písemnou smlouvu k předání vyprodukovaného komunálního, stavebního a demoličního odpadu ještě před jejich vznikem.

Zhotovitel je povinen mít zajištěnou písemnou smlouvu k předání vyprodukovaného komunálního, stavebního a demoličního odpadu ještě před jejich vznikem.

- Původce musí nově od účinnosti zákona při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

Zhotovitel je povinen při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů nejpozději jako součást předávacího protokolu při převjímacím řízení.

2. Dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška“):

- Dle § 42 a přílohy č. 24 vyhlášky se stavební a demoliční odpady vyprodukované při odstraňování stavby, provádění stavby a údržbě stavby musí odděleně soustřeďovat na:
 - Vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat:
 - Stacionární zdroje,

- elektrické přístroje,
- podlahové konstrukce,
- sanitární technika,
- sklo, ploché sklo, izolační sklo, sklo pro stavební účely, skleněné stěny a stěny z luxfer,
- dřevo a výrobky ze dřeva neznečištěné nebezpečnými látkami,
- dveře a okna a další výplně stavebních otvorů,
- rostliny,
- beton a betonové konstrukce,
- cihly a zdící prvky,
- střešní tašky,
- keramické a obkladové prvky, další obkladové prvky a sanitární keramika,
- asfaltové směsi, které neobsahují nebezpečné látky,
- sádkartonové desky a stavební materiály na bázi sádry, které neobsahují nebezpečné látky,
- konstrukční kovové stavební díly a jiné kovové výrobky,
- plastové stavební výrobky a materiály z PVC,
- plastové stavební výrobky a materiály jiné než PVC,
- pěnový polystyren, který neobsahuje nebezpečné látky,
- minerální vlna, která neobsahuje nebezpečné látky,
- směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, které neobsahují nebezpečné látky a
- polyvinylchlorid.
- Vybourané stavební materiály, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího produktu:
 - Zeminy a kamení,
 - znovuzískané asfaltové směsi.
- Stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky:
 - Veškeré nebezpečné odpady pod kat. 17 (Stavební a demoliční odpady vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst).

Zhotovitel je povinen při provádění předmětu díla výše uvedené odpady odděleně soustřeďovat.

Zhotovitel je povinen nakládat s výše uvedenými odpady v režimu vedlejšího produktu, pokud splní podmínky dle vyhlášky 130/2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem a 294/2005 o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů nejpozději jako součást předávacího protokolu při převímacím řízení.

3. Dle technických pokynů Evropské komise

V případě renovace staveb k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ se má za to, že činnost významně poškozuje oběhové hospodářství, včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace, pokud vede k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo pokud významně přispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo pokud dlouhodobé odstraňování odpadu může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí. Na základě tohoto opatření hospodářské subjekty provádějící renovaci budov zajistí, že:

- nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.

Zhotovitel má povinnost nejméně 70 % hmotnostních (nikoli nebezpečných) stavebních a demoličních odpadů vzniklých na staveništi připravit k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem.

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů nejpozději jako součást předávacího protokolu při přejímacím řízení.

4. Dle zvláštních podmínek plnění

Objednatel v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 ZZVZ v rámci předmětu plnění stanovil podmínky „odpovědného veřejného zadávání“. Objednatel v podmínkách plnění stanovil zvláště požadavky na:

- Zajištění důstojných pracovních podmínek,
- Podporu vzdělávání,
- Podporu přístupu malých a středních podniků k veřejné zakázce,
- Podporu férových dodavatelských vztahů,
- Podporu ekologicky šetrných řešení,
- Snížení negativních dopadů plnění veřejné zakázky na místní komunity.

Povinnosti Zhotovitele při provádění předmětu plnění:

- Realizace stavby o sobotách, nedělích a ostatních dnech pracovního klidu podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, bude možná s podmínkou, že nebudou zatíženy hlukem a prachem okolní objekty.
- Zhotovitel v maximální míře omezí prašnost a hlučnost při provádění prací.
- Zhotovitel je povinen na staveništi a při provádění prací respektovat požadavky k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, dané zejména
 - zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.),
 - zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
 - nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
- Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění Smlouvy
 - plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
 - řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
 - kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů a dokladů o plnění řádného a včasného plnění finančních závazků vůči těmto poddodavatelům.

- Zhotovitel se zavazuje, že umožní exkurze vč. výkladu na stavbě díla žákům základních škol s cílem podpořit zájem o studium/práci v technických oborech, maximální možný počet je omezen na dvě exkurze za dobu trvání díla v domluvených termínech, počet žáků max. 15. Exkurze budou pořádány v případě zájmu objednatele, za dodržení všech bezpečnostních podmínek daných předmětem smlouvy a po dohodě obou smluvních stran.
- Zhotovitel se zavazuje, že:
 - bude provádět dílo takovým způsobem, aby provoz bylo okolí ovlivněn co nejméně,
 - plocha zabraná stavbou musí být ohrazena, prostory staveniště musí být odděleny s ohledem na bezpečnost osob,
 - během prací a zejména vždy při ukončení prací na stavbě zabezpečí objekty proti přístupu cizích osob.
- Zhotovitel je povinen zajistit, že všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří jsou cizinci a budou provádět jakoukoliv činnost na díle, mají povolení k pobytu na území České republiky a povolení k zaměstnání pro místo provádění prací (popř. zelenou nebo modrou kartu), je-li to právními předpisy vyžadováno. Objednatel má právo vyžádat si předložení kopii příslušných dokladů kdykoliv v průběhu realizace díla, a to až do doby předání a převzetí díla (popř. do doby ukončení prací na odstraňování vad díla) a zhotovitel je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět.
- Zhotovitel se zavazuje, že neumožní výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ani nepověří provedením díla subdodavatele, který takové jednání umožňuje.
- Zhotovitel přijme opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

5. S ohledem na prevenci a omezení znečištění

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Zhotovitel je povinen respektovat výše uvedené minimální požadavky a jejich splnění prokázat doložením příslušných certifikátů, technických listů apod.

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů neipozději jako součást předávacího protokolu při převímacím řízení.

