

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO „OPRAVA KONSTRUKČNÍCH VRSTEV KOMUNIKACE VČETNĚ FINÁLNÍHO ASFALTOVÉHO POVRCHU V ULICI OSVOBODITELŮ, LOVOSICE“

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Objednatel Město Lovosice

se sídlem: Školní 407/2, Lovosice 2, 410 02

zastoupený: Ing. Vojtěchem Krejčím, starostou města

zástupce pro věcná jednání: [redacted] vedoucí odboru rozvoje města

e-mail/telefon: [redacted]

IČ: 00263991

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 724471/0100

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00, Praha 5

zastoupený: [redacted] na základ plné moci

ze dne 08.01.2025

e-mail/telefon: [redacted], mobil: [redacted] 399

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, datum zápisu 1. března 1994.

uzavřeli níže uvedeného měsíce a roku tento **dodatek č. 1 smlouvy o dílo**

Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 6.8.2025 se v čl. VI upravuje takto:

VI. Cena

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky zhotovitele ze dne 04.07.2025, kalkulované v rámci výběrového řízení na předmět plnění této smlouvy. Cena za provedení předmětu plnění činí: **1 941 575,64 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion devět set čtyřicet jeden tisíc pět set sedmdesát pět korun českých šedesát čtyři haléřů)

2. Cena navrhovaných víceprací činí **526 368,64 Kč**

3. Cena celkem bez 21 % DPH navýšená o vícepráce je **2 467 944,28 Kč**

4. Cena s 21 % DPH činí **2 986 212,58 Kč**

5. Cena díla je zahrnuje všechny poplatky a veškeré další náklady spojené s provedením díla a se splněním ostatních povinností zhotovitele v rámci této smlouvy.

6. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

7. Cena podle článku VI. bodu 1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi objednatel a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou.

8. Jestliže dodavatel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.

9. Požaduje-li objednatel písemně, nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny v rozsahu prací, odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena anebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.

10. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.

11. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném přesnění rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.

V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změn.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 17.9.2025, číslo usnesení: 419 / 2025

V Lovosicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Vojtěch Krejčí
Starosta



..... a
zmocněnec dle PM ze dne 08.01.2025



Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-CAAA-25006 - Lovosice, ul. Osvoboditelů - oprava komunikace/ úprava položek rozpočtu, zvýšení únosnosti podkladních vrstev



Objednatel: Město Lovosice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
Upravené množství položek rozpočtu dle skutečnosti						
1.		Zemní práce				
1..1.	1131075R01	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	73,000		
1..2.	122351302	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	21,900		
1..3.	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	31,500		
1..4.	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	31,500		
1..5.	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	56,700		
1..6.	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru	m3	31,500		
1..7.	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	73,000		
1..9.	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	53,000		
1..10.	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,600		
1..11.	175151109	Příplatek k ceně za prohození sypaniny strojně	m3	9,600		
1..12.	R	Netříděný písek zásypový 0/4 praný 5m3*2,0objem/hmot=10tun	t	10,000		
1.	Celkem	Zemní práce				
2.		Komunikace pozemní				
2..1.	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	73,000		
2..2.	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	73,000		
2..3.	567132113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 180 mm	m2	73,000		
2..4.	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	-876,000		
2..5.	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	-876,000		
2..6.	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	73,000		
2.	Celkem	Komunikace pozemní				
3.		Vedení trubní dálková a přípojná				
3..1.	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	2,000		
3..2.	OSM.222110	KGEM Trubka DN 160/1000, plnostěnná SN10 EN 1401-1	m	40,000		
3..3.	OSM.222200	KGB koleno DN 160/15st SN8	kus	6,000		
3..4.	OSM.222210	KGB koleno DN 160/30st SN8	kus	6,000		
3..5.	OSM.222220	KGB koleno DN 160/45st SN8	kus	6,000		
3..6.	871350410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200	m	40,000		
3..7.	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	ks	9,000		
3..8.	BTL.0006303.URS	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5cm, DN 150	ks	6,000		
3..9.	BTL.0006306.URS	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/195/5c, 45x19,5x5cm	ks	6,000		
3..10.	BTL.0006311.URS	Prstenec vyrovnávací TBV-Q 10a 390/60	ks	6,000		
3..11.	59223084	koš kalový pro zachytávání hrubých nečistot PP š 150 až 200mm	ks	6,000		
3..12.	24481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	ks	6,000		
3.	Celkem	Vedení trubní dálková a přípojná				

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-CAAA-25006 - Lovosice, ul. Osvoboditelů - oprava komunikace/ úprava položek rozpočtu, zvýšení únosnosti podkladních vrstev



Objednatel: Město Lovosice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]		
4.		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
4..3.	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	124,000				
4..6.	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-306,600				
4..8.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	65,000				
4..9.	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	65,000				
4..10.	R	Vodorovné dopravní značení BARVOU přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté základní	kpl	1,000				
4.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
Upravené množství položek rozpočtu dle skutečnosti								
Zvýšení únosnosti podkladních vrstev pozemní komunikace								
2..3.	567132113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 180 mm	m2	790,820				
	Poznámka	navýšení tloušťky vrstvy + 15 cm						
		přepočet 1 cm SC výměry 949 m2 = 24.878,98 Kč // * 15 cm = 373.180,05 Kč						
2..1.	564851011	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-949,000				
Zvýšení únosnosti podkladních vrstev pozemní komunikace								
Projekt: 841-CAAA-25006	Celkem bez DPH	Lovosice, ul. Osvoboditelů - oprava komunikace				526 368,64		