

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č.2

Zadavatel:

Obchodní jméno: Město Lovosice
Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
IČ: 00263991
Oprávněná osoba zadavatele: Ing. Vojtěch Krejčí, starosta

Smluvní zastoupení zadavatele:

Obchodní jméno: ISES s.r.o.
Sídlo: M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6
IČ: 645 83 988
Oprávněná osoba: Ing. Vladimír Klatovský, CSc.
Telefon: +420 233 339 718 / +420 603 119 370

Kontaktní osoba zadavatele ve věcech souvisejících s veřejnou zakázkou:

Kontaktní osoba: Ing. Jana Vávrová Trachtová
Telefon: +420 233 339 718 / +420 603 119 370
E-mail: trachtova@ises.cz

Praha 12.12.2025

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), Vám tímto sdělujeme vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v souladu s § 53 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: „**Nafukovací hala pro tenisové kurty ve městě Lovosice**“.

Dotaz č. 1

dovolujeme si požádat o vysvětlení k veřejné zakázce a nesouladu mezi výkazem výměr a ZD/PD

Dotaz 1.1

TECHNOLOGICKÝ KONTEJNER VE VÝKAZU VÝMĚR 1 HALA JE UVEDEN V SOUBORU TECHNOLOGIE V POLOŽCE Č. 8 - strojovna a sklad v provedení ocelové konstrukce a trapézového vlnitého plechu, bez zateplení; spodní stavbu zajišťuje zadavatel , SOUČASNĚ VE VÝKAZU VÝMĚR NAFUKOVACÍ HALA JE POLOŽCE UVEDEN NÁZEV : Kontejnerový prvek pro technologii nafukovací haly dle specifikace PD – Dodávka ZŘEJMÝ NESOULAD MEZI TĚMITO VÝKAZY A PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ , CO PLATÍ ?!

Vysvětlení 1.1

Položky URS „neznají“ u těchto prvků konkrétní výrobky. Jedná se o technologický kontejner, montovanou buňku, specifickou garáž, apod., která ale bude splňovat hygienické, statické, bezpečnostní a technické normy. Rozměr v projektové dokumentaci je přibližný možný a je vázán dodávkou vnitřní technologie. Kontejner bude postaven na základových patkách (požadavek ŽP s ohledem na stávající stromy) a bude tudíž mít vlastní integrovanou podlahu případně podlahu ze zámkové dlažby na šterkovém podsypu mezi patkami (zadavatel

nespecifikoval s ohledem na technické řešení dodavatele). Ve výkazu výměr je počítána podlaha již součástí dodávaného objektu.

Dotaz 1.2

KONTEJNER THML - Kontejnerový prvek zateplený pro technologii THML dle specifikace PD – Dodávka , DLE PD se jedná o kontejner rozměru 2,7m x 3,7m x 2,5m / D x Š x V / , s ohledem na šíři kontejneru 3,7m bude muset být řešen jako zakázková výroba a dále bude přepravován jako nadměrný náklad , skutečně je to myšleno jako kontejner ?!"

Vysvětlení 1.2

Zadavatel vysvětluje, že jde o naprosto shodné vysvětlení, jako v předchozím bodě. Jediný rozdíl je v tom, že tento objekt (kontejner, montovaná buňka, specifická garáž, apod.) bude proveden zateplený minerální vatou.

Dotaz 1.3

KONETJNER THML – VE VÝKRESE PŮDORYSU V.Č. D 1.1.3.1 je kompaktní předávací stanice kreslena v „kontejneru“ označeném TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ , v situačním výkrese Horkovodu č. 100 je kompaktní předávací stanice zakreslena v objektu označeném Teplené hospodářství , prosím vysvětlit kde by měla KPS skutečně být umístěna , rozpor v umístění. Kontejnerová sestava pro sportovní kabiny dle specifikace PD - PROSÍM VYSVĚTLIT, NEDOHLEDALI JSME V PD

Vysvětlení 1.3

V projektu i výkazu výměr jsou tři přidružené objekty k nafukovací hale a to, technologický objekt, skladovací objekt a mezi nimi objekt tepelného hospodářství města Lovosice. Skladovací slouží pro uložení složené nafukovací haly, technologický pro kompletní technologii nafukovací haly a objekt tepelného hospodářství, do kterého je zaveden horkovod a bude v něm kompaktní předávací stanice.

Dotaz 1.4

HORKOVOD

V TZ je v montáži PIP uvedeno , že montáž bude s předhřevem a současně , že kompenzace bude řešena kompenzačními útvary , prosím vysvětlit

V TZ je uvedeno napojení na primár DN 250 , V KLADEČSKÉM PLÁNU JE PRIMÁR DN 300 V TZ ve zkouškách se píše o jednočinném kompenzátoru , ve výkazu výměr žádná taková položka není , prosím vysvětlit.

Vysvětlení 1.4

Zadavatel tímto vysvětluje, že montáž s předehřevem není nutná, jedná se pouze o zjevnou administrativní chybu.

Páteřní dimenze je DN300 platí tedy kladečský plán a potrubí DN300.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.