

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka

„Komunikace, parcelace a inženýrské sítě – Sadová ulice, Lovosice“

ZADAVATEL: Město Lovosice
Sídlem: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zastoupený: Ing. Vojtěch Krejčí, starosta
IČ: 00263991

V Praze dne 17. 12. 2025

Vážení,

zadavatel Vám v souladu se zadávací dokumentací (dále také „ZD“) sděluje následující vysvětlení, resp. změnu či doplnění ZD (dále také „vysvětlení“) ke shora uvedené veřejné zakázce zadávané v příslušném zadávacím řízení.

V č.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	Vysvětlení zadávací dokumentace
32.	<u>Původní dotaz:</u> Ve výkazu výměr <i>SO 03 – Kanalizace + přípojky nové RD</i> chybí k ocenění provedení zemního protlaku pod komunikací ul. Teplická. V projektové dokumentaci k SO 03 – Kanalizace + přípojky nové RD je zobrazen zemní protlak pod komunikací ul. Teplická včetně protlakových jam. Vzhledem k tomu, že potrubí je z kameniny KT 250, bude nutné protlak realizovat pomocí chráničky min. DN 400 s uzavíracími manžetami na koncích a vystředovacími profily mezi chráničkou a KT 250. <u>Dotaz:</u> Doplní Zadavatel do výkazu výměr dodatečně realizaci zemního protlaku pod komunikací v ul. Teplická. A to včetně dodávky chráničky a 2ks uzavíracích manžet na koncích chráničky a vystředovacími profily mezi chráničkou a KT 250? <u>Odpověď Zadavatele:</u> Položky byly ve VV doplněny. <u>Nový dotaz:</u> Zadavatel dle zasláního dotazu doplnil do výkazu výměr položky. Nicméně jako materiál chráničky uvedl kameninu DN 400, což není vhodné řešení. Vzhledem k tomu, že potrubí kanalizace z kameniny KT DN 250 má větší průměr u hrdel 400 mm, takže je jasné, že se do potrubí DN 400 určitě nevejde. Navíc řešení kamenina do kameniny nedává moc smysl a bylo by to i ekonomicky nevýhodné. <u>Řešení protlaku pod komunikací lze nejlépe realizovat:</u> a) Buď variantou s ocelovou chráničkou min. DN 600 až DN 1000, do které se následně kameninové potrubí KT DN 250 nasune a pomocí uzavíracích manžet na koncích a vystředovacími profily mezi chráničkou a KT 250 zafixuje. Dále je možnost místo manžet a vystředovacích profilů mezikruží zaplnit také cementopílkovou suspenzí. Výhodou této varianty je určitě lepší možnost nastavení potřebného spádu u gravitačního potrubí KT DN 250, nevýhoda je určitě, že je to dražší varianta. b) Nebo zůstat u varianty protlaku (hydraulické zatlačování – šnekové vrtání) přímo kameninového potrubí KT DN 250 bez jakékoliv chráničky. Vzhledem ke kratší délce 12,4 m proveditelné, nicméně určitě s horší možností následného nastavení potřebného spádu u gravitačního potrubí KT DN 250. Tato varianta je určitě ekonomicky výhodnější.	Zadavatel upravil VV. V objektu SO3 byly upraveny položky pro protlak (hydraulické zatlačování – šnekové vrtání) přímo kameninového potrubí bez chráničky.

33.	Změna Výkazu výměr – viz výše uvedené žádosti o vysvětlení	Zadavatel v návaznosti na vydaná vysvětlení zadavatel provedl opravnou korekci ZD a vydává tímto nový aktualizovaný výkaz výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení: • Příloha č. 2 – Výkaz výměr_aktualizace na základě vysvětlení č. 32 Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro zpracování nabídky je třeba použít toto upravené znění výkazu výměr. Současně tímto pozbývá platnosti předchozí vydaný výkaz výměr.
34.	Posun termínu pro podání nabídek	V návaznosti na výše uvedená vysvětlení a také ve spojení s vydaným opožděným vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel mění v článku 11. zadávací dokumentace „LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ“ konec lhůty pro podání nabídek, který je nově stanoven do 5. 1. 2026 do 10:00 hodin. Tímto se ruší termín pro podání nabídek, který byl stanoven na 31. 12. 2025 do 10:00 hod.

S pozdravem

A.I. Consulting s.r.o, v.z. JUDr. Kamila Kröblová