






Poznámka :

- (B1) Vybourání stávajících cihelných příček vč. všech doplňkových konstrukcí (zárubně, dveře, zař. předměty...)
- (B2) Vybourání stávající výplňové konstrukce vč. parapetu (ke stávající podlaze)
- (B3) Vybourání stávající nosné konstrukce vč. jejího podchycení 3x180 (postupováno bude dle předepsaných pracovních postupů)
- (B4) Vybourání stávající cihelné klenby mezi 1.NP a 2.NP statické zajištění a stabilizace je řešeno samostatně viz. část statiky (postupováno bude dle předepsaných pracovních postupů)

LEGENDA MATERIÁLU

-  stávající konstrukce
-  bourané svislé konstrukce
-  bourané vodorovné konstrukce



	Zodp. projektant	Kontroloval	Vypracoval
k.ú. : Lovosice, p.č. 393/1, 392, 408/1			
Investor : Kulturní středisko Lovos, 8.května 13, Lovosice 410 02			
akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Kulturní centrum "Lovoš"			
výtisk : Půdorys 2.NP Bourací práce			
formát		4 x A4	
datum		11/2018	
stupeň PD		SŘ	
zakázkové číslo		-	
archivní číslo		-	
č.v. : D.1.1.02		měřítko : 1:50	