







ŘEZA-A'



 $\pm 0,000 = 157,15 \text{ mm}$.

51

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 mm
KLADEČÍ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 0-4 mm 40 mm
GEOTEXTILIE
PODLOŽI - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRŤ 8-16 mm 100 mm
MRAZUVEDROVNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRŤ 16-32 mm 150 mm
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYV KONTAINERŮ 670 mm
ZÁSYV KAMENNÝM 16-32 mm 500 mm
PÍSKOVÝ PODSYV KONTAINERŮ 0-16 mm 50 mm
HUŤNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŤ - 45 MPa

Legenda:

- | | |
|---|----------------------------|
|  | BETON PROSTÝ BEZ VÝZTUŽE |
|  | ZEMINA NASYPANÁ - KAMENIVO |
|  | ŠTĚRKOPISKOVÝ ZÁŠYP |
|  | KAMENIVO 16-32 |
|  | ZEMINA PŮVODNÍ |

ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
Ing.Pavel Šindelář		Ing. Aleš Mňuk		Ing.Vladimír Klatovský, CSc.	
OBEČ: Lovosice		KRAJ: Ústecký			
INVESTOR: Město Lovosice, Školní 2, 410 30 Lovosice					
PODZEMNÍ KONTEJNERY PRO MĚSTO LOVOŠICE - 2. ETAPA SO 8 - ul. Jabloňová alej					
FORMÁT: A3		REVIZE: 0			
DATUM: 08/2018					
ÚČEL: OHL					
ČÍS.ZAKÁZKY: -					
MĚŘÍTKO: 1:50		ČÍS.VÝKRESU 4			