



ŘEZ A - A'



ŘEZ B - B'



SKLADBY KONSTRUKCÍ

- S1**
- Železobetonová podlahová deska C25/30 s Kari sítí 150/8 x 150/8 mm 150 mm
 - (Kari síť umístit 7 cm od spodního líce)
 - Hydroizolace (1xNp, 1x Bitagit S40, 1x Sklobit S40) 10 mm
 - Podkladní vyrovnávací betonová mazanina C 16/20 50 -180 mm
 - (proměnná tl. dle stávajícího podkladu, průměrně tl. viz v.č. D.1.1.2)
 - Stávající podlahová konstrukce (panely, beton. mazanina)
 - Stávající rostlý terén
- S2**
- Železobetonová podlahová deska C25/30 s Kari sítí 150/8 x 150/8 mm 150 mm
 - (Kari síť umístit 7 cm od spodního líce)
 - Hydroizolace (1xNp, 1x Bitagit S40, 1x Sklobit S40) 10 mm
 - Podkladní betonová mazanina C 16/20 150 mm
 - (Kari síť 150/6 x 150/6 mm 3 cm od spodní úrovně)
 - Štěrkodrt 0 - 32 mm 100 mm
 - Stávající rostlý terén

- S3**
- Betonová mazanina C25/30 s Kari sítí 150/8 x 150/8 mm 150 mm
 - (Kari síť umístit 2 cm od spodního líce)
 - Separáční fólie
 - Štěrkodrt 0 - 32 mm 150 mm
 - geotextilie 300 g/m2
 - Stávající rostlý terén

- S4**
- Střešní panely Kingspan KS 1000 RW 80 mm
 - Ocelové vazníky U 160 a 1,50 m 160 mm
 - Ocelový rám HEA 260 250 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající konstrukce
- Zdivo betonové prolévané betonem C16/20 (ztracené bednění tl. 150 mm)
- Prostý beton
- Železobeton
- Sendvičové panely Kingspan
- Štěrkodrt 0 - 32 mm
- Rostlý terén
- Bourané konstrukce

POZNÁMKA :

Kóty označené (*) jsou proměnné podle stávající konstrukce a zjištění při realizaci

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|--|---------|--|--------------|
| ZODP. PROJEKTANT ING. STAHR | | VYPRACOVAL ING. STAHR | | ING. VLADIMÍR STAHR | | | | | |
| K.Ú., p.č. | | LOVOSICE, ST.P.905/1, 905/8, 905/9 | | E-MAIL : vladimir.stahr@meulovo.cz | | | | | |
| INVESTOR | | TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LOVOSICE, P.O. | | | | | | | |
| AKCE | | SKLADOVÁ HALA - TECHNICKÝ DVŮR TEREZÍNSKÁ UL., LOVOSICE | | | STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SPOLEČNÉ POVOLENÍ | | | | |
| DÍL | | | | | FORMAT | | 10 x A4 | | |
| | | | | | DATUM | | 10/2022 | | |
| OBSAH | | PŘÍČNÉ ŘEZY | | | ČÍSLO ZAKÁZKY | | 02/2022 | | |
| | | | | | MĚŘITKO | | 1 : 50 | | VÝKRES ČÍSLO |