


STAVEBNÍ ÚPRAVY:

- VSTUPNÍ DVEŘE-ZAZDÍVKA, OMÍTKA
- SPOJOVACÍ DVEŘE VNITŘNÍ 800/1970 PRAVÉ, 2/3 PROSKLENÉ, TYPOVÁ OCEL. ZÁRUBEŇ, PŘEKLAD
- VĚTRACÍ MŘÍŽKY 200X200mm, ODTAHOVÝ VENTILÁTOR KE SPRCH. KOUTU
- OTOPNÉ TĚLESO LITINOVÉ ŽEBROVÉ 1 KS-ZMĚNA UMÍSTĚNÍ, NOVÝ PŘÍVOD, 4 ŽEBRA
- KERAM. DLAŽBA S PROTISKLUZNÝM POUZHEM KOUPELNĚ A NA WC, SPRCH. KOUT-HYDROIZOLACE STĚRKOVÁ
- KERAMICKÝ OBKLAD BAREVNÝ DO TMELU, V. 1500, SPRCHOVÝ KOUT 2000mm, OBKLAD I ZA KUCH. LINKOU
- WC MISA KOMBINAČNÍ S ŠIKMÝM ZADNÍM ODPADEM A FLEXIBILNÍM PŘIPOJENÍM
- 2 KS UMÝVADLA KOTVENÁ DO STĚNY, PÁKOVÉ SMĚŠOVACÍ BATERIE
- MONTÁŽ SPRCHOVÉ VANÍČKY 800x800x100 S PODEZDĚNÍM A OBEZDĚNÍM, OBKLAD PODEZDÍVKY, ÚPRAVA PŘIPOJENÍ KANALIZACE
- MONTÁŽ SPRCHOVÝCH DVEŘÍ DO OTVORU 1000mm
- LINOLEUM S PODLOŽKOU A SOKLIKEM-V CHODBĚ NA UMÝTOU DLAŽBU A SAMONIVEL. STĚRKU, V OBYT. MÍSTNOSTECH NA OSB TL.15mm P+D (PŘÍP. VÝMĚNA ŠPATNÝCH PRKEN)
- MONTÁŽ NOVÉHO ROZVODU TĚPLÉ A STUDENÉ VODY DO DŘÁŽEK, SPRCHOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE, OSAZENÍ VODOMĚRŮ NA ST. A TĚPLOU VODU
- NOVÁ KŘÍDLA VNITŘNÍCH DVEŘÍ PLNÁ 1x600L, 1x600P, 1x800P, VSTUPNÍ DVEŘE 800/1970 L, POŽ. ODOLNOST DLE STANOVICÍCH
- MONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY S NEREZ. DŘEZEM, DVOUVARČÍK
- ZAČISTĚNÍ OTVORU A OSAZENÍ DVIŘEK DO INSTALAČNÍ ŠACHTY
- ŠTUKOVÁNÍ, VÝMALBA (ROZSAH RŮZNÝ), NÁTĚR ZÁRUBNÍ, TĚLES ÚT A PŘÍVODŮ K NIM
- MONTÁŽ NOVÉ ELEKTROINSTALACE VČ. OSVĚTLIOVADEL, VYPÍNAČŮ, ZÁSUVEK, JISTIČŮ A PROUDOVÉHO CHRANIČE, ZAČISTĚNÍ DŘÁŽEK
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ TĚLESA ÚT NA WC (PO DOKONČENÍ OBKLADŮ)



KRESLIL:	ING. PLESKOTOVÁ	Č. ZAKÁZKY	DATUM:	Č. VYHOTOVENÍ
KONTROLOVAL:		6607/16	9.2016	
SCHVÁLIL:			MĚŘÍTKO	
INVESTOR:	MĚSTO LOVOŠICE	NÁZEV	1:50	
<div><div>SYNEK</div><div>s.r.o.</div><div>MĚŘENÍ, REGULACE, ŘÍDICÍ SYSTÉMY PROJEKCE, MONTÁŽE A OPRAVY LITOMĚŘICE LIDICKÁ 18 Tel.: +420 (0)416/733440, 733441, 733442 Fax.: +420 (0)416/733439</div></div>		BYTY Č. 11 A 12 – NOVÝ STAV-ALT.	Č. VÝKRESU	POŘ. Č.
		AKCE:	20608	Z11a
		MODERNIZACE B.U. V DPS LOVOŠICE		