




<i>Ozn.</i>	<i>Účel</i>	<i>m2</i>	<i>Podlaha</i>	<i>Strop</i>	<i>Stěny</i>
<i>X.01</i>	<i>hlavní komunikač. prostor</i>		<i>dlažba</i>		
<i>X.02</i>	<i>zázemí fotbalu</i>		<i>dlažba</i>		
<i>S.01</i>	<i>chodba</i>	<i>14,66</i>	<i>keramická dlažba výpouřet nášlap</i>	<i>malba</i>	<i>štuk. om. s malbou /oškrábat u podlahy keram. sokl /oloucat výška obkladu 2,00m /oloucat</i>
<i>S.02</i>	<i>sprchy</i>	<i>8,58</i>	<i>keramická dlažba výpouřet nášlap</i>	<i>malba</i>	<i>štuk. om. s malbou /oškrábat u podlahy keram. sokl /oloucat výška obkladu 2,00m /oloucat</i>
<i>S.03</i>	<i>demní místnost</i>	<i>11,81</i>	<i>keramická dlažba výpouřet nášlap</i>	<i>malba</i>	<i>štuk. om. s malbou /oškrábat u podlahy keram. sokl /oloucat výška obkladu 2,00m /oloucat</i>
<i>S.04</i>	<i>hygienické zázemí</i>	<i>6,35</i>	<i>keramická dlažba výpouřet nášlap</i>	<i>malba</i>	<i>štuk. om. s malbou /oškrábat u podlahy keram. sokl /oloucat výška obkladu 2,00m /oloucat</i>
<i>S.05</i>	<i>šatna</i>	<i>9,73</i>	<i>keramická dlažba výpouřet nášlap</i>	<i>malba</i>	<i>štuk. om. s malbou /oškrábat u podlahy keram. sokl /oloucat výška obkladu 2,00m /oloucat</i>
<i>S.06</i>	<i>masérna</i>	<i>7,98</i>	<i>keramická dlažba výpouřet nášlap</i>	<i>malba</i>	<i>štuk. om. s malbou /oškrábat u podlahy keram. sokl /oloucat výška obkladu 2,00m /oloucat</i>
<i>S.07</i>	<i>masérna</i>	<i>11,10</i>	<i>keramická dlažba výpouřet nášlap</i>	<i>malba</i>	<i>štuk. om. s malbou /oškrábat u podlahy keram. sokl /oloucat výška obkladu 2,00m /oloucat</i>
<i>S.08</i>	<i>sklad</i>	<i>3,49</i>	<i>keramická dlažba výpouřet nášlap</i>	<i>malba</i>	<i>štuk. om. s malbou /oškrábat u podlahy keram. sokl /oloucat výška obkladu 2,00m /oloucat</i>
<i>S.09</i>	<i>sklad</i>	<i>3,42</i>	<i>keramická dlažba výpouřet nášlap</i>	<i>malba</i>	<i>štuk. om. s malbou /oškrábat u podlahy keram. sokl /oloucat výška obkladu 2,00m /oloucat</i>

LEGENDA MATERIALU

- | | |
|---|-----------------------------------|
|  | <i>hraniče zřijmu PD</i> |
|  | <i>bourané konstrukce a prvky</i> |
|  | <i>stávající konstrukce</i> |

Poznámka k bourání:

Ze všech prostor bude odstraněna stávající vrchní vrstva s malbou stěn – po provedení všech úprav a nových rozvodů bude nová štuková stěrka a malba. Omítka stropů zůstává ve všech prostorách stávající a bude zakryta SDK podhledem.

*Ze všech prostor, bude odstraněna nášlapná keram. vrstva. Dlažba bude odstraněna s ohledem
nulnosti doplnění dlažby v X.01*

Ze všech prostor budou odstraněny stávající výplně otvorů (okna, dveře), zařizovací předměty (umyvadla, sprchy apod.) dle výkresové části, veškeré nevyužitě rozvody budou zoslepeny

Při provádění nových otvorů (případně při úpravě rozteřů otvorů) ve stávajících stěnách bude nepřevratně dočasně podepřena přiléhající stropní kce, poté budou na rozpínovou maltu postupně osazeny ocelové překladky do připravených drážek ve zdivu a až poté bude vybourán požadovaný otvor.

Wybourná se stávající výpň z luxfer. tvárníc nad dveřmi do m.č. S.02 a S.03

VEŠKERÉ BOUACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PLATNÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ

HOT

PROJECT

Ing. *Michal*

Zádp. projektant	Kontroloval	Vyracoval
Ing. HÁČKOVÁ I.	HEDLÍČKA Jan	Ing. DVORÁKOVÁ

k.ú. : Lovosice 687707, p.č. 974/3

Investor : Město Lovosice, Školní 407/2, 410 30 Lovosice

adce : formát

STAVEBNÍ ÚPRAVY "KRYTÝ BAZÉN"

Provoz sauny

délka	11/2016
stupně PD	SŘ
zakázkové číslo	H 148-16
archivní číslo	—

výkres : mřížko :

Přídorys – bourací práce

D.1.1.03

1:50

6 x A4