



Investor	Město Lovosice			Kopie
HIP		Č.zakázky		
Zodpovědný projektant	Ing. Jiří Průša 	Formát	A4	
Kontroloval	Ing. Jiří Průša	Měřítko		
Projektoval	Ing. Jan Semkovič	Datum	4/2016	
Katastrální území	687707 Lovosice	Kraj	Ústecký	
Zakázka:	REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH			 Novodvorská 1010/14 142 01 Praha 4 fax: 261341555 tel: 261345705 prusaj@eltodo.cz
Oblast:				
Projekt:	Orientační a elektronický informační systém v prostoru autobusového nádraží			
Název:	Specifikace materiálu			
Druh dokumentace:	DPS			Index: — List/listů: Evidenční číslo: Příloha č. /D

Položky dodávek
Hlavní aktivity projektu

C. pol.	Obsah položek ceníku - montážních prací	MJ	M-celkem	jedn.cena	celkem
D-1	Stožár pro instalaci inf. panelu vč. montážního rámu	ks	4	0	0
D-2	Stožár pro instalaci oboustranné souhrnné inf. tabule	ks	1	0	0
D-3	Informační panel 3-řádkový oboustranný	ks	6	0	0
D-4	Informační panel 12-14 řádkový, dvoubarevný, oboustranný	ks	1	0	0
D-5	Informační kiosek LCD, dotykový, vč. elektrovýzbroje pro napájení koncových zařízení	ks	1	0	0
D-6	Průmyslový přepínač min. 8 port 10/100/1000Base-T, 4x gigabit combo	ks	1	0	0
D-7	Převodník metalické linky Ethernetu na optiku 10/100/1000Base-T	ks	3	0	0
D-8	ODF min. 8 port (vč. kazet; 8x adapter, konektor, pigtail)	ks	1	0	0
D-9	Optický konektor vč. pigtailu (E2000)	ks	12	0	0
D-10	Mirasys server - Předkonfigurovaný systém, i7, 4TB HDD, 8GB RAM-Mirasys IP HP Z230 i7/4TB/8GB/ABUR	ks	2	0	0
D-11	Kabelová komora	ks	1	0	0
D-12	Spojka matrix	ks	1	0	0
D-13	Mikrotrubička	m	20	0	0
D-14	Optický mikrokabel SM 24vl.	m	350	0	0
D-15	Optický kabel SM 4 vl.	m	179	0	0
D-16	Optický patchcord 1m	ks	5	0	0
D-17	UTP patchcord cat. 5e 3m	ks	1	0	0
D-18	Štítek pro označení kabelů	ks	46	0	0
D-19	Trubka ohebná prům. 25 UV odolná	m	15	0	0
D-20	Stožárová svorkovnice	ks	10	0	0
D-21	Vodič CMSM 3 x 2,5mm provedení G	m	55	0	0
D-22	Svorka křížová SR03	ks	12	0	0
D-23	Zemnicí pásek FeZn 30 x 4	m	10	0	0
<i>Vedlejší aktivity projektu</i>					
D-24	Dohledová kamera HDTV 1080p v 25/30 fps, 8-28 V DC nebo POE, IP66	ks	3	0	0
D-25	Kamerový box - technologická skříň vč. elektrovýzbroje (svorkovnice, jistic, přepět'. ochr.,zásuvka, zdroj 12/24VDC...)	ks	3	0	0
D-26	Držák na sloup pro kameru	ks	3	0	0
D-27	Licence pro připojení 40 kamer do Mirasys-Mirasys VMS video management software Enterprise 1 twin licenses R6.x	ks	40	0	0
D-28	Licence ANPR+ (rozpoznávání RZ až pro 4 kamery)	ks	1	0	0
D-29	Mapa aktivity až pro 4 kamery-Activity Map Basic Plug-In client license for Spotter forWindows for four (4) channels	kpl.	1	0	0
D-30	Licence pro videoanalýzu (VCA) - počítání osob-Mirasys VCA Count for one channel, VCA count 1 analog/ IP	kpl.	2	0	0
D-31	Licence pro databázi a reporting-Reporting, database and web applications	kpl.	1	0	0

Položky montážních prací

C. pol.	Obsah položek ceníku - montážních prací	MJ	M-celkem	jedn.cena	celkem
M-1	Montáž inf. tabule na stožár	ks	6	0	0
M-2	Montáž inf. oboustranné souhrnné tabule na stožár	ks	1	0	0
M-3	Montáž stožárové svorkovnice	ks	10	0	0
M-4	Instalace T-spojky na HDPE	ks	1	0	0
M-5	Zafouknutí mikrotrubičky	m	20	0	0
M-6	Zafouknutí mikrokabelu 24vl.	m	350	0	0
M-7	Zafouknutí optického kabelu 4vl.	m	179	0	0
M-8	Zakončení vláken opt. kabelu na konektor	ks	20	0	0
M-9	Měření opt. vlákna přímá metoda, OTDR	ks	10	0	0
M-10	Ukončení kabelu do 5 x 2,5	ks	46	0	0
M-11	Označení kabelu štítkem	ks	46	0	0
M-12	Drátová forma kabelů do 10 vodičů	ks	46	0	0
M-13	Označení zemního pásu	ks	6	0	0
M-14	Integrační platforma	ks	1	0	0
M-15	Modul informace o spojích	ks	1	0	0
M-16	Modul řízení informačních panelů	ks	1	0	0
M-17	Modul komunikace s informačními panely	ks	1	0	0
M-18	Modul komunikace s parkovacími automaty	ks	1	0	0
M-19	Modul zpracování dat z parkovacích automatů	ks	1	0	0
M-20	Modul komunikace s databází	ks	1	0	0
M-21	Návrh a realizace databáze	ks	1	0	0
M-22	Webový server integrační platformy	ks	1	0	0
M-23	Webový klient pro správu	ks	1	0	0
M-24	Výchozí revize	ks	1	0	0
M-25	Montáž a oživení kamerového systému	ks	1	0	0
M-26	Příprava inf. systému ke komplexnímu vyzkoušení	ks	1	0	0
M-27	Komplexní vyzkoušení inf. systému	ks	1	0	0
M-28	Uvedení inf. systému do provozu	ks	1	0	0

Položky zemních prací

C. pol.	Obsah položek ceníku - montážních prací	MJ	M-celkem	jedn.cena	celkem
Z-1	Instalace kabelové komory	ks	1		
Z-4	výkop + osazení sloupu v zemině	ks	1		
Z-5	výkop + osazení sloupu v LA	ks	4		
Z-6	výkop + osazení kiosku v LA	ks	1		
Z-7	Zemníčí pásek + napojení na stožáry a zemníčí soustavu VO	m	10		